



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Município de Vista Gaúcha	Substituição de Cobertura			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	01-25 (N DES.)	-	Vista Gaúcha/RS	20,40%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
-									121.990,81	
1.			SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO GINÁSIO ANEXO A EMEF NELSO PICCININI					-	121.990,81	
1.1.			COBERTURA					-	121.990,81	
1.1.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	714,42	3,79	BDI 1	4,56	3.257,76	RA
1.1.2.	Composição	01	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA TP40 + EPS 30MM + TELHA FORRO, INCLUSO IÇAMENTO, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO	M2	714,42	128,50	BDI 1	154,71	110.527,92	RA
1.1.3.	Composição	02	CUMEEIRA NORMAL PERFIL TRAPEZOIDAL 40, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, IÇAMENTO E INSTALAÇÃO	M	37,90	60,50	BDI 1	72,84	2.760,64	RA
1.1.4.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	64,60	70,00	BDI 1	84,28	5.444,49	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Vista Gaúcha/RS
Local
sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Caroline Maiza Dapper
CREA/CAU: Engenheira Civil - CREA RS223726
ART/RRT: 13662846