

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA  
VISTA GAÚCHA-RS

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2026

Processo Administrativo Nº 39/2026

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALEX NIEHUES

Data de Publicação: 07/04/2026 13:08:44

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 12/05/2026 13:20:03

Revitalização do horto medicinal de acordo com a Lei Municipal nº 3584/2026

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

<b>Item: 1</b>	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida (incluindo escavação para colocação de fôrmas). AF 01/2024			
Quantidade: 0,81	<b>Valor Unit.:</b> 138,39		<b>Valor Total:</b> 112,0959
<b>Item: 2</b>	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Concreto ciclópico FCK=15 MPa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento. AF 05/2021			
Quantidade: 0,81	<b>Valor Unit.:</b> 761,35		<b>Valor Total:</b> 616,6935
<b>Item: 3</b>	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida (incluindo escavação para colocação de fôrmas). AF 01/2024			
Quantidade: 0,4	<b>Valor Unit.:</b> 138,39		<b>Valor Total:</b> 55,356
<b>Item: 4</b>	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. AF 01/2024			
Quantidade: 4,32	<b>Valor Unit.:</b> 80,62		<b>Valor Total:</b> 348,2784
<b>Item: 5</b>	Unidade: KG	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. AF 06/2022			
Quantidade: 17,06	<b>Valor Unit.:</b> 14,86		<b>Valor Total:</b> 253,5116
<b>Item: 6</b>	Unidade: KG	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 4,2 mm. AF 06/2022			
Quantidade: 4,71	<b>Valor Unit.:</b> 13,38		<b>Valor Total:</b> 63,0198
<b>Item: 7</b>	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Concreto FCK=25 MPa, traço 1:2:3:2,7 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 L. AF 05/2021			
Quantidade: 0,32	<b>Valor Unit.:</b> 650,62		<b>Valor Total:</b> 208,1984
<b>Item: 8</b>	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. AF 09/2023			
Quantidade: 5,94	<b>Valor Unit.:</b> 59,12		<b>Valor Total:</b> 351,1728
<b>Item: 9</b>	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. AF 09/2020			
Quantidade: 7,28	<b>Valor Unit.:</b> 124,08		<b>Valor Total:</b> 903,3024
<b>Item: 10</b>	Unidade: KG	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. AF 06/2022			
Quantidade: 16,43	<b>Valor Unit.:</b> 14,86		<b>Valor Total:</b> 244,1498
<b>Item: 11</b>	Unidade: KG	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 4,2 mm. AF 06/2022			
Quantidade: 4,71	<b>Valor Unit.:</b> 13,38		<b>Valor Total:</b> 63,0198
<b>Item: 12</b>	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Concreto FCK=25 MPa, traço 1:2:3:2,7 (em massa seca de cimento /areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 L. AF 05/2021			
Quantidade: 0,31	<b>Valor Unit.:</b> 650,62		<b>Valor Total:</b> 201,6922

**MUNICIPIO DE VISTA GAÚCHA  
VISTA GAÚCHA-RS**

<b>Item:</b> 13	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. AF 09/2020			
Quantidade: 4,32	<b>Valor Unit.:</b> 124,08		<b>Valor Total:</b> 536,0256
<b>Item:</b> 14	Unidade: KG	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. AF 06/2022			
Quantidade: 17,06	<b>Valor Unit.:</b> 14,86		<b>Valor Total:</b> 253,5116
<b>Item:</b> 15	Unidade: KG	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 4,2 mm. AF 06/2022			
Quantidade: 4,71	<b>Valor Unit.:</b> 13,38		<b>Valor Total:</b> 63,0198
<b>Item:</b> 16	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Concreto FCK=25 MPa, traço 1:2:3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 L. AF 05/2021			
Quantidade: 0,32	<b>Valor Unit.:</b> 650,62		<b>Valor Total:</b> 208,1984
<b>Item:</b> 17	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Forro em réguas de PVC, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação. AF 08/2023_PS			
Quantidade: 9	<b>Valor Unit.:</b> 110,52		<b>Valor Total:</b> 994,68
<b>Item:</b> 18	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Rodaforro em PVC, para forro de PVC, comprimento 6 m			
Quantidade: 12	<b>Valor Unit.:</b> 7,71		<b>Valor Total:</b> 92,52
<b>Item:</b> 19	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14 x 9 x 19 cms (espessura 14 cms, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF 12/2021			
Quantidade: 25,67	<b>Valor Unit.:</b> 181,74		<b>Valor Total:</b> 4.665,2658
<b>Item:</b> 20	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 L. AF 10/2022			
Quantidade: 27,26	<b>Valor Unit.:</b> 5,86		<b>Valor Total:</b> 159,7436
<b>Item:</b> 21	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5 m² e 10 m², e=17,5 mm, com taliscas. AF 03/2024			
Quantidade: 27,26	<b>Valor Unit.:</b> 46,45		<b>Valor Total:</b> 1.266,227
<b>Item:</b> 22	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. AF 10/2022			
Quantidade: 27,79	<b>Valor Unit.:</b> 10,49		<b>Valor Total:</b> 291,5171
<b>Item:</b> 23	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. AF 08/2022			
Quantidade: 19,39	<b>Valor Unit.:</b> 74,76		<b>Valor Total:</b> 1.449,5964
<b>Item:</b> 24	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. AF 04/2023			
Quantidade: 27,26	<b>Valor Unit.:</b> 4,78		<b>Valor Total:</b> 130,3028
<b>Item:</b> 25	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. AF 04/2023			
Quantidade: 27,26	<b>Valor Unit.:</b> 17,22		<b>Valor Total:</b> 469,4172
<b>Item:</b> 26	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. AF 03/2024			
Quantidade: 19,39	<b>Valor Unit.:</b> 5,32		<b>Valor Total:</b> 103,1548
<b>Item:</b> 27	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. AF 04/2023			
Quantidade: 19,39	<b>Valor Unit.:</b> 17,22		<b>Valor Total:</b> 333,8958

**MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA  
VISTA GAÚCHA-RS**

<b>Item:</b> 28	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Lastro com material granular (pedra britada nº 1 e pedra brita nº 2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cms*. AF 01/2024			
Quantidade: 0,36	<b>Valor Unit.:</b> 210,59	<b>Valor Total:</b> 75,8124	
<b>Item:</b> 29	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 4 cms. AF 07/2021			
Quantidade: 7,29	<b>Valor Unit.:</b> 63,13	<b>Valor Total:</b> 460,2177	
<b>Item:</b> 30	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 60 x 60 cms aplicada em ambientes de área maior que 10 m². AF 02/2023_PE			
Quantidade: 7,29	<b>Valor Unit.:</b> 85,41	<b>Valor Total:</b> 622,6389	
<b>Item:</b> 31	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Lastro com material granular (pedra britada nº 01 e pedra britada nº 02), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cms*. AF 01/2024			
Quantidade: 0,08	<b>Valor Unit.:</b> 210,59	<b>Valor Total:</b> 16,8472	
<b>Item:</b> 32	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado C20, acabamento convencional, não armado. AF 08/2022			
Quantidade: 0,08	<b>Valor Unit.:</b> 941,82	<b>Valor Total:</b> 75,3456	
<b>Item:</b> 33	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 3 m, para telha metálica, incluso içamento			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 832,37	<b>Valor Total:</b> 1.664,74	
<b>Item:</b> 34	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha estrutural de fibrocimento, incluso transporte vertical. AF 10/2025			
Quantidade: 14	<b>Valor Unit.:</b> 24,89	<b>Valor Total:</b> 348,46	
<b>Item:</b> 35	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Telhamento com telha de aço/alumínio e=0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. AF 07/2019			
Quantidade: 14	<b>Valor Unit.:</b> 71,32	<b>Valor Total:</b> 998,48	
<b>Item:</b> 36	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Cumeeira normal para telha trapezoidal de aço, e = 0,5 mm, incluso acessórios de fixação e içamento			
Quantidade: 3,5	<b>Valor Unit.:</b> 98,20	<b>Valor Total:</b> 343,70	
<b>Item:</b> 37	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cms, incluso transporte vertical. AF 07/2019			
Quantidade: 7	<b>Valor Unit.:</b> 91,29	<b>Valor Total:</b> 639,03	
<b>Item:</b> 38	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. AF 10/2025			
Quantidade: 1,89	<b>Valor Unit.:</b> 1.092,77	<b>Valor Total:</b> 2.065,3353	
<b>Item:</b> 39	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Verga moldada in loco em concreto, espessura de *15* cms. AF 03/2024			
Quantidade: 1,4	<b>Valor Unit.:</b> 78,66	<b>Valor Total:</b> 110,124	
<b>Item:</b> 40	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 20 mm (1/2?), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. AF 03/2023			
Quantidade: 10,1	<b>Valor Unit.:</b> 12,52	<b>Valor Total:</b> 126,452	
<b>Item:</b> 41	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², antichama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF 03/2023			
Quantidade: 9,4	<b>Valor Unit.:</b> 3,80	<b>Valor Total:</b> 35,72	
<b>Item:</b> 42	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², antichama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF 03/2023			
Quantidade: 22,2	<b>Valor Unit.:</b> 5,49	<b>Valor Total:</b> 121,878	

**MUNICIPIO DE VISTA GAÚCHA  
VISTA GAÚCHA-RS**

<b>Item:</b> 43	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Tomada média de embutir (2 módulos), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF 03/2023			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 84,51	<b>Valor Total:</b> 169,02	
<b>Item:</b> 44	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Interruptor simples (3 módulos), 10 A/250 V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF 03/2023			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 85,39	<b>Valor Total:</b> 85,39	
<b>Item:</b> 45	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com LED de 12/13 W - fornecimento e instalação. AF 09/2024			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 35,76	<b>Valor Total:</b> 35,76	
<b>Item:</b> 46	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Escavação manual de vala. AF 09/2024			
Quantidade: 0,39	<b>Valor Unit.:</b> 115,78	<b>Valor Total:</b> 45,1542	
<b>Item:</b> 47	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Concreto FCK=20 MPa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento /areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 L. AF 05/2021			
Quantidade: 0,39	<b>Valor Unit.:</b> 614,14	<b>Valor Total:</b> 239,5146	
<b>Item:</b> 48	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Poste metálico para sustentação com perfil U duplo soldado 75 x 40 x 2,25 mm			
Quantidade: 22,4	<b>Valor Unit.:</b> 73,17	<b>Valor Total:</b> 1.639,008	
<b>Item:</b> 49	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Trama de aço composta por terças para telhados até 2 águas para telha metálica com perfil ?U? enrijecido 75 x 40 x 15 x 2,25 mm			
Quantidade: 26,56	<b>Valor Unit.:</b> 44,67	<b>Valor Total:</b> 1.186,4352	
<b>Item:</b> 50	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Fabricação e instalação de meia tesoura vão de 3,50 metros com perfil U 75 x 40 x 2,25 mm e travamento interno com perfil U 68 x 30 x 2,25 mm, incluso içamento			
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.:</b> 443,76	<b>Valor Total:</b> 1.775,04	
<b>Item:</b> 51	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Telhamento com telha termoacústica TP 40 espessura 0,50 mm na face superior, preenchimento com EPS 30 mm e forro/telha amadeirado liso na face inferior com espessura 0,43 mm, fornecimento e instalação			
Quantidade: 26,56	<b>Valor Unit.:</b> 209,07	<b>Valor Total:</b> 5.552,8992	
<b>Item:</b> 52	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cms, incluso transporte vertical. AF 07/2019			
Quantidade: 6,4	<b>Valor Unit.:</b> 91,29	<b>Valor Total:</b> 584,256	
<b>Item:</b> 53	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). AF 01/2020			
Quantidade: 24,96	<b>Valor Unit.:</b> 14,44	<b>Valor Total:</b> 360,4224	
<b>Item:</b> 54	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Lastro com material granular (pedra britada nº 1 e pedra britada nº 2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cms*. AF 01/2024			
Quantidade: 0,98	<b>Valor Unit.:</b> 210,59	<b>Valor Total:</b> 206,3782	
<b>Item:</b> 55	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado C20, acabamento convencional, não armado. AF 08/2022			
Quantidade: 0,98	<b>Valor Unit.:</b> 941,82	<b>Valor Total:</b> 922,9836	
<b>Item:</b> 56	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. AF 03/2024			
Quantidade: 71,4	<b>Valor Unit.:</b> 6,24	<b>Valor Total:</b> 445,536	
<b>Item:</b> 57	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Lastro com material granular (pedra britada nº 1 e pedra britada nº 2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de * 10 cms*. AF 01/2024			
Quantidade: 3,6	<b>Valor Unit.:</b> 210,59	<b>Valor Total:</b> 758,124	

**MUNICIPIO DE VISTA GAÚCHA  
VISTA GAÚCHA-RS**

Item: 58

Unidade: M

Marca: Obra

Modelo:

Descrição: Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, modelo boleado, dimensões 80 x 3 x 3 x 20 cms (comprimento x base inferior x base superior x altura), incluso rejuntamento

Quantidade: 43,1

Valor Unit.: 55,69

Valor Total: 2.400,239

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ALFA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	851	64.959.720/0001-61	38.548,508	38.548,508		Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**AUTORIDADE:** CLAUDEMIR JOSÉ LOCATELLI