



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº Transferência GOV	0	PROPOSTANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
LOCALIDADE SINAPI	PORTO ALEGRE	DATA BASE	01-25 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	01 CAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
				MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
				010	20,00%	16,00%	0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									178.092,62
1.			CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF						41.706,65
1.1.			Rua Orestes Brum						41.706,65
1.1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						2.686,72
1.1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.049,50	2,13	BDI 1	2,56	2.686,72
1.1.2.			PINTURA DE LIGAÇÃO						2.598,06
1.1.2.1.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	1.049,50	0,27	BDI 1	0,32	335,84
1.1.2.2.	Composição	01	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 448KM	KG	472,28	4,13	BDI 2	4,79	2.262,22
1.1.3.			PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF						32.706,64
1.1.3.1.	SICRO	4011422	Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais	m³	26,24	332,91	BDI 1	399,49	10.482,62
1.1.3.2.	Composição	02	EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 448KM	KG	4.789,66	4,00	BDI 2	4,64	22.224,02
1.1.4.			CAPA SELANTE						3.715,23
1.1.4.1.	SICRO	4915636	Capa selante - pedrisco comercial	m²	1.049,50	1,02	BDI 1	1,22	1.280,39
1.1.4.2.	Composição	02	EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 448KM	KG	524,75	4,00	BDI 2	4,64	2.434,84
2.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ						136.385,97
2.1.			Rua Luiz Mazzetti						136.385,97
2.1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						34.736,81
2.1.1.1.	SINAPI	101835	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	30,00	278,93	BDI 1	334,72	10.041,60
2.1.1.2.	SINAPI	105727	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	132,72	155,06	BDI 1	186,07	24.695,21
2.1.2.			PINTURA DE LIGAÇÃO						3.404,30
2.1.2.1.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	1.375,20	0,27	BDI 1	0,32	440,06
2.1.2.2.	Composição	01	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 448KM	KG	618,84	4,13	BDI 2	4,79	2.964,24
2.1.3.			CAMADA DE BINDER						31.542,21
2.1.3.1.	Composição	03	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (BINDER), EXCLUSIVE TRANSPORTE E COMPOSIÇÃO SINAPI 95996	M3	41,26	554,74	BDI 1	665,69	27.466,37
2.1.3.2.	Cotação	03	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	KG	554,81	4,70	BDI 2	5,45	3.023,71
2.1.3.3.	SINAPI	95675	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	350,71	2,59	BDI 2	3,00	1.052,13
2.1.4.			PINTURA DE LIGAÇÃO						3.404,30
2.1.4.1.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	1.375,20	0,27	BDI 1	0,32	440,06
2.1.4.2.	Composição	01	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 448KM	KG	618,84	4,13	BDI 2	4,79	2.964,24
2.1.5.			CAMADA DE ROLAMENTO						63.298,35



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGov	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
0	0	0	0 CAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2
PORTO ALEGRE	01-25 (N DES.)		010	20,00%	16,00%
				BDI 3	
				0,00%	

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									178.092,62
2.1.5.1.	Composição	05	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - COMPOSIÇÃO SINAPI 95995	M3	41,26	603,26	BDI 1	723,91	29.868,53
2.1.5.2.	Cotação	03	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	KG	5.940,86	4,70	BDI 2	5,45	32.377,69
2.1.5.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	350,71	2,59	BDI 2	3,00	1.052,13

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Local

Data

quarta-feira, 26 de março de 2025

Caroline M. Dapper

Responsável Técnico
Nome: Caroline Maiza Dapper
CREA/CAU: Engenharia Civil - CREA RS223726
ART/RTT: 13708341