



PROPOSTA DE PREÇOS

A Prefeitura municipal de Vista Gaúcha
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 004/2024
Assunto: Proposta Comercial
Razão Social: Pavimentação São Cristóvão LTDA
Endereço: Rodovia RS 472, Km 37, S/N, Interior
Município: Tenente Portela CEP: 98500-000 FONE: (55) 99910-3883
CNPJ do proponente: 41.730.554/0001-21
E-mail: pavimentacaosaocristovao@gmail.com

Encaminhamos, pela presente, nossa proposta comercial referente ao objeto previsto no procedimento licitatório em epígrafe, declarando que, no preço abaixo ofertado, estão incluídos todos os custos referentes ao cumprimento do objeto, bem como tributos, frete e outros.

Item	Descrição	Valor
1	Execução de Pavimentação asfáltica a frio	R\$939.968,75
	TOTAL	R\$939.968,75
	Novecentos e trinta e nove mil novecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos.	

Valor total da proposta: R\$ 939.968,75

Valor de materiais: R\$ 751.975,00

Valor da mão de obra: R\$ 187.993,75

Prazo da validade da proposta: 60 dias

Vista Gaúcha, 12 de abril de 2024.

MARILIA BIANCHINI
PEREIRA:004615850
22

Assinado de forma digital
por MARILIA BIANCHINI
PEREIRA:00461585022
Dados: 2024.04.16 13:07:35
-03'00'

WAGNER
ROBERTO
NECHEL:03
252441039

Assinado de forma digital por
WAGNER ROBERTO
NECHEL:03252441
039
Dados: 2024.04.16
13:07:43 -03'00'

Pavimentação São Cristóvão

ORÇAMENTO GLOBAL

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM PMF EM DIVERSAS RUAS;
 Proponente: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA- RS;
 Local das Obras: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO;
 Área a pavimentar: 12.628,25m²

REFERÊNCIA SINAPI.....06/2023
 BDI 1 - 20,00% BDI 2 - 16,50

Item	FONTE	CODIGO	Descrição	Unid.	Quant.	REFERÊNCIA SINAPI.....06/2023				
						Valor Unit. Sem BDI	Valor Unit. Com BDI	Valor Unit. Mão de Obra	Valor Unit. Materiais	Valor com BDI
			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF							
			RUA ANTÔNIO FALCANE							28.686,31
1.1			SERVIÇOS INICIAIS							
1.1.1	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2M	m ²	4,00	250,00	300,00	60,00	240,00	1.200,00
			Total do Grupo 1.1							1.200,00
1.2			PREPARAÇÃO DA BASE							
1.2.1	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	m ³	27,99	128,66	154,39	30,88	123,51	4.321,38
1.2.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (M3XKM)	m ³ xkm	223,92	2,30	2,68	0,54	2,14	600,11
			Total do Grupo 1.2							4.921,49
1.3			PINTURA DE LIGAÇÃO - RR2C							
1.3.1	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO - RR2C	m ²	399,80	0,27	0,32	0,06	0,26	127,94
1.3.2	COMP.	1	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	KG	179,91	3,10	3,61	0,72	2,89	649,48
			Total do Grupo 1.3							777,42
1.4			PRÉ-MISTURADO A FRIO ESPESSURA = 5CM							
1.4.1	SICRO	4011422	PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m ³	19,99	310,34	372,41	74,48	297,93	7.444,48
1.4.2	COMP.	2	EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C	KG	3.649,17	3,10	3,61	0,72	2,89	13.173,50
			Total do Grupo 1.4							20.617,98
1.5			CAPA SELANTE							
1.5.1	SICRO	4915636	CAPA SELANTE - PEDRISCO COMERCIAL	m ²	399,80	0,93	1,12	0,22	0,90	447,78
1.5.2	COMP.	2	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	KG	199,90	3,10	3,61	0,72	2,89	721,64
			Total do Grupo 1.5							1.169,42
			RUA PRIMEIRO DE MAIO							171.705,57
2.1			PREPARAÇÃO DA BASE							
2.1.1	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	m ³	174,83	128,66	154,39	30,88	123,51	26.992,00
2.1.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (M3XKM)	m ³ xkm	1.398,64	2,30	2,68	0,54	2,14	3.748,36
			Total do Grupo 2.1							30.740,36
2.2			PINTURA DE LIGAÇÃO - RR2C							
2.2.1	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO - RR2C	m ²	2.497,60	0,27	0,32	0,06	0,26	799,23
2.2.2	COMP.	1	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	KG	1.123,92	3,10	3,61	0,72	2,89	4.057,35
			Total do Grupo 2.2							4.856,58
2.3			PRÉ-MISTURADO A FRIO ESPESSURA = 5CM							
2.3.1	SICRO	4011422	PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m ³	124,88	310,34	372,41	74,48	297,93	46.506,56

5		RUA IVANIR BARRATTO								61.642,98
5.1		PREPARAÇÃO DA BASE								
5.1.1	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	m³	62,77	128,66	154,39	30,88	123,51	9.691,06
5.1.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (M3XKM)	m³xkm	502,12	2,30	2,68	0,54	2,14	1.345,68
		Total do Grupo 5.1								11.036,74
5.2		PINTURA DE LIGAÇÃO - RR2C								
5.2.1	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO - RR2C	m²	896,65	0,27	0,32	0,06	0,26	286,93
5.2.2	COMP.	1	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	KG	403,49	3,10	3,61	0,72	2,89	1.456,60
		Total do Grupo 5.2								1.743,53
5.3		PRÉ-MISTURADO A FRIO ESPESSURA = 5CM								
5.3.1	SICRO	4011422	PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m³	44,83	310,34	372,41	74,48	297,93	16.695,14
5.3.2	COMP.	2	EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C	KG	8.184,17	3,10	3,61	0,72	2,89	29.544,85
		Total do Grupo 5.3								46.239,99
5.4		CAPA SELANTE								
5.4.1	SICRO	4915636	CAPA SELANTE - PEDRISCO COMERCIAL	m²	896,65	0,93	1,12	0,22	0,90	1.004,25
5.4.2	COMP.	2	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	KG	448,33	3,10	3,61	0,72	2,89	1.618,47
		Total do Grupo 5.4								2.622,72
6		RUA ZELFERINA RAFFAELLI								72.817,57
6.1		PREPARAÇÃO DA BASE								
6.1.1	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	m³	74,14	128,66	154,39	30,88	123,51	11.446,47
6.1.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (M3XKM)	m³xkm	593,12	2,30	2,68	0,54	2,14	1.589,56
		Total do Grupo 6.1								13.036,03
6.2		PINTURA DE LIGAÇÃO - RR2C								
6.2.1	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO - RR2C	m²	1.059,20	0,27	0,32	0,06	0,26	338,94
6.2.2	COMP.	1	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	KG	476,64	3,10	3,61	0,72	2,89	1.720,67
		Total do Grupo 6.2								2.059,61
6.3		PRÉ-MISTURADO A FRIO ESPESSURA = 5CM								
6.3.1	SICRO	4011422	PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m³	52,96	310,34	372,41	74,48	297,93	19.722,83
6.3.2	COMP.	2	EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C	KG	9.667,85	3,10	3,61	0,72	2,89	34.900,94
		Total do Grupo 6.3								54.623,77
6.4		CAPA SELANTE								
6.4.1	SICRO	4915636	CAPA SELANTE - PEDRISCO COMERCIAL	m²	1.059,20	0,93	1,12	0,22	0,90	1.186,30
6.4.2	COMP.	2	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	KG	529,60	3,10	3,61	0,72	2,89	1.911,86
		Total do Grupo 6.4								3.098,16
7		RUA DEZ DE ABRIL								156.865,23
7.1		PREPARAÇÃO DA BASE								
7.1.1	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	m³	159,72	128,66	154,39	30,88	123,51	24.659,17
7.1.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (M3XKM)	m³xkm	1.277,76	2,30	2,68	0,54	2,14	3.424,40
		Total do Grupo 7.1								28.083,57

7.2			PINTURA DE LIGAÇÃO - RR2C								
7.2.1	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO - RR2C	m²	2.281,70	0,27	0,32	0,06	0,26	730,14	
7.2.2	COMP.	1	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	KG	1.026,77	3,10	3,61	0,72	2,89	3.706,64	
			Total do Grupo 7.2							4.436,78	
7.3			PRÉ-MISTURADO A FRIO ESPESSURA = 5CM								
7.3.1	SICRO	4011422	PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m³	114,09	310,34	372,41	74,48	297,93	42.488,26	
7.3.2	COMP.	2	EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C	KG	20.826,22	3,10	3,61	0,72	2,89	75.182,65	
			Total do Grupo 7.3							117.670,91	
7.4			CAPA SELANTE								
7.4.1	SICRO	4915636	CAPA SELANTE - PEDRISCO COMERCIAL	m²	2.281,70	0,93	1,12	0,22	0,90	2.555,50	
7.4.2	COMP.	2	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	KG	1.140,85	3,10	3,61	0,72	2,89	4.118,47	
			Total do Grupo 7.4							6.673,97	
8.			RUA ABRAÃO GROFF							127.047,00	
8.1			PREPARAÇÃO DA BASE								
8.1.1	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	m³	129,36	128,66	154,39	30,88	123,51	19.971,89	
8.1.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (M3XKM)	m³xkm	1.034,88	2,30	2,68	0,54	2,14	2.773,48	
			Total do Grupo 8.1							22.745,37	
8.2			PINTURA DE LIGAÇÃO - RR2C								
8.2.1	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO - RR2C	m²	1.848,00	0,27	0,32	0,06	0,26	591,36	
8.2.2	COMP.	1	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	KG	831,60	3,10	3,61	0,72	2,89	3.002,08	
			Total do Grupo 8.2							3.593,44	
8.3			PRÉ-MISTURADO A FRIO ESPESSURA = 5CM								
8.3.1	SICRO	4011422	PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m³	92,40	310,34	372,41	74,48	297,93	34.410,68	
8.3.2	COMP.	2	EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C	KG	16.867,62	3,10	3,61	0,72	2,89	60.892,11	
			Total do Grupo 8.3							95.302,79	
8.4			CAPA SELANTE								
8.4.1	SICRO	4915636	CAPA SELANTE - PEDRISCO COMERCIAL	m²	1.848,00	0,93	1,12	0,22	0,90	2.069,76	
8.4.2	COMP.	2	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	KG	924,00	3,10	3,61	0,72	2,89	3.335,64	
			Total do Grupo 8.4							5.405,40	
9.			RUA ALCYDES LOCATELLI							51.657,81	
9.1			PREPARAÇÃO DA BASE								
9.1.1	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	m³	52,60	128,66	154,39	30,88	123,51	8.120,91	
9.1.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (M3XKM)	m³xkm	420,78	2,30	2,68	0,54	2,14	1.127,69	
			Total do Grupo 9.1							9.248,60	
9.2			PINTURA DE LIGAÇÃO - RR2C								
9.2.1	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO - RR2C	m²	751,40	0,27	0,32	0,06	0,26	240,45	
9.2.2	COMP.	1	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	KG	338,13	3,10	3,61	0,72	2,89	1.220,65	
			Total do Grupo 9.2							1.461,10	
9.3			PRÉ-MISTURADO A FRIO ESPESSURA = 5CM								
9.3.1	SICRO	4011422	PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m³	37,57	310,34	372,41	74,48	297,93	13.991,44	
9.3.2	COMP.	2	EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C	KG	6.858,40	3,10	3,61	0,72	2,89	24.758,82	

			Total do Grupo 9.3							38.750,26
9.4			CAPA SELANTE							
9.4.1	SICRO	4915636	CAPA SELANTE - PEDRISCO COMERCIAL	m²	751,40	0,93	1,12	0,22	0,90	841,57
9.4.2	COMP.	2	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	KG	375,70	3,10	3,61	0,72	2,89	1.356,28
			Total do Grupo 9.4							2.197,85
10.			RUA EFRE GALIAZZI							45.996,95
10.1			SUB-BASE							
10.1.1	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	m³	58,43	116,82	140,18	28,04	112,14	8.190,72
10.1.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (M3XKM)	m³xkm	467,44	2,30	2,68	0,54	2,14	1.252,74
			Total do Grupo 10.1							9.443,46
10.2			BASE							
10.2.1	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	m³	54,78	128,66	154,39	30,88	123,51	8.457,48
10.2.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (M3XKM)	m³xkm	467,44	2,30	2,68	0,54	2,14	1.174,48
			Total do Grupo 10.2							9.631,96
10.3			PINTURA DE LIGAÇÃO - RR2C							
10.3.1	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO - RR2C	m²	365,20	0,27	0,32	0,06	0,26	116,86
10.3.2	COMP.	1	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	KG	365,20	3,10	3,61	0,72	2,89	1.318,37
			Total do Grupo 10.3							1.435,23
10.4			PRÉ-MISTURADO A FRIO ESPESSURA = 5CM							
10.4.1	SICRO	4011422	PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m³	18,26	310,34	372,41	74,48	297,93	6.800,21
10.4.2	COMP.	2	EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C	KG	3.333,36	3,10	3,61	0,72	2,89	12.033,43
			Total do Grupo 10.4							18.833,64
10.5			CAPA SELANTE							
10.5.1	SICRO	4915636	CAPA SELANTE - PEDRISCO COMERCIAL	m²	365,20	0,93	1,12	0,22	0,90	409,02
10.5.2	COMP.	2	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	KG	182,60	3,10	3,61	0,72	2,89	659,19
			Total do Grupo 10.5							1.068,21
10.6			MEIO-FIO E SARJETA							
10.6.1	COMP.	1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO USINADO MOLDADO IN LOCO, COM EXTRUSORA, 30 CM DE BASE (15CM DA GUIA E 15 CM DA SARJETA)	m	98,70	47,15	56,58	11,32	45,26	5.584,45
			Total do Grupo 10.6							5.584,45
11			RUA GUARITA							110.380,20
11.1			SUB-BASE							
11.1.1	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	m³	141,22	116,82	140,18	28,04	112,14	19.796,22
11.1.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (M3XKM)	m³xkm	1.129,73	2,30	2,68	0,54	2,14	3.027,68
			Total do Grupo 11.1							22.823,90
11.2			BASE							
11.2.1	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	m³	132,39	128,66	154,39	30,88	123,51	20.439,69

11.2.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (M3XKM)	m³xkm	1.059,12	2,30	2,68	0,54	2,14	2.838,44
Total do Grupo 11.2										23.278,13
11.3			PINTURA DE LIGAÇÃO - RR2C							
11.3.1	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO - RR2C	m²	882,60	0,27	0,32	0,06	0,26	282,43
11.3.2	COMP.	1	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	KG	397,17	3,10	3,61	0,72	2,89	1.433,78
Total do Grupo 11.3										1.716,21
11.4			PRÉ-MISTURADO A FRIO ESPESSURA = 5CM							
11.4.1	SICRO	4011422	PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m³	44,13	310,34	372,41	74,48	297,93	16.434,45
11.4.2	COMP.	2	EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C	KG	8.055,93	3,10	3,61	0,72	2,89	29.081,91
Total do Grupo 11.4										45.516,36
11.5			CAPA SELANTE							
11.5.1	SICRO	4915636	CAPA SELANTE - PEDRISCO COMERCIAL	m²	882,60	0,93	1,12	0,22	0,90	988,51
11.5.2	COMP.	2	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	KG	441,30	3,10	3,61	0,72	2,89	1.593,09
Total do Grupo 11.5										2.581,60
11.6			MEIO-FIO E SARJETA							
11.6.1	COMP.	1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO USINADO MOLDADO IN LOCO, COM EXTRUSORA, 30 CM DE BASE (15CM DA GUIA E 15 CM DA SARJETA)	m	256,00	47,09	56,50	11,30	45,20	14.464,00
Total do Grupo 11.6										14.464,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO										939.968,75

MARILIA
BIANCHINI
PEREIRA:0046158
5022

Assinado de forma digital
por MARILIA BIANCHINI
PEREIRA:00461585022
Dados: 2024.04.16
12:30:10 -03'00'

Pavimentação São Cristóvão LTDA
41.730.554/0001-21

WAGNER
ROBERTO
NECHEL:032
52441039

Assinado de forma
digital por WAGNER
ROBERTO
NECHEL:03252441039
Dados: 2024.04.16
12:30:22 -03'00'

Wagner Roberto Nechel
CREA RS238399

Vista Gaúcha, 16 de abril de 2024.

Nº OPERAÇÃO -	Nº SICONV -	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA
------------------	----------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS / PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
--

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
--

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,19%
Seguro e Garantia	SG	0,50%
Risco	R	0,65%
Despesas Financeiras	DF	1,15%
Lucro	L	7,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,90%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$


Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

VISTA GAÚCHA/RS
Local

quarta-feira, 23 de agosto de 2023
Data


Responsável Técnico
Nome: Caroline Maiza Dapper
CREA/CAU: Engenheira Civil - CREA RS223726
ART/RRT: 0

PAVIMENTACAO
SAO CRISTOVAO
LTDA:41730554
000121

Assinado de forma digital por
PAVIMENTACAO SAO CRISTOVAO
LTDA:41730554000121
Dados: 2024.04.15 08:01:32 -03'00'



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO

Nº SICONV

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS / PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

30,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

3,00%

BDI 2

TIPO DE OBRA

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,45%
Seguro e Garantia	SG	0,55%
Risco	R	0,85%
Despesas Financeiras	DF	0,90%
Lucro	L	5,11%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,90%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	16,50%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

VISTA GAÚCHA/RS

Local

quarta-feira, 23 de agosto de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Caroline Maiza Dapper
CREA/CAU: Engenheira Civil - CREA RS223726
ART/RRT: 0

PAVIMENTACA
O SAO
CRISTOVAO
LTDA:4173055
4000121

Assinado de forma
digital por
PAVIMENTACAO SAO
CRISTOVAO
LTDA:41730554000121
Dados: 2024.04.15
08:01:41 -03'00'



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

Avenida Nove de Maio, 1015

Fones: (55) 3552.1005 - (55) 3552.1045

CEP: 98535-000 - CNPJ: 91.997.072/0001-00

e-mail: administracao@vistagaucha-rs.com.br

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

Declaro, para os devidos fins, que para a elaboração do orçamento para a pavimentação asfáltica em diversas ruas da cidade, foram considerados os encargos sociais fornecidos pelo SINAPI para a unidade Porto Alegre/RS, sendo para a mão de obra horista 112,77% e para a mão de obra mensalista 69,88%, na database de junho de 2023.

Vista Gaúcha, Agosto de 2023.

Caroline Maiza Dapper

Engenheira Civil

CREA RS223726

PAVIMENTACAO

SAO CRISTOVAO

LTDA:4173055400

0121

Assinado de forma digital
por PAVIMENTACAO SAO
CRISTOVAO

LTDA:41730554000121

Dados: 2024.04.15 08:01:09

-03'00'

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM PMF EM DIVERSAS RUAS;
Proponente: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA- RS;
Local das Obras: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO;
Área a pavimentar: 12.628,25m²

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	%	VALORES SERVIÇOS	%	VALORES SERVIÇOS	%	VALORES SERVIÇOS	%	VALORES SERVIÇOS	%	VALORES SERVIÇOS	%	VALORES SERVIÇOS	%
		(R\$)		(R\$)		(R\$)		(R\$)		(R\$)		(R\$)		(R\$)	
				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
1	RUA ANTONIO FALCADE	28.686,31	3,05											28.686,31	100,00%
2	RUA PRIMEIRO DE MAIO	171.705,57	18,27	171.705,57	100,00%										
3	RUA CLEMENTE RAFFAELLI	39.402,10	4,19			39.402,10	###								
4	RUA NATÁLIA PICCININI	73.767,02	7,85							73.767,02	100,00%				
5	RUA IVALDIR BARRATO	61.642,98	6,56							61.642,98	100,00%				
6	RUA ZELFERINA RAFFAELLI	72.817,57	7,75									72.817,57	100,00%		
7	RUA DEZ DE ABRIL	156.865,23	16,69			125.492,18	80,00%	31.373,05	20,00%						
8	RUA ABRAÃO GROFF	127.047,00	13,52					127.047,00	100,00%						
9	RUA ALCYDES LOCATELLI	51.657,81	5,50									51.657,81	100,00%		
10	RUA EFRE GALIAZZI	45.996,95	11,74									9.199,39	20,00%	36.797,56	80,00%
11	RUA GUARITA	110.380,20	11,74									22.076,04	20,00%	88.304,16	80,00%
SUBTOTAL		939.968,75	100,00												
TOTAL SIMPLES		939.968,75	100,00	171.705,57	18,27%	164.894,28	17,54%	158.420,05	16,85%	135.410,00	14,41%	155.750,81	16,57%	153.788,03	16,36%
TOTAL ACUMULADO		939.968,75	100,00	171.705,57	18,27%	336.599,85	35,81%	495.019,90	52,66%	630.429,90	67,07%	786.180,71	83,64%	939.968,74	100,00%

MARILIA BIANCHINI
 PEREIRA:00461585022

Assinado de forma digital por
 MARILIA BIANCHINI
 PEREIRA:00461585022
 Dados: 2024.04.16 12:29:30 -03'00'

WAGNER ROBERTO
 NECHEL:03252441039

Assinado de forma digital por
 WAGNER ROBERTO
 NECHEL:03252441039
 Dados: 2024.04.16 12:29:43 -03'00'

Vista Gaúcha, 16 de abril de 2024.

Pavimentação São Cristóvão LTDA
41.730.554/0001-21

Wagner Roberto Nechel
Responsável Técnico
CREA- RS238399