



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	Nº Transferência GOV	<b>PROponente / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b>		
		Município de Vista Gaúcha/RS	Abrigo de Passageiros		
<b>LOCALIDADE SINAPI</b>	<b>DATA BASE</b>	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b>	<b>BDI 1</b>	<b>BDI 2</b>
(N/D: Referência 05-2026.xlsm)	05-26 (N DES.)	Diversas localidades da Zona Rural	Vista Gaúcha/RS	20,40%	0,00%
				<b>BDI 3</b>	<b>0,00%</b>

**ADICIONAR LINHAS**   
  **EXCLUIR LINHAS**   
  **FIXAR DESCRIÇÕES**   
  **RECUPERAR FÓRMULAS**   
  **BIUSCAR CÓDIGO**

Considerar valores arredondados com (0,00)   

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Diversas localidades da Zona Rural</b>									
<b>1. ABRIGO DE PASSAGEIROS</b>									
<b>FUNDAÇÕES</b>									
1.1.									7.300,00
1.1.1.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	1,26	300,00	BDI 1	361,20	455,11
1.1.2.	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	2,06	9,82	BDI 1	11,82	24,35
1.1.3.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	5,27	85,00	BDI 1	102,34	539,93
1.1.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	16,65	16,28	BDI 1	19,60	326,34
1.1.5.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,87	14,20	BDI 1	17,10	134,58
1.1.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,40	400,88	BDI 1	482,66	193,06
1.2.			<b>FECHAMENTO</b>						<b>3.826,29</b>
1.2.1.	SINAPI	89472	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	21,40	139,73	BDI 1	168,23	3.600,12
1.2.2.	SINAPIH	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,23	94,50	BDI 1	113,78	26,17
1.3.			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>322,22</b>
1.3.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	0,38	207,12	BDI 1	249,37	94,76
1.3.2.	SINAPI	87299	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	0,38	497,15	BDI 1	598,57	227,46
1.4.			<b>COBERTURA</b>						<b>1.678,72</b>
1.4.1.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	14,70	25,84	BDI 1	31,11	457,32
1.4.2.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	M2	14,70	49,17	BDI 1	59,20	870,24
1.4.3.	SINAPI	94223	CUMEIEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019	M	3,56	81,93	BDI 1	98,64	351,16



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Gravado de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO: Nº TransfereGov: PROPONENTE / TOMADOR: Município de Vista Gaúcha/RS  
 APELIDO DO EMPREENHIMENTO: Abrigo de Passageiros

LOCALIDADE SINAPI: DATA BASE: DESCRIÇÃO DO LOTE: DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL  
 (MID: Referência 05-2026\_XISM) 05-26 (N DES.)

MUNICÍPIO / UF: VISTA GAÚCHA/RS  
 BDI 1: 20,40% | BDI 2: 0,00% | BDI 3: 0,00%

ADICIONAR LINHAS | EXCLUIR LINHAS | FIXAR DESCRIÇÕES | RECUPERAR FÓRMULAS | BUSCAR CÓDIGO

Considerar valores arredondados com (0,00)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Diversas localidades da Zona Rural</b>									
									7.300,00

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total**  
 Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Vista Gaúcha/RS  
 Local: \_\_\_\_\_  
 Data: quarta-feira, 20 de maio de 2026

Responsável Técnico  
 Nome: Rafael Fagundes de Oliveira  
 CREA/CAU: RS235628  
 ART/RT: \_\_\_\_\_

Documento assinado digitalmente  
**gov.br**  
**RAFAEL FAGUNDES DE OLIVEIRA**  
 Data: 20/05/2026 18:38:55-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

RECURSO



**CPF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO: Nº TGOV: PROPONENTE TOMADOR: Município de Vista Gaúcha/RS

APELIDO EMPREENDIMENTO: Abrigo de Passageiros

DESCRIÇÃO DO LOTE: Diversas localidades da Zona Rural

ATUALIZAR LINHAS

PREENCHIMENTO POR EVENTOS

PO

QCI

ADICIONAR 12 PARCELAS

EXCLUIR 12 PARCELAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ABRIGO DE PASSAGEIROS	7.300,00	% Período:	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
1.1	FUNDAÇÕES	1.672,77	% Período:	62,65%	37,35%										
1.2	FECHAMENTO	3.626,29	% Período:	100,00%	20,00%										
1.3	PAVIMENTAÇÃO	322,22	% Período:	80,00%	20,00%										
1.4	COBERTURA	1.678,72	% Período:	100,00%	100,00%										
<b>Total:</b>		<b>R\$ 7.300,00</b>													

Período:	Repassar:	Contapartida:	Outros:	Investimento:	%	Repassar:	Contapartida:	Outros:	Investimento:	%
		4.573,80	-	2.726,20	62,65%					
		-	4.573,80	2.726,20	37,35%					
		-	-	-						
		-	62,65%	100,00%						
		-	-	-						
		4.573,80	-	7.300,00						
		-	-	-						
		4.573,80	-	7.300,00						

Vista Gaúcha/RS  
Local  
quarta-feira, 20 de maio de 2026  
Data

*Rafael Fagundes de Oliveira*

Responsável Técnico  
Nome: Rafael Fagundes de Oliveira  
CREA/CAU: RS235628  
ART/RT:



Documento assinado digitalmente  
RAFAEL FAGUNDES DE OLIVEIRA  
Data: 20/05/2026 18:38:36 -0300  
Verifique em https://validar.it.gov.br

**Quadro de Composição do BDI**Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
-	-	Município de Vista Gaúcha/RS

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE**

Abrigo de Passageiros / Diversas localidades da Zona Rural

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

**Responsável Técnico****Nome:** Rafael Fagundes de Oliveira**CREA/CAU:** RS235628**ART/RRT:**Documento assinado digitalmente  
RAFAEL FAGUNDES DE OLIVEIRA  
Data: 20/05/2026 18:38:36-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



### Quadro de Composição do BDI


Grau de Sigilo  
#PUBLICO


Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
-	-	Município de Vista Gaúcha/RS

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE**  
Abrigo de Passageiros / Diversas localidades da Zona Rural

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

Responsável Técnico  
**Nome:** Rafael Fagundes de Oliveira  
**CREA/CAU:** RS235628  
**ART/RRT:**

 Documento assinado digitalmente  
**RAFAEL FAGUNDES DE OLIVEIRA**  
Data: 20/05/2026 18:38:36-0300  
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>



**Quadro de Composição do BDI**Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
-	-	Município de Vista Gaúcha/RS

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE**

Abrigo de Passageiros / Diversas localidades da Zona Rural

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

**BDI 1****TIPO DE OBRA**

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,00%
Despesas Financeiras	DF	1,20%
Lucro	L	7,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,40%
<b>BDI COM desoneração</b>	<b>BDI DES</b>	<b>20,40%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

**Observações:**

Os encargos sociais estabelecidos pelo SINAPI/RS é de 112,84% para a mão de obra horista e de 69,95% para a mão de obra mensalista para esta unidade da federação.

Vista Gaúcha/RS  
Localquarta-feira, 20 de maio de 2026  
Data

**Quadro de Composição do BDI**Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
-	-	Município de Vista Gaúcha/RS

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE**

Abrigo de Passageiros / Diversas localidades da Zona Rural

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

**BDI 1****TIPO DE OBRA**

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,00%
Despesas Financeiras	DF	1,20%
Lucro	L	7,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,40%
<b>BDI COM desoneração</b>	<b>BDI DES</b>	<b>20,40%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

**Observações:**

Os encargos sociais estabelecidos pelo SINAPI/RS é de 112,84% para a mão de obra horista e de 69,95% para a mão de obra mensalista para esta unidade da federação.

Vista Gaúcha/RS

**Local**

quarta-feira, 20 de maio de 2026

**Data**

## PROPOSTA DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Vista Gaúcha, RS  
Concorrência Eletrônica nº 004/2026

Assunto: Proposta Comercial

Razão Social: CLAUDIO WINCK DORNELLES  
CNPJ do proponente: 19.963.211/0001-58  
Endereço: RUA CACILDA GROFF, 1528 SALA 1, CENTRO  
Município: VISTA GAÚCHA  
CEP: 98535-000  
Fone: (55) 999120006

Encaminhamos, pela presente, nossa proposta comercial referente ao objeto previsto no procedimento licitatório em epígrafe, declarando que, no preço abaixo ofertado, estão incluídos todos os custos referentes ao cumprimento do objeto, bem como tributos, frete e outros.

Item	Fonte	Serviço	Unid.	Qtde.	BDI	Preço Unitário (Com BDI)	Preço Total
1		<b>Construção de abrigo de passageiros no entroncamento de Linha Progresso com a Linha Bonita, próximo as propriedades de Maristela Piccinini e Adão da Silva</b>					
1.1		<b>Fundações</b>					
1.1.1	SINAPI 102487	Concreto ciclópico FCK=15 MPa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento. AF 05/2021	M3	1,26	20,40%	361,20	455,11
1.1.2	SINAPI 90082	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m³), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. AF 09/2024	M3	2,06	20,40%	11,82	24,35
1.1.3	SINAPI 96535	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. AF 01/2024	M2	5,27	20,40%	102,34	539,33
1.1.4	SINAPI 96545	Armação de bloco	KG	16,65	20,40%	19,60	326,34



		utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. AF 01/2024					
1.1.5	SINAPI 92759	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. AF 06/2022	KG	7,87	20,40%	17,10	134,58
1.1.6	SINAPI 94965	Concreto FCK = 25 MPa, traço 1:2, 3:2,7 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF 05/2021	M3	0,40	20,40%	482,66	193,06
<b>1.2</b>		<b>Fechamento</b>					
1.2.1	SINAPI 89472	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cms (espessura 14 cms), FBK = 14 MPa, utilizando colher de pedreiro. AF 10/2022	M2	21,40	20,40%	168,23	3.600,12
1.2.2	SINAPI 4721	Pedra britada nº 1 (9,5 a 19 mm), posto pedreira/fornecedor, sem frete	M3	0,23	20,40%	113,78	26,17
<b>1.3</b>		<b>Pavimentação</b>					
1.3.1	SINAPI 96622	Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*. AF 01/2024	M3	0,38	20,40%	249,37	94,76
1.3.2	SINAPI 87299	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 600 l. AF 08/2019	M3	0,38	20,40%	598,57	227,46
<b>1.4</b>		<b>Cobertura</b>					
1.4.1	SINAPI 92543	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. AF 07/2019	M2	14,70	20,40%	31,11	457,32
1.4.2	SINAPI 94207	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6 mm, com recobrimento lateral de	M2	14,70	20,40%	59,20	870,24

		1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. AF 07/2019					
1.4.3	SINAPI 94223	Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e=6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. AF 07/2019	M	3,56	20,40%	98,64	351,16

Valor total da proposta: R\$7.300,00

Valor materiais:R\$5.800,00

Valor mão de obra:R\$1.500,00

Bonificações e Despesas Indiretas (BDI): 20,40%.

Encargos Sociais (ES): 69,95% Mensalista

Prazo de entrega: 02 (dois) meses, contados da emissão da Ordem de Início.


Prazo da validade da proposta: 60 (sessenta) dias úteis.

Entrega e condições cfe. Edital.

Declaramos ainda que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a esta licitação e manifestamos plena concordância com as condições estabelecidas no Edital.

Local e data:21 de maio de 2026

Assinatura do representante legal



Assinatura do responsável técnico

gov.br

Documento assinado digitalmente  
**RAFAEL FAGUNDES DE OLIVEIRA**  
 Data: 21/05/2026 11:19:40-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>