

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA  
VISTA GAÚCHA-RS

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2026

Processo Administrativo Nº 56/2026

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALEX NIEHUES

Data de Publicação: 24/04/2026 17:02:24

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 25/05/2026 13:41:24

Construção de abrigo de passageiros no entroncamento de Linha Progresso com a Linha Bonita, próximo as propriedades de Maristela Piccinini e Adão da Silva

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

<b>Item:</b> 1	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Concreto ciclópico FCK=15 MPa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento. AF 05/2021			
Quantidade: 1,26	<b>Valor Unit.:</b> 361,20		<b>Valor Total:</b> 455,112
<b>Item:</b> 2	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m³), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, em locais com alto nível de interferência. AF 09/2024			
Quantidade: 2,06	<b>Valor Unit.:</b> 11,82		<b>Valor Total:</b> 24,3492
<b>Item:</b> 3	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. AF 01/2024			
Quantidade: 5,27	<b>Valor Unit.:</b> 102,34		<b>Valor Total:</b> 539,3318
<b>Item:</b> 4	Unidade: KG	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. AF 01/2024			
Quantidade: 16,65	<b>Valor Unit.:</b> 19,60		<b>Valor Total:</b> 326,34
<b>Item:</b> 5	Unidade: KG	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. AF 06/2022			
Quantidade: 7,87	<b>Valor Unit.:</b> 17,10		<b>Valor Total:</b> 134,577
<b>Item:</b> 6	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Concreto FCK = 25 MPa, traço 1:2, 3:2,7 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. AF 05/2021			
Quantidade: 0,4	<b>Valor Unit.:</b> 482,66		<b>Valor Total:</b> 193,064
<b>Item:</b> 7	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cms (espessura 14 cms), FBK = 14 MPa, utilizando colher de pedreiro. AF 10/2022			
Quantidade: 21,4	<b>Valor Unit.:</b> 168,23		<b>Valor Total:</b> 3.600,122
<b>Item:</b> 8	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Pedra britada nº 1 (9,5 a 19 mm), posto pedreira/fornecedor, sem frete			
Quantidade: 0,23	<b>Valor Unit.:</b> 113,78		<b>Valor Total:</b> 26,1694
<b>Item:</b> 9	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*. AF 01/2024			
Quantidade: 0,38	<b>Valor Unit.:</b> 249,37		<b>Valor Total:</b> 94,7606
<b>Item:</b> 10	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 600 l. AF 08/2019			
Quantidade: 0,38	<b>Valor Unit.:</b> 598,57		<b>Valor Total:</b> 227,4566
<b>Item:</b> 11	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. AF 07/2019			
Quantidade: 14,7	<b>Valor Unit.:</b> 31,11		<b>Valor Total:</b> 457,317

**MUNICIPIO DE VISTA GAÚCHA  
VISTA GAÚCHA-RS**

**Item:** 12      **Unidade:** M2      **Marca:** Obra      **Modelo:**  
**Descrição:** Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10º, com até 2 águas, incluso içamento. AF 07/2019  
**Quantidade:** 14,7      **Valor Unit.:** 59,20      **Valor Total:** 870,24

**Item:** 13      **Unidade:** M      **Marca:** Obra      **Modelo:**  
**Descrição:** Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e=6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. AF 07/2019  
**Quantidade:** 3,56      **Valor Unit.:** 98,64      **Valor Total:** 351,1584

**CLASSIFICAÇÃO**

<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
1 CLAUDIO WINCK DORNELLES	982	19.963.211/0001-58	8.197,8699	7.299,998		Sim
2 ALFA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	815	64.959.720/0001-61	8.197,8699	7.540,00	3,29	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

**INABILITADOS**

<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

\_\_\_\_\_  
**AUTORIDADE:** CLAUDEMIR JOSÉ LOCATELLI