



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGov/	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0		00			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	04-25 (N DES.)		00	20,85%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0			REFORMA DE COBERTURA NA EMEL SONHO MEU						46.296,97
1.			REMOÇÃO E EXECUÇÃO DE COBERTURA						46.296,97
1.1.			REMOÇÃO DE ESTRUTURA EXISTENTE						46.296,97
1.1.1.	Composição	03	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	H	6,00	51,33	BDI 1	62,03	372,18
1.1.2.	SINAPI	96522	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,16	150,53	BDI 1	181,92	29,11
1.1.3.	SINAPI	94970	POSTE METÁLICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 80 MM (3''). ESPESURA 3MM, INCLUSIVE PINTURA SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	0,16	513,64	BDI 1	620,73	99,32
1.1.4.	Composição	01	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÁZIOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	KG	6,60	148,74	BDI 1	179,75	1.186,35
1.1.5.	SINAPI	100378	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	KG	408,15	11,13	BDI 1	13,45	5.489,62
1.1.6.	SINAPI	104314	TELHAMENTO COM TELHA TERMOACÚSTICA TP 40 ESPESURA 0,5MM NA FACE SUPERIOR, PREENCHIMENTO COM EPS 30MM E FORRO/TELHA AMADEIRADO NA FACE INFERIOR ESPESURA 0,43MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	550,47	11,24	BDI 1	13,58	7.475,38
1.1.7.	Composição	02	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	157,20	160,00	BDI 1	193,36	30.396,19
1.1.8.	SINAPI	101979		M	22,15	46,65	BDI 1	56,38	1.248,82

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

0
Local
Data
quinta-feira, 26 de junho de 2025

Caroline M. Dapper
Responsável Técnico
Nome: Caroline Maiza Dapper
CREA/CAU: Engenharia Civil - CREA RS223726
ART/IRT: 13860112