

Nº OPERAÇÃO -	Nº SICONV -	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO / UF VISTA GAÚCHA/RS	BDI 1 20,00%	BDI 2 16,50%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO									358.726,39	
1.			RUA ORESTE SANTO BARATTO					-	57.356,22	
1.1.			PREPARAÇÃO DA BASE					-	4.754,96	
1.1.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	26,13	131,21	BDI 1	157,45	4.114,17	RA
1.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	219,45	2,51	BDI 2	2,92	640,79	RA
1.2.			PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-2C					-	1.118,96	
1.2.1.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	522,50	0,26	BDI 1	0,31	161,98	RA
1.2.2.	Composição	01	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 448KM	KG	235,13	3,49	BDI 2	4,07	956,98	RA
1.3.			PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESSURA 5 CM					-	30.031,06	
1.3.1.	SICRO	4011422	Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais	m³	26,13	309,82	BDI 1	371,78	9.714,61	RA
1.3.2.	Composição	02	EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 448KM	KG	4.769,12	3,66	BDI 2	4,26	20.316,45	RA
1.4.			CAPA SELANTE					-	1.698,13	
1.4.1.	SICRO	4915636	Capa selante - pedrisco comercial	m²	522,50	0,93	BDI 1	1,12	585,20	RA
1.4.2.	Composição	02	EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 448KM	KG	261,25	3,66	BDI 2	4,26	1.112,93	RA
1.5.			PASSEIOS					-	17.553,49	
1.5.1.	Composição	03	LASTRO DE BRITA - ESPESSURA 3CM	M2	190,28	5,81	BDI 1	6,97	1.326,25	RA
1.5.2.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	32,96	138,48	BDI 1	166,18	5.477,29	RA
1.5.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	11,87	754,70	BDI 1	905,64	10.749,95	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO					-	2.199,62	
1.6.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	308,72	BDI 1	370,46	1.667,07	RA
1.6.2.	Composição	04	PLACA DE PARADA OBRIGATORIA R1, INSTALADA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 50MM E PLACA EM CHAPA DE AÇO NUM 16 PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	443,79	BDI 1	532,55	532,55	RA
2.			RUA JOÃO AGOSTINHO COLPANI					-	129.776,28	
2.1.			PREPARAÇÃO DA BASE					-	11.874,06	
2.1.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	65,25	131,21	BDI 1	157,45	10.273,61	RA
2.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	548,10	2,51	BDI 2	2,92	1.600,45	RA
2.2.			PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-2C					-	2.794,66	
2.2.1.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	1.305,00	0,26	BDI 1	0,31	404,55	RA
2.2.2.	Composição	01	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 448KM	KG	587,25	3,49	BDI 2	4,07	2.390,11	RA
2.3.			PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESSURA 5 CM					-	75.001,17	

RECURSO ↓

Nº OPERAÇÃO -	Nº SICONV -	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO / UF VISTA GAÚCHA/RS	BDI 1 20,00%	BDI 2 16,50%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO									358.726,39	
2.3.1.	SICRO	4011422	Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais	m³	65,25	309,82	BDI 1	371,78	24.258,65	RA
2.3.2.	Composição	02	EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 448KM	KG	11.911,39	3,66	BDI 2	4,26	50.742,52	RA
2.4.			CAPA SELANTE					-	4.241,25	
2.4.1.	SICRO	4915636	Capa selante - pedrisco comercial	m²	1.305,00	0,93	BDI 1	1,12	1.461,60	RA
2.4.2.	Composição	02	EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 448KM	KG	652,50	3,66	BDI 2	4,26	2.779,65	RA
2.5.			PASSEIOS					-	35.865,14	
2.5.1.	Composição	03	LASTRO DE BRITA - ESPESSURA 3CM	M2	351,57	5,81	BDI 1	6,97	2.450,44	RA
2.5.2.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	86,14	138,48	BDI 1	166,18	14.314,75	RA
2.5.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	21,09	754,70	BDI 1	905,64	19.099,95	RA
3.			RUA HARRY SPODE					-	56.022,01	
3.1.			PREPARAÇÃO DA BASE					-	4.836,97	
3.1.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	26,58	131,21	BDI 1	157,45	4.185,02	RA
3.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	223,27	2,51	BDI 2	2,92	651,95	RA
3.2.			PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-2C					-	1.138,43	
3.2.1.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	531,60	0,26	BDI 1	0,31	164,80	RA
3.2.2.	Composição	01	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 448KM	KG	239,22	3,49	BDI 2	4,07	973,63	RA
3.3.			PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESSURA 5 CM					-	30.552,20	
3.3.1.	SICRO	4011422	Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais	m³	26,58	309,82	BDI 1	371,78	9.881,91	RA
3.3.2.	Composição	02	EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 448KM	KG	4.852,18	3,66	BDI 2	4,26	20.670,29	RA
3.4.			CAPA SELANTE					-	1.727,70	
3.4.1.	SICRO	4915636	Capa selante - pedrisco comercial	m²	531,60	0,93	BDI 1	1,12	595,39	RA
3.4.2.	Composição	02	EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 448KM	KG	265,80	3,66	BDI 2	4,26	1.132,31	RA
3.5.			PASSEIOS					-	17.234,16	
3.5.1.	Composição	03	LASTRO DE BRITA - ESPESSURA 3CM	M2	215,52	5,81	BDI 1	6,97	1.502,17	RA
3.5.2.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	35,92	138,48	BDI 1	166,18	5.969,19	RA
3.5.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	10,78	754,70	BDI 1	905,64	9.762,80	RA
3.6.			SINALIZAÇÃO					-	532,55	
3.6.1.	Composição	04	PLACA DE PARADA OBRIGATÓRIA R1, INSTALADA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 50MM E PLACA EM CHAPA DE AÇO NUM 16 PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	443,79	BDI 1	532,55	532,55	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO -	Nº SICONV -	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO / UF VISTA GAÚCHA/RS	BDI 1 20,00%	BDI 2 16,50%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO									358.726,39	
4.			RUA RICIERI CRESPIAN						-	115.571,88
4.1.			PREPARAÇÃO DA BASE						-	14.612,84
4.1.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	80,30	131,21	BDI 1	157,45	12.643,24	RA
4.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	674,52	2,51	BDI 2	2,92	1.969,60	RA
4.2.			PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-2C						-	3.439,25
4.2.1.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	1.606,00	0,26	BDI 1	0,31	497,86	RA
4.2.2.	Composição	01	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 448KM	KG	722,70	3,49	BDI 2	4,07	2.941,39	RA
4.3.			PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESSURA 5 CM						-	92.300,29
4.3.1.	SICRO	4011422	Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais	m³	80,30	309,82	BDI 1	371,78	29.853,93	RA
4.3.2.	Composição	02	EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 448KM	KG	14.658,77	3,66	BDI 2	4,26	62.446,36	RA
4.4.			CAPA SELANTE						-	5.219,50
4.4.1.	SICRO	4915636	Capa selante - pedrisco comercial	m²	1.606,00	0,93	BDI 1	1,12	1.798,72	RA
4.4.2.	Composição	02	EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 448KM	KG	803,00	3,66	BDI 2	4,26	3.420,78	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

VISTA GAÚCHA/RS

Local

quarta-feira, 24 de abril de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Caroline Maiza Dapper

CREA/CAU: Engenheira Civil - CREA RS223726

ART/RRT: 12980851