



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO		Nº TransfereGov		PROPOSTANTE / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
0		0		Município de Vista Gaúcha		0		
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE		DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF		
PORTO ALEGRE		06-25 (N DES.)		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A FRIO		Vista Gaúcha/RS		
						BDI 1		BDI 2
						20,00%		16,00%
								BDI 3
								0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A FRIO									
1.			ACESSO AO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVÊNCIA - MATRÍCULA 10.217						69.358,10
1.1.			PINTURA DE LIGAÇÃO						54.725,93
1.1.1.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	780,00	0,29	BDI 1	0,35	1.971,84
1.1.2.	Composição	01	EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT	KG	351,00	4,17	BDI 2	4,84	273,00
1.2.			PRE-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESSURA 5 CM						1.698,84
1.2.1.	SICRO	4011422	Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais	m³	39,00	339,23	BDI 1	407,08	49.907,09
1.2.2.	Composição	02	EMULSAO ASFÁLTICA RM-1C - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT	KG	7.119,45	4,12	BDI 2	4,78	15.876,12
1.3.			CAPA SELANTE						34.030,97
1.3.1.	SICRO	4915636	Capa selante - pedrisco comercial	m²	780,00	1,05	BDI 1	1,26	2.847,00
1.3.2.	Composição	02	EMULSAO ASFÁLTICA RM-1C - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT	KG	390,00	4,12	BDI 2	4,78	982,80
2.			ACESSO PÚBLICO - MATRÍCULA 16.405						1.864,20
2.1.			SERVIÇOS INICIAIS - BASE E SUB-BASE						14.632,17
2.2.			PINTURA DE LIGAÇÃO						404,48
2.2.1.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	160,00	0,29	BDI 1	0,35	56,00
2.2.2.	Composição	01	EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT	KG	72,00	4,17	BDI 2	4,84	348,48
2.3.			PRE-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESSURA 5 CM						10.237,35
2.3.1.	SICRO	4011422	Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais	m³	8,00	339,23	BDI 1	407,08	3.256,64
2.3.2.	Composição	02	EMULSAO ASFÁLTICA RM-1C - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT	KG	1.460,40	4,12	BDI 2	4,78	6.980,71
2.4.			CAPA SELANTE						584,00
2.4.1.	SICRO	4915636	Capa selante - pedrisco comercial	m²	160,00	1,05	BDI 1	1,26	201,60
2.4.2.	Composição	02	EMULSAO ASFÁLTICA RM-1C - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT	KG	80,00	4,12	BDI 2	4,78	387,40
2.5.			MEIO-FIO						3.406,34
2.5.1.	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	58,00	48,94	BDI 1	58,73	3.406,34

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGov	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
0		0) Município de Vista Gaúcha	0		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2
PORTO ALEGRE	06-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A FRIO	Vista Gaúcha/RS	20,00%	16,00%
					BDI 3
					0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A FRIO									
									69.358,10

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Vista Gaúcha/RS

Local

quinta-feira, 17 de julho de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Caroline Maiza Dapper

CREA/CAU: Engenharia Civil - CREA RS223726

ART/IRT: 13895820