



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGov	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0		0 COBERTURA PARA VEÍCULOS			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	07-25 (N DES.)		0 Vista Gaúcha/RS	20,40%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									32.885,02
1.			COBERTURA PARA VEÍCULOS						32.885,02
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						2.561,79
1.1.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	91,60	3,79	BDI 1	4,56	417,70
1.1.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	2,40	92,00	BDI 1	110,77	265,85
1.1.3.	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	3,00	520,00	BDI 1	626,08	1.878,24
1.2.			ESTRUTURA E TELHAMENTO						30.323,23
1.2.1.	Composição	01	POSTE METÁLICO PARA SUSTENTAÇÃO COM PERFIL U DUPLO SOLDADO 75X40X2,25MM	M	33,60	56,00	BDI 1	67,42	2.265,31
1.2.2.	Composição	03	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA VÃO DE 5,80 METROS COM PERFIL U 75X40X2,25 MM E TRAVAMENTO INTERNO COM PERFIL U 68X30X2,25MM, INCLUSO ICAMENTO	UN	6,00	600,00	BDI 1	722,40	4.334,40
1.2.3.	Composição	02	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA COM PERFIL "U" ENRIJECIDO 75X40X15X2,25 MM	M2	163,08	35,00	BDI 1	42,14	6.872,19
1.2.4.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	189,13	64,40	BDI 1	77,54	14.665,14
1.2.5.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,65	73,30	BDI 1	88,25	1.998,86
1.2.6.	SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	5,50	28,29	BDI 1	34,06	187,33

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Vista Gaúcha/RS

Local

quarta-feira, 10 de setembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Caroline Maiza Dapper

CREA/CAU: Engenharia Civil - CREA RS223726

ART/RTT: 13994912