

PROPOSTA DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Vista Gaúcha, RS
Concorrência Eletrônica nº 008/2025

Assunto: Proposta Comercial

Razão Social: CLAUDIO WINCK DORNELLES
CNPJ do proponente: 19.963.211/0001-58
Endereço: RUA CACILDA GROFF, 1528, SALA 1, CENTRO
Município: VISTA GAÚCHA
CEP: 98535-000
Fone: (55) 99912-0006

Encaminhamos, pela presente, nossa proposta comercial referente ao objeto previsto no procedimento licitatório em epígrafe, declarando que, no preço abaixo ofertado, estão incluídos todos os custos referentes ao cumprimento do objeto, bem como tributos, frete e outros.

Execução de cobertura e estrutura metálica							
Item	Fonte	Serviço	Unid.	Qtde.	BDI	Preço Unitário (Com BDI)	Preço Total
1		Execução de cobertura e estrutura metálica para veículos					
1.1		Serviços iniciais					
1.1.1	SINAPI 97647	Remoção de telhas de fibrocimento metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. AF 09/2023	M2	91,60	20,40%	4,15	380,49
1.1.2	SINAPI 93358	Escavação manual de vala. AF 09/2024	M3	2,40	20,40%	101,04	242,50
1.1.3	SINAPI 94970	Concreto FCK=20 MPa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 L. AF 05/2021	M3	3,00	20,40%	571,13	1.713,39
1.2		Estrutura e Telhamento					
1.2.1	Composição 01	Poste metálico para sustentação com perfil U duplo soldado 75 x 40 x 2,25 mm	M	33,60	20,40%	61,50	2.066,41
1.2.2	Composição 03	Fabricação e instalação de meia tesoura vão de 5,80 metros com perfil U 75 x 40 x 2,25 mm e travamento interno com perfil U 68 x 30 x 2,25	UN	6,00	20,40%	659,00	3.953,98



		mm, incluso içamento					
1.2.3	Composição 02	Trama de aço composta por terças para telhados até 2 águas para telha metálica com perfil "U" enrijecido 75 x 40 x 15 x 2,25 mm	M2	163,08	20,40%	38,44	6.268,55
1.2.4	SINAPI 94213	Telhamento com telha de aço/alumínio e=0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. AF 07/2019	M2	189,13	20,40%	70,73	13.377,09
1.2.5	SINAPI 94227	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cms, incluso transporte vertical. AF 07/2019	M	22,65	20,40%	80,50	1.823,31
1.2.6	SINAPI 89576	Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 75 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. AF 06/2022	M	5,50	20,40%	31,07	170,88

Valor total da proposta: R\$29.996,60

Valor materiais: R\$12.288,94

Valor mão de obra: R\$17.707,66

Bonificações e Despesas Indiretas (BDI): 20,40%.

Encargos Sociais (ES): 69,95% Mensalista


Prazo de entrega: 02 (dois) meses, contados da emissão da Ordem de Início.

Prazo da validade da proposta: 60 (sessenta) dias úteis.

Entrega e condições cfe. Edital.

Declaramos ainda que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a esta licitação e manifestamos plena concordância com as condições estabelecidas no Edital.

Local e data: 13 de outubro de 2025



Assinatura do representante legal

Documento assinado digitalmente
 **RAFAEL FAGUNDES DE OLIVEIRA**
Data: 13/10/2025 16:28:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do responsável técnico



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGov/	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENHIMENTO		
0	0	0	0 COBERTURA PARA VEÍCULOS		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2
(NID: Referência 07-2025.xlsm)	07-25 (N DES.)		0 Vista Gaúcha/RS	20,40%	0,00%
					BDI 3
					0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1. COBERTURA PARA VEÍCULOS									
1.1.	SINAPI		SERVIÇOS INICIAIS				BDI 1		29.896,80
1.1.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	M2	91,60	3,45	BDI 1	4,15	380,49
1.1.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA AF_09/2024	M3	2,40	83,92	BDI 1	101,04	242,50
1.1.3.	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	3,00	474,36	BDI 1	571,13	1.713,39
1.2.	SINAPI		ESTRUTURA E TELHAMENTO				BDI 1		27.660,22
1.2.1.	Composição	01	POSTE METÁLICO PARA SUSTENTAÇÃO COM PERFIL U DUPLO SOLDADO 75X40X2,25MM	M	33,60	51,08	BDI 1	61,50	2.066,41
1.2.2.	Composição	03	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA VÃO DE 5,80 METROS COM PERFIL U 75X40X2,25 MM E TRAVAMENTO INTERNO COM PERFIL U 68X30X2,25MM, INCLUSO IÇAMENTO	UN	6,00	547,34	BDI 1	659,00	3.953,98
1.2.3.	Composição	02	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA COM PERFIL "U" ENRIJECIDO 75X40X15X2,25 MM	M2	163,08	31,93	BDI 1	38,44	6.268,55
1.2.4.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	189,13	58,75	BDI 1	70,73	13.377,09
1.2.5.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,65	66,86	BDI 1	80,50	1.823,31
1.2.6.	SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	5,50	25,80	BDI 1	31,07	170,88

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; BDI; Preço Total.	Documento assinado digitalmente
Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.	RAFAEL FAGUNDES DE OLIVEIRA
	Data: 13/10/2025 15:38:50-0300
	Verifique em https://validar.iti.gov.br

Vista Gaúcha/RS	Responsável Técnico
Local	Nome: Rafael Fagundes de Oliveira
segunda-feira, 13 de outubro de 2025	CREA/CAU: Engenheiro Civil - CREA RS235628
Data	ART/RR: 0



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	-	COBERTURA PARA VEÍCULOS	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	COBERTURA PARA VEÍCULOS	29.996,60	% Período:	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.336,38	% Período:	63,12%	36,88%										
			% Período:	100,00%											
1.2.	ESTRUTURA E TELHAMENTO	27.660,22	% Período:	60,00%	40,00%										
			% Período:	60,00%	40,00%										
Total: R\$ 29.996,60															
Período:				%:	63,12%	36,88%									
Repassar:															
Contrapartida:				18.932,51	11.064,09										
Outros:															
Investimento:				18.932,51	11.064,09										
%:				63,12%	100,00%										
Repassar:															
Contrapartida:				18.932,51	29.996,60										
Outros:															
Investimento:				18.932,51	29.996,60										

Documento assinado digitalmente
RAFAEL FAGUNDES DE OLIVEIRA
Data: 13/10/2025 15:38:50-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Vista Gaúcha/RS

Local

#####

Data

Responsável Técnico
Nome: Rafael Fagundes de Oliveira
CREA/CAU: Engenheiro Civil - CREA RS235628
ART/RT:



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

COBERTURA PARA VEÍCULOS /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,19%
Despesas Financeiras	DF	1,16%
Lucro	L	6,85%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,40%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Os encargos sociais, conforme SINAPI/RS, é de 112,84% para a mão de obra horista e de 69,95% para a mão de obra mensalista.

Vista Gaúcha/RS

Local



Documento assinado digitalmente
RAFAEL FAGUNDES DE OLIVEIRA
Data: 13/10/2025 15:38:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

segunda-feira, 13 de outubro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Rafael Fagundes de Oliveira
CREA/CAU: Engenheiro Civil - CREA RS235628
ART/RRT: 0