MUNICIPIO DE VISTA GAÚCHA **VISTA GAÚCHA-RS**

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA № 08/2025

Processo Administrativo Nº 129/2025 Tipo: AQUISIÇÃO AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALEX NIEHUES Data de Publicação: 19/09/2025 15:48:39

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 15/10/2025 07:19:00 Execução de cobertura e estrutura metálica

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo: Descrição: Remoção de telhas de fibrocimento metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. AF 09/2023 Quantidade: 91,6 Valor Unit.: 4,15 Valor Total: 380,14 Marca: Obra Item: 2 Unidade: M3 Modelo: Descrição: Escavação manual de vala. AF 09/2024 Quantidade: 2,4 Valor Unit.: 101,04 Valor Total: 242,496 Item: 3 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo: Descrição: Concreto FCK=20 MPa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 L. AF 05/2021 Quantidade: 3 Valor Unit.: 571,13 Valor Total: 1.713,39 Item: 4 Unidade: M Marca: Obra Modelo: Descrição: Poste metálico para sustentação com perfil U duplo soldado 75 x 40 x 2,25 mm Quantidade: 33,6 Valor Unit.: 61,50 Valor Total: 2.066,40 Item: 5 Unidade: UN Marca: Obra Modelo: Descrição: Fabricação e instalação de meia tesoura vão de 5,80 metros com perfil U 75 x 40 x 2,25 mm e travamento interno com perfil U 68 x 30 x 2,25 mm, incluso içamento Valor Unit.: 659.00 Quantidade: 6 Valor Total: 3.954,00 Item: 6 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo: Descrição: Trama de aço composta por terças para telhados até 2 águas para telha metálica com perfil ?U? enrijecido 75 x 40 x 15 x 2,25 mm Quantidade: 163,08 Valor Unit.: 38,44 Valor Total: 6.268,7952 Item: 7 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo: Descrição: Telhamento com telha de aço/alumínio e=0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. AF 07/2019 Quantidade: 189,13 Valor Unit.: 70,73 Valor Total: 13.377,1649 Item: 8 Unidade: M Marca: Obra Modelo: Descrição: Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cms, incluso transporte vertical. AF 07/2019 Quantidade: 22,65 Valor Unit.: 80.50 Valor Total: 1.823,325 Item: 9 Unidade: M Modelo: Marca: Obra Descrição: Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 75 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. AF 06/2022 Quantidade: 5,5 Valor Unit.: 31,07 Valor Total: 170,885 **CLASSIFICAÇÃO**

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|-------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 CLAUDIO WINCK DORNELLES | 583 | 19.963.211/0001-58 | 32.885,0199 | 29.996,5961 | | Sim |
| 2 CONSTRUTORA HAUCH LTDA | 140 | 74.730.995/0001-82 | 32.866,9649 | 31.000,00 | 3,35 | Sim |
| 3 JEFFERSON PENNO MEGIER E CIA LTDA | 138 | 31.733.598/0001-51 | 32.885,0199 | 32.000,00 | 3,23 | Sim |
| 4 AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | 038 | 47.787.075/0001-28 | 32.867,473 | 32.867,473 | 2,71 | Sim |
| | | DESCLASSIFICADO | S | | | |
| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |

1 de 2 Gerado em: 15/10/2025 07:19:00

MUNICIPIO DE VISTA GAÚCHA VISTA GAÚCHA-RS

INABILITADOS

| Razão Social | Num Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|--------------------------|----------------|--------------|---------|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | AUTORIDADE: CLAUDEMIR JO | SÉ LOCATELLI | | | |

Gerado em: 15/10/2025 07:19:00 2 de 2