



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
-	-	Município de Vista Gaúcha	Reforma de Unidade Básica de Saúde			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	01-25 (N DES.)	-	Vista Gaúcha/RS	20,40%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									195.898,69	
1.			ADEQUAÇÃO UBS SEDE					-	195.898,69	
1.1.			ABERTURA DE ÓCULO/PORTA					-	168,18	
1.1.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	M3	2,29	61,00	BDI 1	73,44	168,18	RA
1.2.			DEGRAUS EXTERNOS					-	219,27	
1.2.0.1.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 05/2020	M2	0,76	133,09	BDI 1	160,24	121,78	RA
1.2.0.2.	SINAPI	87682	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_ 07/2021	M2	0,81	50,84	BDI 1	61,21	49,58	RA
1.2.0.3.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_ 10/2022	M2	0,76	7,60	BDI 1	9,15	6,95	RA
1.2.0.4.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_ 09/2022	M2	0,76	44,76	BDI 1	53,89	40,96	RA
1.3.			DIVISÓRIAS					-	3.526,45	
1.3.0.1.	SINAPI	96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_ 07/2023 PS	M2	15,10	119,55	BDI 1	143,94	2.173,49	RA
1.3.0.2.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	M2	30,20	19,58	BDI 1	23,57	711,81	RA
1.3.0.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	M2	30,20	3,73	BDI 1	4,49	135,60	RA
1.3.0.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	M2	30,20	13,90	BDI 1	16,74	505,55	RA
1.4.			PINTURA INTERNA - SALA DE LAVAGEM					-	705,02	
1.4.0.1.	Composição	05	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDES/TETO	M2	28,80	5,22	BDI 1	6,28	180,86	RA
1.4.0.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	M2	28,80	3,73	BDI 1	4,49	129,31	RA
1.4.0.3.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	M2	28,80	11,39	BDI 1	13,71	394,85	RA
1.5.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	468,47	
1.5.0.1.	Composição	01	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO, LISO, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,85	27,57	BDI 1	33,19	127,78	RA
1.5.0.2.	SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_ 09/2023	UN	3,00	5,76	BDI 1	6,94	20,82	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
-	-	Município de Vista Gaúcha	Reforma de Unidade Básica de Saúde			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	01-25 (N DES.)	-	Vista Gaúcha/RS	20,40%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
195.898,69										↓
1.5.0.3.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	3,00	39,12	BDI 1	47,10	141,30	RA
1.5.0.4.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	33,31	BDI 1	40,11	40,11	RA
1.5.0.5.	SINAPI	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	2,70	9,88	BDI 1	11,90	32,13	RA
1.5.0.6.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	8,10	4,38	BDI 1	5,27	42,69	RA
1.5.0.7.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	7,70	3,03	BDI 1	3,65	28,11	RA
1.5.0.8.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	1,00	29,51	BDI 1	35,53	35,53	RA
1.6.			COBERTURA					-	37.329,93	
1.6.0.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	227,75	3,79	BDI 1	4,56	1.038,54	RA
1.6.0.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	227,75	65,18	BDI 1	78,48	17.873,82	RA
1.6.0.3.	Composição	03	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO TP40, ESPESSURA 0,50MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO (SINAPI 100326)	M	24,15	64,79	BDI 1	78,01	1.883,94	RA
1.6.0.4.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M	7,05	66,65	BDI 1	80,25	565,76	RA
1.6.0.5.	Composição	04	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	47,70	69,46	BDI 1	83,63	3.989,15	RA
1.6.0.6.	Composição	02	RUFO CAPA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 80 CM	M	84,28	118,05	BDI 1	142,13	11.978,72	RA
1.7.			ESQUADRIAS					-	39.459,91	
1.7.1.			Portas e Janelas					-	38.398,02	
1.7.1.1.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	3,78	1.077,14	BDI 1	1.296,88	4.902,21	RA
1.7.1.2.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	25,20	1.077,14	BDI 1	1.296,88	32.681,38	RA
1.7.1.3.	Composição	13	ÓCULO EM ALUMÍNIO, COM TRILHOS PARA CORRER NA VERTICAL E TRAVAMENTO, VIDRO LAMINADO INCOLOR 4 MM, ABERTURA 1,00X0,80M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	676,44	BDI 1	814,43	814,43	RA
1.7.2.			Requadro					-	1.061,89	
1.7.2.1.	Composição	09	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS E REQUADRO COM ARGAMASSA	UN	15,00	35,32	BDI 1	42,53	637,95	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
-	-	Município de Vista Gaúcha	Reforma de Unidade Básica de Saúde			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	01-25 (N DES.)	-	Vista Gaúcha/RS	20,40%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
195.898,69										
1.7.2.2.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	12,75	12,50	BDI 1	15,05	191,89	RA
1.7.2.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	12,75	3,73	BDI 1	4,49	57,25	RA
1.7.2.4.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	12,75	11,39	BDI 1	13,71	174,80	RA
1.8.			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					-	32.317,41	
1.8.0.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	16,06	131,70	BDI 1	158,57	2.546,63	RA
1.8.0.2.	Composição	07	CONSTRUÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA PARA PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA 10CM, INCLUSIVE EXECUÇÃO, COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE	M2	160,60	17,70	BDI 1	21,31	3.422,39	RA
1.8.0.3.	Composição	08	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA MÍNIMA DE 5CM PARA TRÁFEGO DE VEÍCULOS LEVES, INCLUSO MATERIAL GRANULAR PARA ASSENTAMENTO E TRAVAMENTO, COM COMPACTAÇÃO	M2	150,97	135,47	BDI 1	163,11	24.624,72	RA
1.8.0.4.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 03/2024	M2	9,63	148,66	BDI 1	178,99	1.723,67	RA
1.9.			PAVIMENTAÇÃO INTERNA					-	15.186,61	
1.9.0.1.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	75,70	8,41	BDI 1	10,13	766,84	RA
1.9.0.2.	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	90,50	2,79	BDI 1	3,36	304,08	RA
1.9.0.3.	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 02/2023 PE	M2	75,70	132,94	BDI 1	160,06	12.116,54	RA
1.9.0.4.	Composição	11	RODAPÉ 7 CM COM REVESTIMENTO TIPO PORCELANATO, PEÇAS 60X60CM	M	90,50	18,35	BDI 1	22,09	1.999,15	RA
1.10.			REVESTIMENTO INTERNO - BANHEIROS					-	18.637,45	
1.10.0.1.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	117,40	8,41	BDI 1	10,13	1.189,26	RA
1.10.0.2.	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 02/2023 PE	M2	18,15	132,94	BDI 1	160,06	2.905,09	RA
1.10.0.3.	Composição	12	REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO PARA PAREDES INTERNAS COM PEÇAS 60X60CM, ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	99,25	121,70	BDI 1	146,53	14.543,10	RA
1.11.			PINTURA INTERNA					-	9.983,38	
1.11.0.1.	Composição	05	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDES/TETO	M2	362,90	5,22	BDI 1	6,28	2.279,01	RA
1.11.0.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	362,90	3,73	BDI 1	4,49	1.629,42	RA
1.11.0.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	362,90	13,90	BDI 1	16,74	6.074,95	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
-	-	Município de Vista Gaúcha	Reforma de Unidade Básica de Saúde			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	01-25 (N DES.)	-	Vista Gaúcha/RS	20,40%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									195.898,69	
1.12.			PINTURA TETO					-	3.529,52	
1.12.0.1.	Composição	05	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDES/TETO	M2	111,80	5,22	BDI 1	6,28	702,10	RA
1.12.0.2.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	111,80	4,70	BDI 1	5,66	632,79	RA
1.12.0.3.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	111,80	16,30	BDI 1	19,63	2.194,63	RA
1.13.			REVESTIMENTO EXTERNO					-	20.968,76	
1.13.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	264,60	2,13	BDI 1	2,56	677,38	RA
1.13.0.2.	Composição	05	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDES/TETO	M2	264,60	5,22	BDI 1	6,28	1.661,69	RA
1.13.0.3.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024	M2	227,10	4,10	BDI 1	4,94	1.121,87	RA
1.13.0.4.	Composição	06	APLICAÇÃO DE SELA TRINCA PARA REPARO E PROTEÇÃO DE FISSURA EM PAREDES EXTERNAS	M2	227,10	5,23	BDI 1	6,30	1.430,73	RA
1.13.0.5.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	M2	264,60	32,46	BDI 1	39,08	10.340,57	RA
1.13.0.6.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024	M2	264,60	4,10	BDI 1	4,94	1.307,12	RA
1.13.0.7.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	264,60	13,90	BDI 1	16,74	4.429,40	RA
1.14.			ACESSÓRIOS					-	13.398,33	
1.14.0.1.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	322,74	BDI 1	388,58	777,16	RA
1.14.0.2.	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3,00	809,86	BDI 1	975,07	2.925,21	RA
1.14.0.3.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	5,00	42,57	BDI 1	51,25	256,25	RA
1.14.0.4.	SINAPI	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	2,00	933,75	BDI 1	1.124,24	2.248,48	RA
1.14.0.5.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	472,07	BDI 1	568,37	1.136,74	RA
1.14.0.6.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	422,03	BDI 1	508,12	1.016,24	RA
1.14.0.7.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	5,00	836,92	BDI 1	1.007,65	5.038,25	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
-	-	Município de Vista Gaúcha	Reforma de Unidade Básica de Saúde			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	01-25 (N DES.)	-	Vista Gaúcha/RS	20,40%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
* 195.898,69									
Encargos sociais:		Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.							

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Vista Gaúcha/RS
Local

quarta-feira, 30 de abril de 2025
Data

CAROLINE MAIZA
DAPPER:02319082026
Assinado de forma digital por
CAROLINE MAIZA
DAPPER:02319082026
Dados: 2025.04.30 09:25:48 -03'00'
Responsável Técnico
Nome: Caroline Maiza Dapper
CREA/CAU: Engenheira Civil - CREA RS223726
ART/RRT: 13760185