

PREFEITURA MUNICIPAL VISTA GAÚCHA-RS
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 1/2019
 Tipo: Menor preço global

Identificação do Proponente: DP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
 CNPJ nº 11.663.640/0001-06

Item	Qtd	Un	Especificação	Preço Global	Preço Global Cotado
01	01	Un	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU.	<u>R\$45.457,55</u>	<u>R\$44.321,63</u>
Total					<u>R\$44.321,63</u>

Valor total da proposta é Item 01: R\$44.321,63 (Quarenta e Quatro Mil Trezentos e Vinte e Um Reais com Sessenta e Três Centavos).

Sendo:

Valor Material: R\$35.321,63 (Trinta e Cinco Mil Trezentos e Vinte e Um Reais com Sessenta e Três Centavos).

Valor Mão de Obra: R\$ 8.864,33 (Oito Mil Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais com Trinta e Três Centavos).

- Nos preços propostos estão inclusos todos os impostos, taxas, fretes, embalagens, seguros e todas as demais despesas necessárias ao perfeito cumprimento da obrigação objeto da licitação em referência;

- Concordamos e nos submetemos a todos os termos, normas e especificações do Edital 1/2019, bem como, às leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação; e

- Cumprimos plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos nesta licitação.

Validade da Proposta: 60 Dias

João Antonio
 JOÃO ANTONIO ALBARELLO
 Representante legal

DP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

11663640/0001-06

DP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RUA DUQUE DE CAXIAS, 552 SL 02

CENTRO - CEP 98430 - 000

PALMITINHO - RS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

PROTOCOLO Doc. Recebido
 Doc. Expedido

Reg. Nº 32.604 Livro Nº 016

Em 13/02/19 Resp. Alessandra

Palmitinho/RS, 8 de Fevereiro de 2019

DP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

OBRA: AMPLIAÇÃO PRÓ-INFÂNCIA SONHO MEU
MUNICÍPIO: VISTA GAÚCHA
PLANILHA ORÇAMENTARIA



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR (R\$)
1.0	FUNDAÇÕES					3.380,45
1.1	SAPATAS					1.103,17
1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M³	0,78	7,80	9,85	7,68
1.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	1,96	14,63	18,48	36,22
1.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	4,48	48,75	61,58	275,88
1.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	76,01	5,85	7,39	561,71
1.1.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	0,60	292,50	369,46	221,68
1.2	VIGA BALDRAME					2277,28
1.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M³	0,98	7,80	9,85	9,65
1.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	13,05	48,75	61,58	803,62
1.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	53,68	5,85	7,39	396,70
1.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	18,31	8,78	11,09	203,06
1.2.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	0,98	292,50	369,46	362,07
1.2.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	16,31	24,38	30,79	502,18
2.0	SUPRAESTRUTURA					3088,23
2.1	PILARES					961,74
2.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M²	10,32	31,20	39,41	406,71
2.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	29,62	5,85	7,39	218,89
2.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,32	8,78	11,09	136,63
2.1.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	0,54	292,50	369,46	199,51
2.2	VIGAS DE RESPALDO					2126,49
2.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	15,72	48,75	61,58	968,04
2.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	64,66	5,85	7,39	477,84
2.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	22,06	8,78	11,09	244,65

11663640/0001 - 06

DP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RUA DUQUE DE CAXIAS, 552 SL. 02

CENTRO - CEP 98430 - 000

PALMITINHO - RS

1000

Thiago H. Z. Pedon
Arquiteto e Urbanista
CAU A68298-6

2.2.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	1,18	292,50	369,46	435,96
3.0	LAJE					4.203,72
3.1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M²	55,96	59,48	75,12	4.203,72
4.0	ALVENARIA					3.790,15
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	61,25	48,99	61,88	3.790,15
5.0	REVESTIMENTO					7.860,61
5.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	106,66	3,22	4,07	434,11
5.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	75,72	4,00	5,05	382,39
5.1.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	26,27	17,45	22,04	578,99
5.1.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	100,15	21,94	27,71	2.775,16
5.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	26,27	40,46	51,11	1.342,66
5.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	12,36	49,92	63,05	779,30
5.1.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M²	55,96	22,18	28,02	1.568,00
6.0	PINTURA					2.614,21
6.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	100,15	1,95	2,47	247,37
6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	100,15	10,48	13,24	1.325,99
6.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	55,96	2,29	2,90	162,28
6.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	55,96	12,43	15,70	878,57
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					1.320,53
7.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UNID	3,00	100,91	127,46	382,38
7.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UNID	2,00	121,39	153,33	306,66
7.3	LUMINARIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00	162,83	205,67	617,01
7.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00	11,31	14,48	14,48
8.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					2.316,23
8.1	ÁGUA FRIA					119,95
8.1.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UNID	1,00	94,97	119,95	119,95
8.2	ESGOTO					309,96
8.2.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID	1,00	21,35	26,97	26,97

11663640/0001 - 06

DP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RUA DUQUE DE CAXIAS, 552 SL 02

CENTRO - CEP 98430 - 000

4000 PALMITINHO - RS

 Thiago H. Z. Pedon
Arquiteto e Urbanista
CAU A68298-5

8.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,00	13,07	16,51	33,02
8.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	7,00	28,28	35,71	249,97
8.3	APARELHOS					1.886,32
8.3.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195)	UNID	1,00	90,68	114,53	114,53
8.3.2	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 4,05 M X 0,60 M ESPESSURA 2,50 CM	UNID	1,00	1.267,50	1.600,98	1.600,98
8.3.3	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	1,00	135,23	170,81	170,81
9.0	ESQUADRIAS					7.827,15
9.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID	1,00	360,75	455,67	455,67
9.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	11,52	438,75	554,19	6.384,27
9.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9,60	30,42	38,42	368,83
9.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	9,60	45,92	58,00	556,80
9.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,25	39,00	49,26	61,58
10.0	PAVIMENTAÇÃO					3.612,33
10.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	42,20	14,63	18,48	779,86
10.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	42,20	23,89	30,18	1.273,60
10.3	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	42,20	29,25	36,94	1.558,87
11.0	COBERTURA					3.693,15
11.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	50,35	14,14	17,85	898,75
11.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M²	50,35	36,08	45,56	2.293,95
11.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	3,35	33,15	41,88	140,30
11.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	10,50	27,15	34,30	360,15
12.0	OUTROS					614,87
12.1	REMOÇÃO DE PLATIBANDA E RECONSTRUÇÃO DE TELHADO	UNID	1,00	389,51	491,99	491,99
12.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	41,94	2,32	2,93	122,88
	TOTAL					44.321,63

PALMITINHO 08 DE FEVEREIRO DE 2019

Joao A. Albarello

Representante DP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
CNPJ:11.663.640/0001-06

Thiago Henrique Zanatta Pedon

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Arquiteto CAU: A68298-5

Thiago H. Z. Pedon
Arquiteto e Urbanista
CAU A68298-5

11663640/0001 - 06

DP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RUA DUQUE DE CAXIAS, 552 SL 02

CENTRO - CEP 98430 - 000

PALMITINHO - RS

Nº TC/CR
0

PROPONENTE / TOMADOR
DP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

OBJETO

Ampliação Pró-Infância Sonho Meu

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

Construção e Reforma de Edifícios

DESONERAÇÃO
Sim

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

40,00%
3,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	3,64%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	0,80%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	1,27%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	7,00%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,34%	OK	20,34%	22,12%	25,00%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,31%	OK			

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.DES = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 40%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Vista Gaúcha - RS
Local

08 de Fevereiro de 2019
Data

Responsável Técnico

Nome: Thiago Henrique Zanatta Pedon

Título:

CREA/CAU: A68298-5

ART/RRT:

Thiago H. Z. Pedon
Arquiteto e Urbanista
CAU A68298-5

Responsável Tomador
DP CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Nome:
Cargo:

11663640/0001 - 06

DP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RUA DUQUE DE CAXIAS, 552 SL 02

CENTRO - CEP 98430 - 000

PALMITINHO - RS



PORCENTAGENS ADOTADAS BDI

PROPONENTE: DP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS, 552, SALA 102

CNPJ: 11.663.640/0001.06

Tomada de Preço: 1/2019

Município: VISTA GAÚCHA/RS

OBJETO: Constitui o objeto da presente licitação a contratação de empresa(s) para a execução de obras em regime de empreitada por preço global, conforme itens a seguir relacionados:

Item 01 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU.

Para a Referida Obra foi adotado um BDI total de 23,06% se desonerado e 29,30 com desoneração, sendo ele Distribuído da Seguinte Maneira:

Administração Central: 3,64%

Seguros e Garantias: 0,80%

Riscos: 1,27%

Despesas Financeiras: 1,23%

Lucro: 7,0%

Imposots (PIS e COFINS): 3,65%

Iss Municipio: 1,20%

Regime de desoneração: 4,50%

Encargos Sociais Total: 79,40%

Thiago H. Z. Pedon
Arquiteto e Urbanista
CAU A68298-5

João Antonio Albarello
Representante

DP Construtora e Incorporadora LTDA
CPF: 008.939.570-03

11663640/0001-06

DP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RUA DUQUE DE CAXIAS, 552 SL 02

CENTRO - CEP 98430 - 000

PALMITINHO - RS

Thiago Henrique Zanatta Pedon
Responsável Técnico
DP Construtora e Incorporadora LTDA
CPF: 831.369.670-20
CAU A68298-5

Palmitinho/RS, 08 de Fevereiro de 2019



DP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RUA DUQUE DE CAXIAS, 552, SALA 102

PALMITINHO/RS

CNPJ: 11.663.640/0001.06

EMAIL: dp_construtora@hotmail.com

FONE: (55)99048998 e (55)99079179



DECLARAÇÃO

Ao Município de Vista Gaúcha -RS
Comissão Permanente de Licitações
Tomada de Preços nº01/2019.

A Empresa DP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, através da Presente, declara para os devidos fins, que a proposta financeira observou as formas e condições constantes no Edital e seus Anexos, sem restrições de qualquer natureza e que se vencedora fornecerá os serviços licitados pelos preços propostos referentes à tomada de preços 01/2019.

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da Lei.

PALMITINHO, em 08 de Fevereiro de 2019.


JOÃO ANTONIO ALBARELLO
Representante legal
DP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

11663640/0001 - 067

DP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RUA DUQUE DE CAXIAS, 552 SL 02

CENTRO - CEP 98430 - 000

PALMITINHO - RS



DP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RUA DUQUE DE CAXIAS, 552, SALA 102
PALMITINHO/RS
CNPJ: 11.663.640/0001.06
EMAIL: dp_construtora@hotmail.com
FONE: (55)99048998 e (55)99079179