



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
Avenida Nove de Maio, 1015
CNPJ 91.997.072/0001-00
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**Ata de Reunião de Abertura e Julgamento da Proposta Financeira do
Tomada de Preço 10/2023**

Aos Vinte e Nove dias do mês de Janeiro do ano de Dois Mil e Vinte e Quatro, as Nove Horas e Cinco Minutos, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 018/2023, com a finalidade de dar prosseguimento no certame para realizar a abertura e julgamento das propostas financeiras do Processo nº 149/2023, referente a Licitação sob a Modalidade de Tomada de Preço nº 10/2023 o qual visa a **Construção do Centro de Convivência Municipal**.

Aberto a reunião pelo Presidente da Comissão, na presença do Prefeito Municipal Sr. Claudemir José Locatelli, do Secretário Municipal da Assistência Social Sr. Joelmir Lopes e do Técnico em Controle Interno Sr. Giovane Sandri fora realizado a abertura dos envelopes contendo as propostas financeiras do certame.

Salienta-se que nenhum representante das licitantes estavam presentes, os quais haviam sido cientificados por e-mail.

Primeiramente verificou-se que os invólucros permaneceram indevassados até o respectivo horário de sua abertura, após abertos verificou-se que uma das propostas possuía inconsistências em sua apresentação, deste modo, nos termos do artigo 43, § 3º da Lei Federal nº 8666/1993, a CPL suspendeu o prosseguimento do certame para realização de diligências.

Fora entrado em contato com a licitante JC Construtora Ltda através do e-mail que a mesma informou no certame a fim de esclarecer estas inconsistências apresentadas.

Diante do retorno da licitante acima informando que o valor correto da proposta financeira é o que fora apresentado na planilha orçamentária, fora dado prosseguimento ao certame, onde constatou-se que a seguinte licitante restou vencedora:

Empresas: VAI NA FE CONSTRUCOES LTDA - 7986
Descrição dos Produtos Vencidos pelo Fornecedor
1 - Construção do Centro de Convivência Municipal
1.1 - Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4x1,2*m (sem postes para fixação)
1.2 - Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações. AF 10/2018
1.3 - Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m. AF 02/2021
1.4 - Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 40cms de diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). AF 01/2020 PA
1.5 - Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25cms de diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). AF 01/2020 PA
1.6 - Blocos de fundação
1.7 - Viga baldrame 20x40cms
1.8 - Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20cms (espessura 20cms) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF 05/2020
1.9 - Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8m³/potência: 111HP), largura até 1,5m, profundidade de 3,0 a 6,0m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. AF 08/2023
1.10 - Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica/membrana acrílica, 3 demãos. AF 09/2023
1.11 - Pilar de amarração em concreto armado - FCK 25Mpa (15x30cms)
1.12 - Pilar circular em concreto armado - de 30cms - FCK 25Mpa
1.13 - Viga amarração superior em concreto armado - FCK 25Mpa (0,15x0,25m)
1.14 - Vigas metálicas
1.15 - Laje pré-moldada unidirecional, biapoada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento + capa) = (8+3). AF 11/2020 PA



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
Avenida Nove de Maio, 1015
CNPJ 91.997.072/0001-00
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Descrição dos Produtos Vencidos pelo Fornecedor
1.16 - Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cms (espessura 14cms) e argamassa de assentamento com preparo manual. AF 12/2021
1.17 - Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5m de vão. AF 03/2016
1.18 - Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5m de vão. AF 03/2016
1.19 - Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5m de comprimento. AF 03/2016
1.20 - Divisória fixa em vidro temperado 10mm, com esquadria (porta). AF 01/2021 PS
1.21 - Divisória sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp=3cms, assentado com argamassa colante AC III-E, exclusive ferragens. AF 01/2021
1.22 - Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L. AF 10/2022
1.23 - Emboço em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânica com betoneira 400L, aplicada manualmente em panos de fachada, espessura de 25mm, acesso por andaime. AF 08/2022
1.24 - Massa única (reboco), para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. AF 06/2014
1.25 - Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60cms aplicada em ambientes de área maior que 10m². AF 02/2023 PE
1.26 - Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cms*. AF 08/2017
1.27 - Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada em áreas secas, espessura 5cms. AF 07/2021
1.28 - Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60cms aplicada em ambientes de área maior que 10m². AF 02/2023 PE
1.29 - Manta asfáltica elastomérica em poliéster 4mm, tipo III, classe B, acabamento PP (NBR 9952)
1.30 - Soleira em granito, largura 15cms, espessura 2,0cms. AF 09/2020
1.31 - Peitoril linear em granito ou mármore, L=15cms, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. AF 11/2020
1.32 - Forro em placas de gesso, para ambientes residenciais. AF 08/2023 PS
1.33 - Trama de aço composta por estrutura tubular (30x30) pra fixação de gesso
1.34 - Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. AF 07/2019
1.35 - Telhamento com telha metálica termoacústica e=30mm, com até 2 águas, incluso içamento. AF 07/2019
1.36 - Telhamento com telha de aço/alumínio e=0,5mm, com até 2 águas, incluso içamento. AF 07/2019
1.37 - Rufo externo/interno + calha em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 240cms, incluso içamento. AF 07/2019
1.38 - Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33cms, incluso içamento. AF 07/2019
1.39 - Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes. AF 06/2014
1.40 - Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede, duas demãos. AF 11/2016
1.41 - Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilhante em madeira. 3 demãos. AF 01/2021
1.42 - Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens, exclusive alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação. AF 12/2019
1.43 - Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cms, espessura de 3,5cms, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. AF 12/2019
1.44 - Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. AF 12/2019
1.45 - Instalação de vidro laminado, e=8mm (4+4), encaixado em perfil U. AF 01/2021 PS
1.46 - Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de PVC, DN 25mm, instalado em ramal de água, inclusos ragos e chumbamento em alvenaria. AF 12/2014
1.47 - Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação. AF 08/2021
1.48 - Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. AF 08/2021
1.49 - Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha, fornecimento e instalação. AF 01/2020
1.50 - Tubo, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
Avenida Nove de Maio, 1015
CNPJ 91.997.072/0001-00
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Descrição dos Produtos Vencidos pelo Fornecedor
06/2022
1.51 - Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2x40cms - fornecimento e instalação. AF 01/2020
1.52 - Mictório sifonado louça branca, padrão médio, fornecimento e instalação. AF 01/2020
1.53 - Lavatório louça branca, com coluna, 45x55cms ou equivalente, padrão médio, incluso sifão tipo garrafa, válvula e engate flexível de 40cms em metal cromado, com torneira cromada de mesa, padrão médio - fornecimento e instalação. AF 01/2020
1.54 - Granito para bancada, polido, tipo andorinha/quartz/castelo/corumba ou outros equivalentes da região, e=2,5*cms
1.55 - Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação. AF 01/2020
1.56 - Cuba de embutir oval em louça branca, 35x50cms ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação. AF 01/2020
1.57 - Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. AF 01/2020
1.58 - Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. AF 01/2020
1.59 - Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolo
1.60 - Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado
1.61 - Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cms, fixada na parede - fornecimento e instalação. AF 01/2020
1.62 - Caixa sifonada, com grelha quadrada, PVC, DN 150x150x50mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. AF 08/2022
1.63 - Composição paramétrica de instalação de tubos de PVC série normal (prumada de esgoto sanitário), DN 100mm, por ambiente hidráulico, com conexões, cortes e fixações para prédio. AF 05/2023
1.64 - Composição paramétrica de instalação de tubos de PVC série normal (prumada de esgoto sanitário), DN 50mm, por ambiente hidráulico, com conexões, cortes e fixações para prédio. AF 05/2023
1.65 - Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4m, altura interna = 0,4m. AF 12/2020
1.66 - Caixa enterrada distribuidora de vazão (sumidouros múltiplos), retangular, em alvenaria com tijolos maciços, dimensões internas: 0,60x0,60xh=0,50m. AF 12/2020
1.67 - Fossa séptica, sem filtro, em polietileno de alta densidade (PEAD), para 15 a 30 contribuintes, cilíndrica, com tampa, capacidade aproximada de *5500* litros (NBR 7229)
1.68 - Vala de infiltração (1,00x5,00x2,00m)
1.69 - Composição paramétrica de ponto elétrico de iluminação, com interruptor paralelo, em edifício residencial com eletroduto embutido em rasgos nas paredes, incluso caixa elétrica, módulo de tomada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (sem luminária e lâmpada). AF 11/2022
1.70 - Composição paramétrica de ponto elétrico de iluminação, com interruptor simples, em edifício residencial com eletroduto embutido em rasgos nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo e chumbamento (sem luminária e lâmpada). AF 11/2022
1.71 - Composição paramétrica de ponto elétrico de tomada de uso geral 2 P+T (10A/250V) em edifício residencial com eletroduto embutido em rasgos nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. AF 11/2022
1.72 - Composição paramétrica de ponto elétrico de tomada de uso específico 2 P+T (20A/250V) em edifício residencial com eletroduto embutido em rasgos nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (exceto chuveiro). AF 11/2022
1.73 - Composição paramétrica de ponto elétrico de tomada para chuveiro (20A/250V) em edifício residencial com eletroduto embutido em rasgos nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. AF 11/2022
1.74 - Quadro de distribuição, em PVC, de embutir, com barramento terra/neutro, para 27 disjuntores NEMA ou 36 disjuntores DIN
1.75 - Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. AF 10/2020
1.76 - Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. AF 10/2020
1.77 - Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. AF 10/2020



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
Avenida Nove de Maio, 1015
CNPJ 91.997.072/0001-00
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Descrição dos Produtos Vencidos pelo Fornecedor
1.78 - Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. AF 10/2020
1.79 - Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. AF 10/2020
1.80 - Dispositivo DR, 2 polos, sensibilidade de 30 MA, corrente de 40 A, tipo AC
1.81 - Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. AF 03/2023
1.82 - Cabo de cobre flexível isolado, 10mm ² , anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição - fornecimento e instalação. AF 12/2015
1.83 - Cabo de cobre flexível isolado, 6mm ² , anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF 03/2023
1.84 - Cabo de cobre flexível isolado, 4mm ² , anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF 03/2023
1.85 - Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm ² , anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF 03/2023
1.86 - Pannel LED embutir 60x60cms 40W/45W 4000K
1.87 - Pannel LED embutir 40x40cms 36W 4000K
1.88 - Spot embutir AR111
1.89 - Lâmpada AR111 12W 4000K
1.90 - Luminária de sobrepor LED slim linear 72W/80W 4000K
1.91 - Spot embutir PAR20
1.92 - Lâmpada PAR20 5W 4000K
1.93 - Pannel LED sobrepor 24W 3000K
1.94 - Embutido de solo 10W 3000K
1.95 - Arandela uso externo 2 fachos 3000K
1.96 - Eletricista com encargos complementares
1.97 - Auxiliar de eletricista com encargos complementares
1.98 - Extintor de incêndio portátil com carga de PQS de 4 Kg, classe ABC - fornecimento e instalação. AF 10/2020 PE
1.99 - Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, *20x20* cms, em PVC *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820)
1.100 - Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *15 x 30* cms, em PVC *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820)
1.101 - Luminária de emergência, com 30 lâmpadas LED de 2W, sem reator - fornecimento e instalação. AF 02/2020
1.102 - Placa de balizamento indicativo de saída, face única, 30 lúmens, dimensões: 255x213x22mm
1.103 - Iluminação de emergência tipo faroletes, 1200 lúmens
1.104 - Barra antipânico dupla, cega em lado oposto, cor cinza


Cumpramos salientar que em razão dos arredondamentos do sistema, houve diferenças do valor lançado ao que fora apresentado nas propostas, deste modo, será seguido ao valor lançado no sistema, pois a diferença é de menos de dois centavos.

Diante disto, nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8666/1993 intimem-se licitantes e aguarde-se o prazo legal para prosseguimento do certame.

Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada pela Comissão.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Neiva Stiehl Renz
Membro


Alex Niehues
Pres. Comissão de Licitação

Etson Marchi
Membro