

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2023

“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA MUNICIPAL, CONFRME DESCRIÇÃO E/OU ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS ANEXOS DESTA EDITAL...”.

EMPRESA: EDIFIX CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 50.073.309.0001/80

ENDEREÇO: Rua Paraíba nº 183, bairro Bela Vista, Frederico Westphalen - RS

PREÇO TOTAL DE MATERIAL: R\$ 855.742,66 (Oitocentos e cinquenta e cinco mil setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos).

PREÇO TOTAL MÃO DE OBRA: R\$ 366.746,86 (Trezentos e sessenta e seis mil setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos).

PREÇO TOTAL: R\$ 1.222.489,52 (Um duzentos e vinte e dois mil quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

A proponente representada por seu sócio administrador, a quem caberá subscrever contratos e demais documentos relativos a este certame, Sr. Antonio Marcel de Paula Figueiró, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Paraíba nº 183, bairro Bela Vista, Frederico Westphalen, RS, inscrito no CPF sob o nº 504.943.250-20, cédula de identidade RG nº 1044178001.

A proponente se responsabiliza pela execução dos serviços e pela fiel observância das especificações técnicas de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto da licitação, garantindo assim a entrega da obra dentro do cronograma físico-financeiro.

No valor da proposta estão inclusos todos os custos referentes a materiais, mão-de-obra, e encargos de qualquer natureza.

Frederico Westphalen, 20 de Dezembro de 2023. Proposta válida por 60 dias.

ANTONIO MARCEL DE PAULA
FIGUEIRO:50494325020
Assinado de forma digital por ANTONIO MARCEL DE PAULA FIGUEIRO:50494325020
Dados: 2023.12.22 09:29:17 -03'00'

ANTONIO MARCEL DE PAULA FIGUEIRÓ
CPF: 504.943.250-20

Sócio administrador

MARCO ANTONIO TATSCH:03614799050
Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO TATSCH:03614799050
Dados: 2023.12.22 09:29:35 -03'00'

MARCO ANTONIO TATSCH
CREA RS 242176

Responsável técnico



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Gratu de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente TOMADOR 0	APelido EMPREENDIMENTO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA	DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
------------------	-----------	-------------------------	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	EDIFICAÇÃO	1.222.489,52	% Período:	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.631,95	% Período:	9,93%	18,04%	8,44%	15,99%	18,15%	7,85%	18,08%	8,17%				
1.1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.631,95	% Período:	100,00%											
1.2.	INFRAESTRUTURA	190.833,11	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	SUPRAESTRUTURA	196.219,30	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	PAREDES DIVISÓRIAS, ALVENARIAS DE VI	110.871,88	% Período:	40,00%	40,00%	30,00%	30,00%								
1.5.	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNO	142.473,13	% Período:	10,00%	10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	30,00%	30,00%	50,00%				
1.6.	PAVIMENTAÇÃO	150.126,74	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	50,00%				
1.7.	FORRO	47.802,19	% Período:	100,00%							50,00%				
1.8.	TELHADO	127.852,63	% Período:	100,00%							50,00%				
1.9.	PINTURAS E ACABAMENTOS	45.636,16	% Período:	100,00%							100,00%				
1.10.	ESQUADRIAS	84.364,81	% Período:	50,00%						50,00%	100,00%				
1.11.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIA	50.723,56	% Período:	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%				
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	59.707,70	% Período:	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%				
1.13.	PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO E PPCI	8.247,16	% Período:	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	100,00%				
Total: R\$ 1.222.489,52			%:	9,93%	18,04%	8,44%	15,95%	18,15%	7,85%	18,08%	8,17%				
Período:			Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Contrapartida:	114.091,63	198.034,59	103.170,48	194.952,02	197.415,93	95.967,47	220.987,73	99.889,67				
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Investimento:	114.091,63	196.034,59	103.170,48	194.952,02	197.415,93	95.967,47	220.987,73	99.889,67				
			%:	9,93%	25,37%	33,81%	49,75%	65,90%	73,75%	91,83%	100,00%				
Acumulado:			Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Contrapartida:	114.091,63	310.126,22	413.296,70	608.248,72	805.664,65	901.632,12	1.122.619,85	1.222.489,52				
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Investimento:	114.091,63	310.126,22	413.296,70	608.248,72	805.664,65	901.632,12	1.122.619,85	1.222.489,52				

VISTA GAÚCHA - RS
Local

quarta-feira, 20 de dezembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCO ANTONIO TATSCH
CREMCAU: RS 242176
ART/RRT:

PMV3.0.4
ANTONIO MARCEL
DE PAULA
FIGUEIRO:5049432
5020

Assinado de forma digital
por ANTONIO MARCEL DE
PAULA
FIGUEIRO:50494325020
Dados: 2023.12.22 09:30:25
-03'00"

MARCO ANTONIO
TATSCH:036147990
50

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO
TATSCH:03614799050
Dados: 2023.12.22 09:30:07 -03'00"

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
------------------	----------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA / CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

BDI 1**TIPO DE OBRA**

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	1,00%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,79%
Lucro	L	6,27%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,34%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,37%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

VISTA GAÚCHA - RS

Local

quarta-feira, 20 de dezembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: MARCO ANTONIO TATSCH

CREA/CAU: RS 242176

ART/RRT: 0



EDIFIX CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 50.073.309/0001-80
CREA-RS 261457

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

Base: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção civil – SINAPI

Descrição: Custo de Composição Sintético

Referência Técnica: 16/11/2023

Encargos Sociais Sobre Preços da Mão-De-Obra: 83,34% (hora) 46,32% (mês)

Data do preço: 01/10/2023

Nível de preço: MEDIANO

Data RT: 16/11/2023

Encargos: PADRÃO

Frederico Westphalen, 21 de dezembro de 2023.

MARCO ANTONIO

TATSCH:03614799

050

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO
TATSCH:03614799050
Dados: 2023.12.22 09:31:34
-03'00'

MARCO ANTONIO TATSCH

Engenheiro civil – CREA RS 242176

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO OBJETO

EDIFIX CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 50.073.309/0001-80, com sede na Rua Paraíba, nº 183, Bairro Bela Vista, município de Frederico Westphalen, RS, por intermédio de seu representante legal o Sr. ANTONIO MARCEL DE PAULA FIGUEIRÓ, inscrito no CPF sob o nº 504.943.250-20, e seu responsável técnico, o Sr. MARCO ANTONIO TATSCH, com registro profissional CREA RS 242176, **DECLARAM** para os devidos fins, que a proposta financeira observou as formas e condições constantes no EDITAL Tomada de preço 10/2023 e ANEXO I, disponibilizados pelo município de Vista Gaúcha/RS.

Frederico Westphalen, RS, 21 de dezembro de 2023.

ANTONIO MARCEL
DE PAULA
FIGUEIRO:5049432
5020

Assinado de forma digital
por ANTONIO MARCEL DE
PAULA
FIGUEIRO:50494325020
Dados: 2023.12.22 09:31:11
-03'00'

MARCO ANTONIO
TATSCH:03614799
050

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO
TATSCH:03614799050
Dados: 2023.12.22 09:30:57
-03'00'

Antonio Marcel de Paula Figueiró
CPF: 504.943.250-20
Sócio Administrador

Marco Antonio Tatsch
CREA RS 242176
Responsável técnico



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
0		0	CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL DE VISTA GAUCHA		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRITÃO DO LOTE	MUNICIPIO / UF	BDI 1	BDI 2
PORTO ALEGRE	10-23 (DES.)	CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL DE VISTA GAUCHA	VISTA GAUCHA - RS	26,37%	0,00%
				BDI 3	
				0,00%	

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1. CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL DE VISTA GAUCHA									
1.1. EDIFICAÇÃO									
1.1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88	231,00	BDI 1	291,91	840,70
1.1.1.2.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	125,00	42,99	BDI 1	54,33	6.791,25
1.2. INFRAESTRUTURA									
1.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,00	71,93	BDI 1	90,90	90,90
1.2.2.	SINAPI	100897	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	32,00	111,31	BDI 1	140,66	4.501,12
1.2.3.	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	96,00	57,88	BDI 1	73,14	7.021,44
1.2.4.	Composição	01	BLOCOS DE FUNDAÇÃO	M3	15,95	2.588,57	BDI 1	3.271,18	52.175,32
1.2.5.	Composição	02	VIGA BALDRAME 20X40CM	M3	25,82	2.856,00	BDI 1	3.609,13	93.187,74
1.2.6.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	182,00	119,64	BDI 1	151,19	27.516,58
1.2.7.	SINAPI	104731	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	220,00	11,63	BDI 1	14,70	3.234,00
1.2.8.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOIS. AF_09/2023	M2	90,16	27,26	BDI 1	34,45	3.106,01
1.3. SUPRAESTRUTURA									
1.3.1.	Composição	03	PILAR DE AMARRAÇÃO EM CONCRETO ARMADO - FCK 25Mpa (15x30cm)	M3	1,04	2.647,85	BDI 1	3.346,09	3.479,93
1.3.2.	Composição	05	PILAR CIRCULAR EM CONCRETO ARMADO DE 30CM FCK 25MPA	M3	5,72	5.185,68	BDI 1	6.553,14	37.483,96
1.3.3.	Composição	04	VIGA AMARRAÇÃO SUPERIOR EM CONCRETO ARMADO FCK 25MPA (15X25CM)	M3	10,72	3.184,53	BDI 1	4.024,29	43.140,39
1.3.4.	Cotação	C	VIGAS METÁLICAS	M	27,00	646,80	BDI 1	817,36	22.068,72
1.3.5.	SINAPI	101964	LAVE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M2	487,00	146,32	BDI 1	184,90	90.046,30
						1.272.489,52			7.631,95
						1.272.489,52			7.631,95

PMV3.0.4

ANTONIO MARCEL
DE PAULA
FIGUEIRO:504943250
20

MARCO
ANTONIO
TATSCH0361479
9050

Assinado de forma digital por
ANTONIO MARCEL DE PAULA
FIGUEIRO:504943250
Data: 2023.12.22 09:58:51 -03'00'

1 / 8



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPRIETÁRIO / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA	CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2
PORTO ALEGRE	10-23 (DES.)	CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA	VISTA GAÚCHA - RS	26,37%	0,00%
				BDI 3	
				0,00%	

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA									
1.4.			PAREDES DIVISÓRIAS, ALVENARIAS DE VEDAÇÃO, VERGAS E CONTRAVERGAS						1.227.489,52
1.4.1.	SINAPI	103325	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	724,54	67,78	BDI 1	85,65	62.056,85
1.4.2.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	44,50	74,19	BDI 1	93,75	4.171,88
1.4.3.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	29,80	61,01	BDI 1	77,10	2.297,58
1.4.4.	SINAPI	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	44,50	42,56	BDI 1	53,78	2.393,21
1.4.5.	SINAPI	102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM. SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	M2	30,81	339,76	BDI 1	429,35	13.228,27
1.4.6.	SINAPI	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	30,36	696,56	BDI 1	880,24	26.724,09
1.5.			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS						142.473,13
1.5.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.544,08	6,71	BDI 1	8,48	13.093,80
1.5.2.	SINAPI	104233	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L., APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	1.544,08	31,77	BDI 1	40,15	61.994,81
1.5.3.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.346,08	20,62	BDI 1	26,06	35.078,84
1.5.4.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	198,00	129,11	BDI 1	163,16	32.305,68
1.6.			PAVIMENTAÇÃO						150.126,74
1.6.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM*. AF_08/2017	M3	34,45	109,85	BDI 1	138,82	4.782,35
1.6.2.	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	689,00	44,04	BDI 1	55,65	38.342,85
1.6.3.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	568,00	129,11	BDI 1	163,16	92.674,88

PMV3.0.4

ANTONIO MARCEL DE
PAULA
FIGUEIRO.5049432502.
0

MARCO ANTONIO
TATSCH03614799
050

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV	PROPRIETÁRIO / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 10-23 (DES.)	0 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA	CENTRO DE CONVIVÊNCIA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA		
		DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2
		CENTRO DE CONVIVÊNCIA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA	VISTA GAÚCHA - RS	26,37%	0,00%
				BDI 3	
				0,00%	

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CENTRO DE CONVIVÊNCIA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA									
1.6.4.	SINAPI	4015	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	M2	69,47	83,91	BDI 1	106,04	7.366,60
1.6.5.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	19,60	89,69	BDI 1	113,34	2.221,46
1.6.6.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	33,10	113,29	BDI 1	143,16	4.738,60
1.7.			FORRO						
1.7.1.	SINAPI	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	605,00	45,39	BDI 1	57,36	47.802,19
1.7.2.	SINAPI	92581	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	175,36	59,11	BDI 1	74,70	13.099,39
1.8.			TELHADO						
1.8.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	701,45	56,51	BDI 1	71,41	50.090,54
1.8.2.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	101,32	159,49	BDI 1	201,55	20.421,05
1.8.3.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	600,13	56,97	BDI 1	71,99	43.203,36
1.8.4.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO + CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 240 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	28,00	304,00	BDI 1	384,16	10.756,48
1.8.5.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	44,00	60,81	BDI 1	76,85	3.381,40
1.9.			PINTURAS E ACABAMENTOS						
1.9.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	1.346,08	2,80	BDI 1	3,54	4.765,12
1.9.2.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOES. AF_11/2016	M2	1.951,08	15,56	BDI 1	19,66	38.358,23
1.9.3.	SINAPI	102230	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOES. AF_01/2021	M2	94,50	21,03	BDI 1	26,58	2.511,81
1.10.			ESQUADRIAS						
1.10.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	28,95	709,93	BDI 1	897,14	25.972,20



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 10-23 (DES.)	01/PROFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA	CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA		
		DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2
		CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA	VISTA GAÚCHA - RS	26,37%	0,00%
				BDI 3	
				0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA									
1.10.2.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	1.336,01	BDI 1	1.688,32	20.259,84
1.10.3.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	11,24	819,08	BDI 1	1.035,07	11.634,19
1.10.4.	SINAPI	102176	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	32,39	647,39	BDI 1	818,11	26.498,58
1.11.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS						50.723,66
1.11.1.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	33,00	122,29	BDI 1	154,54	5.099,82
1.11.2.	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	88,51	BDI 1	86,58	692,64
1.11.3.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	99,95	BDI 1	126,31	505,24
1.11.4.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	84,11	BDI 1	106,29	425,16
1.11.5.	SINAPI	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	60,00	18,05	BDI 1	22,81	1.368,60
1.11.6.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	529,07	BDI 1	688,59	6.017,31
1.11.7.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	659,82	BDI 1	833,81	5.002,86
1.11.8.	SINAPI	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.033,96	BDI 1	1.306,62	1.306,62
1.11.9.	SINAPI	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM	M2	10,72	502,09	BDI 1	634,49	6.801,73
1.11.10.	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	371,76	BDI 1	469,79	1.879,16
1.11.11.	SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	248,19	BDI 1	313,64	2.509,12

PMV3.0.4

ANTONIO MARCEL
DE PAULA
FIGUEIRO:50494325020
5020

MARCO
ANTONIO
TATSCH03614
799050



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPOSTANTE / TOMADOR 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 10-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA	MUNICÍPIO / UF VISTA GAÚCHA - RS	BDI 1 26,37%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA									
1.11.12.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	205,31	BDI 1	259,45	1.722.489,52
1.11.13.	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	182,82	BDI 1	231,03	924,12
1.11.14.	SINAPI	37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLAO	UN	9,00	48,00	BDI 1	60,66	545,94
1.11.15.	SINAPI	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	5,00	48,00	BDI 1	60,66	303,30
1.11.16.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	418,84	BDI 1	529,29	1.058,58
1.11.17.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	63,09	BDI 1	79,73	558,11
1.11.18.	SINAPI	104680	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL (PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO), DN 100MM, POR AMBIENTE HIDRÁULICO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIO. AF_05/2023	UN	5,00	150,89	BDI 1	190,68	953,40
1.11.19.	SINAPI	104681	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL (PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO), DN 75MM, POR AMBIENTE HIDRÁULICO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIO. AF_05/2023	UN	5,00	109,33	BDI 1	138,16	690,80
1.11.20.	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	158,27	BDI 1	200,01	200,01
1.11.21.	SINAPI	101806	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	5,00	489,71	BDI 1	593,57	2.967,85
1.11.22.	SINAPI	39363	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILÍNDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE "5500" LITROS (NBR 7229)	UN	1,00	5.510,10	BDI 1	6.963,11	6.963,11
1.11.23.	Composição	06	VALA DE INFILTRAÇÃO (1,00X5,00X2,00M)	UNIDADE	1,00	1.483,33	BDI 1	1.874,48	1.874,48
1.12.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						59.707,70
1.12.1.	SINAPI	104474	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	5,00	325,84	BDI 1	411,76	2.058,80

PMV3.0.4

ANTONIO MARCEL
DE PAULA
FIGUEIRO-50494325
03100*

MARCO
ANTONIO
TATSCH:036
14799050

5 / 8

Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO TATSCH:03614799050
Data: 2023.12.22 10:01:49
09:59:41 -03'00'

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
0	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA	CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2
PORTO ALEGRE	10-23 (DES.)	CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA	VISTA GAÚCHA - RS	26,37%	0,00%
				BDI 3	
				0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA									
1.12.2.	SINAPI	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUI TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	42,00	152,00	BDI 1	192,08	8.067,36
1.12.3.	SINAPI	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUI TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	59,00	130,15	BDI 1	164,47	9.703,73
1.12.4.	SINAPI	104476	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUI TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	UN	12,00	166,44	BDI 1	210,33	2.523,96
1.12.5.	SINAPI	104481	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUI TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	4,00	301,88	BDI 1	381,49	1.525,96
1.12.6.	SINAPI-I	39807	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	580,81	BDI 1	733,97	733,97
1.12.7.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	48,07	BDI 1	60,75	303,75
1.12.8.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	50,31	BDI 1	63,58	254,32
1.12.9.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00	50,31	BDI 1	63,58	572,22
1.12.10.	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	56,39	BDI 1	71,26	285,04
1.12.11.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	61,70	BDI 1	77,97	77,97
1.12.12.	SINAPI-I	39446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1,00	114,48	BDI 1	144,67	144,67
1.12.13.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	450,00	10,73	BDI 1	13,56	6.102,00
1.12.14.	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	9,35	BDI 1	11,82	1.182,00



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR 0/ PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 10-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA	MUNICÍPIO / UF VISTA GAÚCHA - RS	BDI 1 26,37%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA									
1.12.15.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM². ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00	8,81	BDI 1	11,13	1.222.489,52
1.12.16.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM². ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	250,00	6,22	BDI 1	7,86	1.965,00
1.12.17.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM². ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	400,00	4,21	BDI 1	5,32	2.128,00
1.12.18.	Cotação	D	PAINEL LED EMBUTIR 60X60CM 40W/45W 4000K	UNIDADE	9,00	238,43	BDI 1	301,30	2.711,70
1.12.19.	Cotação	E	PAINEL LED EMBUTIR 40X40CM 36W 4000K	UNIDADE	29,00	135,99	BDI 1	171,85	4.983,65
1.12.20.	Cotação	F	SPOT EMBUTIR AR111	UNIDADE	16,00	73,83	BDI 1	93,30	1.492,80
1.12.21.	Cotação	G	LAMPADA AR 111 12W 4000K	UNIDADE	16,00	40,03	BDI 1	50,59	809,44
1.12.22.	Cotação	H	LUMINÁRIA DE SOBREPOR LED SLIM LINEAR 73W/80W 4000K	UNIDADE	30,00	80,92	BDI 1	102,26	3.067,80
1.12.23.	Cotação	I	SPOT DE EMBUTIR PAR 20	UNIDADE	18,00	36,96	BDI 1	46,71	840,78
1.12.24.	Cotação	J	LAMPADA PAR 20 5W 4000K	UNIDADE	18,00	14,65	BDI 1	18,51	333,18
1.12.25.	Cotação	K	PAINEL LED SOBREPOR 24W 3000K	UNIDADE	7,00	36,87	BDI 1	46,59	326,13
1.12.26.	Cotação	L	EMBTUITO DE SOLO 10W 3000K	UNIDADE	12,00	169,00	BDI 1	213,57	2.562,84
1.12.27.	Cotação	M	ARANDELA DE USO EXTERNO 2 FACHOS 3000K	UNIDADE	3,00	31,19	BDI 1	39,41	118,23
1.12.28.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	23,40	BDI 1	29,57	1.419,36
1.12.29.	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	19,57	BDI 1	24,73	1.187,04
1.13.			PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PFCI						8.247,16
1.13.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	8,00	193,92	BDI 1	245,06	1.960,48
1.13.2.	SINAPI-I	37556	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	8,00	19,24	BDI 1	24,31	194,48
1.13.3.	SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	12,00	16,63	BDI 1	21,02	252,24
1.13.4.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	19,56	BDI 1	24,72	98,88
1.13.5.	Cotação	A	PLACAS DE BALIZAMENTO INDICATIVO DE SAÍDA, FACE ÚNICA, 30 LUMENS, DIMENSÕES 255X13X22MM	UNIDADE	4,00	91,29	BDI 1	115,36	461,44
1.13.6.	Cotação	B	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO FAROLETES, 1200 LUMENS	UNIDADE	3,00	166,32	BDI 1	210,18	630,54
1.13.7.	SINAPI-I	39621	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	PAR	3,00	1.226,32	BDI 1	1.549,70	4.649,10

Encargos sociais:

PMV3.0.4

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

ANTONIO MARCEL
DE PAULA
FIGUEIRO-5049432
5020

MARCO ANTONIO
TATSCH-0361479
9050



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 10-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA	MUNICÍPIO / UF VISTA GAÚCHA - RS	BDI 1 26,37%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA									
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OJ - 100% Outros.

VISTA GAÚCHA - RS
Local

sexta-feira, 22 de dezembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCO ANTONIO TATSCH
CREA/CAU: RS 242176
ART/RRT: 0

ANTONIO MARCEL DE ASSINADO de forma digital por
PAULA ANTONIO MARCEL DE PAULA
FIGUEIRO:50494325020
Dados: 2023.12.22 10:02:28 -03'00'

MARCO ANTONIO ASSINADO de forma digital por
MARCO ANTONIO
TATSCH:03614799050
Dados: 2023.12.22 10:00:20 -03'00'