



**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA**  
**Avenida Nove de Maio, 1015**  
**C.N.P.J. 91.997.072/0001-00**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**Ata de Reunião de Abertura e Julgamento da Documentação do**  
**Tomada de Preço 3/2018**

Aos Vinte dias do mês de Abril do 2.018 às 08h:30min, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, junto ao Setor de Compras e Licitações a fim de dar prosseguimento ao feito.

Abertos os trabalhos e após verificados por todos que as propostas permaneceram indevidadas nos mesmos invólucros lacrados e rubricados em que foram entregues, o Presidente da CPL passou a abri-los, as quais foram devidamente rubricadas pelos membros da Comissão.

Após foi realizado o julgamento das propostas, conforme demonstra quadro comparativo anexo, onde constatou-se que a proposta de menor preço global foi a seguinte:

<b>Empresa: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - EPP - 6394</b>					
<b>Item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Unid.</b>	<b>Produto</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	1,00	UN	Construção de Quadra Poliesportiva Coberta na localidade de Saltinho do Guarita de acordo com o Contrato de Repasse OGU nº 841262/2016 - Operação 1036879-15 - Programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos - Ministério do Esporte	334.295,47000	334.295,47
1.1	2,50	M2	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	256,89000	642,23
1.2	6,00	M2	Execução de Almojarifado em Canteiro de Obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. AF 02/2016	472,27000	2.833,62
1.3	637,00	M2	Locação Convencional de Obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	9,91000	6.312,67
1.4	637,00	M2	Limpeza Mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	0,52000	331,24
1.5	57,78	M3	Escavação Mecanizada de vala com prof. até 1,5m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 M3/111HP), Larg. de 1,5M a 2,5M, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência. AF 01/2.015	5,69000	328,77
1.6	180,00	M3	Reaterro Interno (Edificações) Compactado Manualmente	54,28000	9.770,40
1.7	1,08	M2	Lastro de Concreto Magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 05cms. AF 07-2016	21,81000	23,55
1.8	2,16	M2	Forma Tábua P/ concreto em Fundação com reaproveitamento 10x	26,91000	58,13
1.9	7,11	KG	Armação de Estruturas de Concreto Armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações profundas (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 8,0mm, montagem. AF 12/2015	8,70000	61,86
1.10	0,32	M3	Concreto FCK=25MPA, traço 1:2,3:2,7 (Cimento/Areia Média/Brita 1) - Preparo mecânico com betoneira 400L. AF 07-2016	363,68000	116,38
1.11	13,12	M2	Alvenaria em Tijolo Cerâmico Maciço 5x10x20cm 1 vez (Espessura 20cm), assentado com argamassa	123,36000	1.618,48

JOE

dw

Neves



**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA**  
**Avenida Nove de Maio, 1015**  
**C.N.P.J. 91.997.072/0001-00**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unitário	Valor Total
1.12	19,68	M2	traço 1:2:8 (Cimento, Cal e Areia) Forma Tábua P/ Concreto em Fundação c/ Reaproveitamento 10x	26,91000	529,59
1.13	64,76	KG	Armação de Pilar ou Viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10mm - Montagem AF 12-2015	8,70000	563,41
1.14	26,94	KG	Armação de Pilar ou Viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0mm - Montagem AF 12/2015	12,97000	349,41
1.15	1,18	M3	Concreto FCK=25MPA, Traço 1:2,3:2,7 (Cimento/Areia Média/Brita 1) - Preparo Mecânico com Betoneira 400L - AF 07/2016	363,68000	429,14
1.16	15,74	M2	Impermeabilização de Superfície com Emulsão Asfáltica a base d'água	23,07000	363,12
1.17	6,68	M2	Montagem e Desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25m <sup>2</sup> , pé direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. AF 12/2015	38,17000	254,98
1.18	23,54	KG	Armação de Pilar ou Viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0mm. Montagem AF 12/2015	8,70000	204,80
1.19	5,91	KG	Armação de Pilar ou Viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0mm - Montagem AF 12/2015	12,97000	76,65
1.20	0,29	M3	Concreto FCK=25MPA, traço 1:2,3:2,7 (Cimento/Areia Média/Brita 1) - Preparo Mecânico com Betoneira 400L. AF 07/2016	363,68000	105,47
1.21	19,68	M2	Montagem e Desmontagem de Fôrma de Viga, Escoramento com Garfo de Madeira, Pé Direito Simples, em chapa de madeira plastificada, 10 utilizações. AF 12/2015	52,08000	1.024,93
1.22	64,76	KG	Armação de Pilar ou Viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0mm - Montagem AF 12/2015	8,70000	563,41
1.23	26,94	KG	Armação de Pilar ou Viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0mm. Montagem AF 12/2015	12,97000	349,41
1.24	1,18	M3	Concreto FCK=25MPA, Traço 1:2,3:2,7 (Cimento/Areia Média/Brita 1) - Preparo Mecânico com Betoneira 400L. AF 07-2016	363,68000	429,14
1.25	661,44	M2	Trama de Aço Composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. AF 12/2.015	25,13000	16.621,99
1.26	661,44	M2	Telhamento com Telha de Aço/Alumínio E=0,5mm, com até 02 águas, incluso içamento. AF 06/2016	37,97000	25.114,88

DEL

AW

Neves



**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA**  
**Avenida Nove de Maio, 1015**  
**C.N.P.J. 91.997.072/0001-00**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unitário	Valor Total
1.27	31,20	M	Cumeeira em perfil ondulado de alumínio	41,70000	1.301,04
1.28	269,64	KG	Aço CA-50, 12,5mm, Vergalhão	3,62000	976,10
1.29	60,62	KG	Aço CA-25, 6,3mm, Vergalhão	4,00000	242,48
1.30	17,10	M2	Lastro de Concreto Magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5cm. AF 07/2016	21,81000	372,95
1.31	22,20	M2	Forma Tábua p/ Concreto em Fundação c/ Reaproveitamento 10x	26,91000	597,40
1.32	400,00	KG	Armação de Estruturas de Concreto Armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações profundas (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando Aço CA-50 de 10,0mm. Montagem AF 12/2015	8,25000	3.300,00
1.33	8,65	M3	Concreto FCK=25MPa, Traço 1:2,3:2,7 (Cimento/Areia Média/Brita 1) - Preparo Mecânico com betoneira 400L. AF 07/2016	363,68000	3.145,83
1.34	7,00	UN	Porticosa Vão H=5,30m, com pilar maciço 25x35 e Viga T de 40 cm (14 pilares)	6.574,99000	46.024,93
1.35	4,00	UN	Pilares de Oitão 25x35 LM=7,80	1.813,79000	7.255,16
1.36	2,00	UN	Pilares de Oitão 25x35 LM=8,50	1.917,23000	3.834,46
1.37	100,00	M	Viga Baldrame 15x40	113,36000	11.336,00
1.38	100,00	M	Viga Intermediária 15x40	113,36000	11.336,00
1.39	100,00	M	Viga Respaldo 15x40	113,36000	11.336,00
1.40	7,00	UN	Fabricação e Instalação de Tesoura Inteira em Madeira não aparelhada, vão de 4m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. AF 12/2015	703,43000	4.924,01
1.41	49,20	M2	Telhamento com Telha Ondulada de Fibrocimento E=6mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 02 águas, incluso içamento. AF 06/2016	38,97000	1.917,32
1.42	45,20	M2	Forro de PVC Liso, Branco, Régua de 10cm, espessura de 8mm a 10mm (Com colocação/sem estrutura metálica)	60,77000	2.746,80
1.43	11,34	M	Rufo Externo de Chapa de Aço Galvanizada núm. 26, corte 25 cm	14,31000	162,28
1.44	60,08	M2	Alvenaria de Vedação de Blocos Cerâmicos Furados na Vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m <sup>2</sup> sem vãos e argamassa de assentamento com preparo de betoneira. AF 06/2014	51,39000	3.087,51
1.45	9,40	M	Verga Pré-Moldada para Janelas com até 1,5m de Vão. AF 03/2016	25,67000	241,30
1.46	436,28	M2	Alvenaria de Vedação de Blocos Cerâmicos Furados na Vertical de 14x19x39cms (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m <sup>2</sup> sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF 06/2014	51,39000	22.420,43
1.47	85,20	M	Verga Pré-Moldada para Janelas com até 1,5m de Vão. AF 03/2016	25,67000	2.187,08
1.48	143,83	M2	Chapisco Aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa Traço 1:3 com preparo manual. AF 06/2014	3,42000	491,90

JOÃO ALVARO

Neto



**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA**  
**Avenida Nove de Maio, 1015**  
**C.N.P.J. 91.997.072/0001-00**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unitário	Valor Total
1.49	86,07	M2	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5 M2 e 10 M2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. AF 06/2014	26,08000	2.244,71
1.50	57,78	M2	Massa Única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. AF 06/2014	27,01000	1.560,64
1.51	86,07	M2	Revestimento Cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45cms aplicada em ambientes de área maior que 5 M2 na altura inteira das paredes. AF 06/2014	54,59000	4.698,56
1.52	21,43	M2	Divisória em Granito, com duas faces polidas, tipo andorinha/quartz/castelo/corumba ou outros equivalentes da região. E=*3,0*cm	438,14000	9.389,34
1.53	47,96	M2	Aplicação Manual de Pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. AF 06/2014	11,03000	529,00
1.54	21,20	M2	Janela de Aço Basculante, Fixação com Argamassa, sem vidros, padronizada. AF 07/2016	477,31000	10.118,97
1.55	29,43	M2	Porta de Ferro tipo veneziana, de abrir, sem bandeira, sem ferragens	343,49000	10.108,91
1.56	21,20	M2	Vidro Liso Comum Transparente, Espessura 4mm	74,18000	1.572,62
1.57	17,75	M3	Pedra Britada nº2 (19 a 38mm) Posto Pedreira/Fornecedor, sem frete	51,01000	905,43
1.58	591,50	M2	Execução de Passeio (Calçada) ou Piso de Concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. AF 07/2016	54,42000	32.189,43
1.59	1,00	M3	Pedra Britada nº 2 (19 a 38mm) Posto Pedreira/Fornecedor, sem frete	51,01000	51,01
1.60	33,30	M2	Contrapiso em Argamassa Traço 1:4 (Cimento e Areia), preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5 cms. AF 06/2014	37,24000	1.240,09
1.61	33,30	M2	Revestimento Cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm aplicada em ambientes de área entre 5 M2 a 10 M2. AF 06/2014	36,46000	1.214,12
1.62	32,00	UN	Ponto de Iluminação e Tomada, residencial, incluindo interruptor paralelo e tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). AF 01/2016	157,81000	5.049,92
1.63	1,00	UN	Entrada de Energia Elétrica Aérea Monofásica 50A com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	1.048,31000	1.048,31
1.64	4,00	UN	Disjuntor Termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A 240v, fornecimento e instalação	13,72000	54,88
1.65	1,00	UN	Quadro de Distribuição de Energia P/6 Disjuntores Termomagnéticos Monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica - fornecimento e	97,50000	97,50

*João Alu*

*Neves*



**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA**  
**Avenida Nove de Maio, 1015**  
**C.N.P.J. 91.997.072/0001-00**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unitário	Valor Total
1.66	4,00	UN	instalação Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40W, completa, fornecimento e instalação	122,24000	488,96
1.67	15,00	UN	Refletor Retangular Fechado com Lâmpada Vapor Metálico 400W	329,28000	4.939,20
1.68	3,74	M	Tubo PVC, Série Normal, Esgoto Predial, DN 50mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF 12/2014	20,86000	78,02
1.69	30,36	M	Tubo PVC, Série Normal, Esgoto Predial, DN 100mm, Fornecido e Instalado em Ramal de Descarga ou Ramal de Esgoto Sanitário. AF 12/2014	41,03000	1.245,67
1.70	2,00	UN	Ralo Sifonado, PVC, DN 100x40mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. AF 12/2014	9,26000	18,52
1.71	1,00	UN	Fossa Séptica, sem filtro, para 4 a 7 contribuintes, cilíndrica, com tampa em polietileno de alta densidade (PEAD), capacidade aproximada de 1100 Litros (NBR 7229)	987,98000	987,98
1.72	1,00	UN	Filtro Anaeróbio, em polietileno de alta densidade (PEAD), capacidade *1100* Litros (NBR 13969)	943,23000	943,23
1.73	1,00	UN	Sumidouro em Alvenaria de Tijolo Cerâmico Maciço Diâmetro 1,20m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,40m e espessura 10cm	1.297,80000	1.297,80
1.74	3,00	UN	Caixa de Inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cms, revestida internamente com barra lista (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15MPa tipo C - Escavação e Confeção	144,27000	432,81
1.75	9,52	M	Tubo, PVC, Soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF 12/2014	22,67000	215,82
1.76	28,26	M	Tubo, PVC, Soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF 12/2014	16,21000	458,09
1.77	1,00	UN	Caixa d'Água em Polietileno, 1000 Litros, com acessórios	742,91000	742,91
1.78	5,00	UN	Registro de Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em ramal de água. AF 12/2014	105,59000	527,95
1.79	5,00	UN	Vaso Sanitário Sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. AF 12/2013	407,34000	2.036,70
1.80	2,00	UN	Vaso Sanitário Sifonado Convencional para PCD sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. AF 10/2016	718,78000	1.437,56
1.81	7,00	UN	Assento Sanitário de Plástico, tipo convencional	22,84000	159,88
1.82	6,00	UN	Lavatório Louça Branca com coluna *44 x 35,5* cms, padrão popular - fornecimento e instalação. AF 12/2013	208,63000	1.251,78
1.83	2,00	UN	Mictório Sifonado de Louça Branca com pertences, com registro de pressão 1/2" com canopla cromada,	558,06000	1.116,12

*SDU AW* *Net*




**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA**  
**Avenida Nove de Maio, 1015**  
**C.N.P.J. 91.997.072/0001-00**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unitário	Valor Total
1.84	6,00	UN	acabamento simples e conjunto para fixação - fornecimento e instalação Torneira Cromada de Mesa, 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. AF 12/2013	71,00000	426,00
1.85	7,00	UN	Papeleira Plástica tipo Dispenser para papel higiênico rolo	49,20000	344,40
1.86	2,00	UN	Saboneteira Plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500ml	47,26000	94,52
1.87	2,00	UN	Toalheiro Plástico tipo Dispenser para papel toalha interfolhado	49,20000	98,40
1.88	2,00	UN	Barra de Apoio lavatório de canto, em aço inox polido, diâmetro mínimo 3 cms	533,51000	1.067,02
1.89	229,76	M	Pintura Acrílica de Faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	10,12000	2.325,17
1.90	1,00	UN	Conjunto para Quadra de Vôlei com postes em tubo de aço galvanizado 3", H=*255*cms, pintura em tinta esmalte sintético, rede de nylon com 2mm, malha 10x10cms, antenas oficiais em fibra de vidro	1.794,47000	1.794,47
1.91	1,00	UN	Conjunto para Futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00m em tubo de aço galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintético e redes de polietileno fio 4mm	2.955,86000	2.955,86
1.92	469,00	M2	Rede de Nylon para proteção-fundos e lateral	18,47000	8.662,43
1.93	4,00	UN	Extintor de PQS 4KG - fornecimento e instalação	193,54000	774,16
1.94	2,00	UN	Luminária de Emergência 30 LEDs, potência 2W, bateria de lítio, autonomia de 06 horas	42,42000	84,84
1.95	9,00	UN	Placa de Sinalização de Segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, *20x20* cms, em PVC *2* mm anti-chamas (Símbolos, cores e pictogramas, conforme NBR 13434)	25,56000	230,04
1.96	2,00	UN	Luminária de Emergência 03 Faroletes Potência Total 3330L	386,34000	772,68
1.97	3,00	PAR	Barra Antipânico dupla, cega lado oposto, cor cinza	1.427,74500	4.283,24
1.98	0,29	M3	Concreto FCK=25MPA, traço 1:2,3:2,7 (Cimento/Areia Média/Brita 1) - Preparo Mecânico com Betoneira 400L. AF 07/2016	363,68000	105,47
1.99	637,00	M2	Limpeza Final da Obra	2,37000	1.509,69
<b>Total dos Produtos</b>					<b>334.295,47</b>

Diante disto, será encaminhado para a autoridade superior, para querendo, adjudicar o objeto a empresa vencedora. Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada, e lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada pela CPL.

  
Alex Niehues  
Membro

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

  
Joelmir Lopes  
Pres. Comissão de Licitação

  
Neiva Stiehl Renz  
Membro