

Construtora e Incorporadora **PALMITINHO Ltda.**



Palmitinho, 17 de Abril de 2018.

PROPOSTA

A Comissão de Licitações do Município de Vista Gaúcha

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2018

Prezados senhores:

- Temos o prazer de apresentar nossa proposta de material e mão de obra, referente á licitação em epígrafe.

1-OBJETO:

Constitui objeto da presente licitação

Construção de Quadra Poliesportiva Coberta na localidade de Saltinho do Guarita de Acordo com o contrato de repasse OGU nº 841262/2016 operação 1036879-15 - Programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos – Ministério do Esporte

EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, tudo de acordo com as especificações técnicas do projeto executivo, que são partes integrantes e indissociáveis do presente processo licitatório.

2- PREÇO

- Conforme planilha e cronograma o total geral é de R\$ **334.295,47** (trezentos e trinta e quatro mil duzetos e noventa e cinco reais com quarenta e sete centavos centavos)

Material: **264.079,24**

Mão de obra: **70.079,24**

3 - VALIDADE DA PROPOSTA

- 60 dias conforme edital.

4 -PREVISÃO PARA ÍNICIO DA OBRA

- Imediatamente após a assinatura do contrato.

5 - PRAZO DE EXECUÇÃO

- 150 dias conforme cronograma

6- CONTA PARA DEPÓSITO

Banco Sicredi – 748 Ag: 0230 CC: 086797 Nome: Construtora e Incorporadora Palmitinho LTDA.

Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos a disposição para quais quer esclarecimentos que se fizerem necessários.

CONST. INC. PALMITINHO LTDA
CNPJ: 03.145.493/0001-46
JOÃO V. BONAFÉ

Atenciosamente.
CONST. E INC. PALMITINHO LTDA
CNPJ: 03.145.493/0001-46
CRISTHIAN ZANCAN BONAFÉ
ARQUITETO E URBANISTA
CAU 155209-0

Const. e Incorp. Palmitinho Ltda
CNPJ: 03.145.493/0001-46
VINICIUS ZANCAN BONAFÉ
Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA/RS 183753
INSCR. EST. 209/0006905

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

PROTOCOLO Doc. Recebido
 Doc. Expedido

Reg. Nº 31.722 Livro Nº 016
Em 20/04/18 Resp. Alissandra

CNPJ: 03.145.493/0001-46

RUA DUQUE DE CAXIAS, 375 - CENTRO
CEP 98430-000 - PALMITINHO - RS

FONE: 55 3791-1533 | 55 9964-1165
construtorapalmitinho@hotmail.com

OBJETO: CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA
 LOCALIDADE: SALTINHO DO GUARITA
 MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

BDI: 26,52%

ITEM/FONTE	CÓDIGO	SERVIÇOS INICIAIS	UNID.	QTD.	MAT UNIT	MDO UNIT	TOT MAT	TOT MDO	TOTAL
1,00		SERVIÇOS INICIAIS					7.734,99	2.053,53	9.788,52
1.1	SINAPI 74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	203,04	53,85	507,60	134,63	642,23
1.2	SINAPI 93208,00	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSI PRATELEIRAS	M2	6,00	373,28	98,99	2.239,68	593,94	2.833,62
1.3	SINAPI 73992/1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA ATRACES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	637,00	7,83	2,08	4.987,71	1.324,96	6.312,67
2,00		MOVIMENTO DE TERRA					8.243,18	2.187,23	10.430,41
2.1	SINAPI 73822/2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	637,00	0,41	0,11	261,17	70,07	331,24
2.2	SINAPI 90091,00	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/ UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA(0,8M3/111 HP) LARG.DE 1,5M A 2,5M EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA	M3	57,78	4,50	1,19	260,01	68,76	328,77
2.3	SINAPI 55835,00	REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	180,00	42,90	11,38	7.722,00	2.048,40	9.770,40
3,00		FUNDAÇÕES AREA DE APOIO (SAPATAS)					1.484,66	393,73	1.878,39
3.1	SINAPI 95241,00	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, EPESSURA DE 5CM	M2	1,08	17,24	4,57	18,62	4,94	23,56
3.2	SINAPI 74007/1	FORMA TABUAP/CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/REAPROVEIMENTO 10X	M2	2,16	21,27	5,64	45,94	12,18	58,12

CONST. INC. PALMITINHO LTDA
 CNPJ: 03.145.493/0001-46
 JOÃO V. BONAFÉ

CONST. E INC. PALMITINHO LTDA
 CNPJ: 03.145.493/0001-46

CRISTHIAN ZANCAN-BONAFÉ
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU 155209-0

Const. e Incorp. Palmitinho Ltda
 CNPJ: 03.145.493/0001-46

VINICIUS ZANCAN BONAFÉ
 Engenheiro Civil
 Engenheiro de Segurança do Trabalho
 CREA/RS 183753

3.3	SINAPI	92917,00	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MULTÍPILOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADEIRO) UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM MONTAGEM	KG	7,11	6,88	1,82	48,92	12,94	61,86
3.4	SINAPI	94965,00	CONCRETO FCK=25MPA TRAÇO 1:2:3 2,7 (CIMENTO AREIA MEDIA BRITA 1 PREPARO MECANICO COM BETORNEIRA 400L	M3	0,32	287,45	76,23	91,98	24,39	116,37
3.5	SINAPI	72131,00	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ(EPESURA 20CM)ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO CAL E AREIA	M2	13,12	97,50	25,86	1.279,20	339,28	1.618,48
4,00			VIGAS BALDRAME AREA DE APOIO					1.766,41	468,27	2.234,68
4.1	SINAPI	74007/1	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/REAPROVEIMENTO 10X	M2	19,68	21,27	5,64	418,59	111,00	529,59
4.2	SINAPI	92778,00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DE UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADEIRO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,00MM MONTAGEM	KG	64,76	6,88	1,82	445,55	117,86	563,41
4.3	SINAPI	92775,00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO DE UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADEIRO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM MONTAGEM	KG	26,94	10,25	2,72	276,14	73,28	349,42
4.4	SINAPI	94965,00	CONCRETO FCK=25MPA TRAÇO 1:2:3 2,7 (CIMENTO AREIA MEDIA BRITA 1 PREPARO MECANICO COM BETORNEIRA 400L	M3	1,18	287,45	76,23	339,19	89,95	429,14
4.5	SINAPI	83742,00	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA A BASE DE ÁGUA	M2	15,74	18,23	4,84	286,94	76,18	363,12
5,00			PILARES					507,44	134,47	641,91
5.1	SINAPI	92431,00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M2, PÉ DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10 UTILIZAÇÕES	M2	6,68	30,17	8,00	201,54	53,44	254,98

Const. e Incorp. PALMITINHO LTDA
 CNPJ: 03.145.493/0001-46

VINÍCIUS ZANCAN BONAFÉ
 Engenheiro Civil
 Engenheiro de Segurança do Trabalho
 CREA RJ 183753

CONST. E INC. PALMITINHO LTDA
 CNPJ: 03.145.493/0001-46

CRISTHIAN ZANCAN BONAFÉ
 ARQUITETO E URBANISTA
 CREA RJ 155209-0

CONST. INC. PALMITINHO LTDA
 CNPJ: 03.145.493/0001-46
 JOÃO V. BONAFÉ

5.2	SINAPI	92778,00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 10,00MM MONTAGEM.	KG	23,54	6,88	1,82	161,96	42,84	204,80
5.3	SINAPI	92775,00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM MONTAGEM	M3	5,91	10,25	2,72	60,58	16,08	76,66
5.4	SINAPI	92965,00	CONCRETO FCK=25MPA TRAÇO 1:2:3 2,7 (CIMENTO AREIA MEDIA BRITA 1 PREPARO MECANICO COM BETORNEIRA 400L	M3	0,29	287,45	76,23	83,36	22,11	105,47
6,00			VIGA COBERTURA AREA DE APOIO					1.870,91	496,00	2.366,91
6.1	SINAPI	92467,00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIDICADA 10 UTILIZAÇÕES	M2	19,68	41,16	10,92	810,03	214,91	1.024,94
6.2	SINAPI	92778,00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO DE 10,0 MM MONTAGEM.	KG	64,76	6,88	1,82	445,55	117,86	563,41
6.3	SINAPI	92775,00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA 60 DE 5,0MM MONTAGEM	KG	26,94	10,25	2,72	276,14	73,28	349,42
6.4	SINAPI	94965,00	CONCRETO FCK=25MPA TRAÇO 1:2:3 2,7 (CIMENTO AREIA MEDIA BRITA 1 PREPARO MECANICO COM BETORNEIRA 400L	M3	1,18	287,45	76,23	339,19	89,95	429,14
7,00			COBERTURA GINASIO					34.977,09	9.279,39	44.256,48
7.1	SINAPI	92580,00	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	661,44	19,86	5,27	13.136,20	3.485,79	16.621,99
7.2	SINAPI	94213,00	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E= 0,5MM COM ATÉ 2 AGUAS INCLUSO IÇAMENTO	M2	661,44	30,01	7,96	19.849,81	5.265,06	25.114,87

CONST. INC. PALMITINHO LTDA
 CNPJ: 03.145.493/0001-46
 JOÃO V. BONAFÉ

CONST. E INC. PALMITINHO LTDA
 CNPJ: 03.145.493/0001-46

CRISTHIAN ZANCAN BONAFÉ
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU 155209-0

Const. e Incorpor. Palmitinho Ltda
 CNPJ: 03.145.493/0001-46
 VINICIUS ZANCAN BONAFÉ
 Engenheiro Civil
 Engenheiro de Segurança do Trabalho
 CREA/RS 183753

7.3	SINAPI	75220,00	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMINIO	M	31,20	32,96	8,74	1.028,35	272,69	1.301,04
7.4	SINAPI-I	31,00	AÇO CA-50,12,5 MM VERGALHÃO	KG	269,64	2,86	0,76	771,17	204,93	976,10
7.5	SINAPI-I	22,00	AÇO CA-25, 6,3 MM VERGALHÃO	KG	60,62	3,16	0,84	191,56	50,92	242,48
8,00			FUNDAÇÕES GINÁSIO SAPATAS					5.861,43	1.554,75	7.416,18
8.1	SINAPI	95241,00	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, EPESSURA DE 5CM	M2	17,10	17,24	4,57	294,80	78,15	372,95
8.2	SINAPI	74007/1	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/REAPROVEIMENTO 10X	M2	22,20	21,27	5,64	472,19	125,21	597,40
8.3	SINAPI	92919,00	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO) UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM MONTAGEM	KG	400,00	6,52	1,73	2.608,00	692,00	3.300,00
8.4	SINAPI	94965,00	CONCRETO FCK=25MPA TRAÇO 1:2:3 2,7 (CIMENTO AREIA MEDIA BRITA 1 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L	M3	8,65	287,45	76,23	2.486,44	659,39	3.145,83
9,00			SUPRA ESTRUTURA GINÁSIO					72.022,72	19.099,83	91.122,55
9.1	MERCADO		PORTICOSSA VÃO H=5,30M COM PILAR MACIÇO 25X35 E VIGA T DE 40CM (14 PILARES)	UNID.	7,00	5.196,80	1.378,19	36.377,60	9.647,33	46.024,93
9.2	MERCADO		PILARES DE OITÃO 25X35 LM=7,80	UNID.	4,00	1.433,60	380,19	5.734,40	1.520,76	7.255,16
9.3	MERCADO		PILARES DE OITÃO 25X35 LM=8,50	UNID.	2,00	1.515,36	401,87	3.030,72	803,74	3.834,46
9.4	MERCADO		VIGA BALDRAME 15 X40	M	100,00	89,60	23,76	8.960,00	2.376,00	11.336,00
9.5	MERCADO		VIGA BALDRAME INTERMEDIARIA 10X40	M	100,00	89,60	23,76	8.960,00	2.376,00	11.336,00
9.6	MERCADO		VIGA RESPALDO 15X40	M	100,00	89,60	23,76	8.960,00	2.376,00	11.336,00
10,00			COBERTURA DE APOIO					7.706,44	2.043,98	9.750,42
10.1	SINAPI	92556,00	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA VÃO DE 4M PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 6MM COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 11/4 DE ONDA PARA TELHA COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSIVE IÇAMENTO	UNID.	7,00	555,98	147,45	3.891,86	1.032,15	4.924,01

CONST. INC. PALMITINHO LTDA
 CNPJ: 03.145.493/0001-46
 JOÃO V. BONAFÉ

CONST. E INC. PALMITINHO LTDA
 CNPJ: 03.145.493/0001-46
 CRISTHIAN ZANCAN BONAFÉ
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU 155209-0

Const. e Incorp. Palmitinho Ltda
 CNPJ: 03.145.493/0001-46
 VINÍCIUS ZANCAN BONAFÉ
 Engenheiro Civil
 Engenheiro de Segurança do Trabalho
 GREAI/RS 183753

10.2	SINAPI	94210,00	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 11/47 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10° COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO	M2	49,20	30,80	8,17	1.515,36	401,96	1.917,32
10.3	SINAPI-I	11587,00	FORRO DE PVC LISO BRANCO, REGUA DE 10CM, ESPESSURA DE 8MM A 10MM (COM COLOCAÇÃO/SEM ESTRUTURA METÁLICA)	M2	45,20	48,03	12,74	2.170,96	575,85	2.746,81
10.4	SINAPI-I	1116,00	RUFO EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26 CORTE 25CM	M	11,34	11,31	3,00	128,26	34,02	162,28
11,00			ALVENARIA DE APOIO					2.631,18	697,63	3.328,81
11.1	SINAPI	87479,00	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	60,08	40,62	10,77	2.440,45	647,06	3.087,51
11.2	SINAPI	93182,00	VERGA PRÉ MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO	M	9,40	20,29	5,38	190,73	50,57	241,30
12,00			ALVENARIA QUADRA					19.450,40	5.157,12	24.607,52
12.1	SINAPI	87479,00	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	436,28	40,62	10,77	17.721,69	4.698,74	22.420,43
12.2	SINAPI	93182,00	VERGA PRÉ MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VÃO	M	85,20	20,29	5,38	1.728,71	458,38	2.187,09
13,00			REVESTIMENTOS					14.949,18	3.964,95	18.914,13
13.1	SINAPI	87878,00	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	M2	143,83	2,70	0,72	388,34	103,56	491,90

Const. e Inj. **Palmitinho Ltda**
 CNPJ: 03.145.493/0001-46
VINICIUS ZANCAN BONAFÉ
 Engenheiro Civil
 Engenheiro de Segurança do Trabalho
 CREA/R.S. 183753

CONST. E INC. PALMITINHO LTDA
 CNPJ: 03.145.493/0001-46
CRISTHIAN ZANCAN BONAFÉ
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU 155209-0

CONST. INC. PALMITINHO LTDA
 CNPJ: 03.145.493/0001-46
JOÃO V. BONAFÉ

13.2	SINAPI	87531,00	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA EM ARGAMSSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETORNEIRA 400L APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	86,07	20,61	5,47	1.773,90	470,80	2.244,70
13.3	SINAPI	87529,00	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECANICO COM BETORNEIRA DE 400L APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	57,78	21,35	5,66	1.233,60	327,03	1.560,63
13.4	SINAPI	87273,00	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTAD EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES	M2	86,07	43,15	11,44	3.713,92	984,64	4.698,56
13.5	SINAPI-I	25976,00	DIVISORIA EM GRANITO COM DUAS FACES POLIDAS TIPO ANDORINHA/QUATRZ/CASTELO/CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO E3,0CM	M2	21,43	346,30	91,84	7.421,21	1.968,13	9.389,34
13.6	SINAPI	88489,00	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMAOS	M2	47,96	8,72	2,31	418,21	110,79	529,00
14,00			ESQUADRIAS					17.230,82	4.569,68	21.800,50
14.1	SINAPI	94559,00	JANELA DE AÇO BASCULANTE FIXAÇÃO COM ARGAMASSA SEM VIDROS, PADRONIZAADA	M2	21,20	377,26	100,05	7.997,91	2.121,06	10.118,97
14.2	SINAPI	73933/3	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA DE ABRIR SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	M2	29,43	271,49	72,00	7.989,95	2.118,96	10.108,91
14.3	SINAPI	72117,00	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE ESPESSURA 4MM	M2	21,20	58,63	15,55	1.242,96	329,66	1.572,62
15,00			PAVIMENTAÇÃO GINÁSIO					26.156,10	6.938,77	33.094,87
15.1	SINAPI-I	4718,00	PEDRA BRITADA N2 (19A 38MM)POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	17,75	40,32	10,69	715,68	189,75	905,43
15.2	SINAPI	94994,00	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 8CM ARMADO	M2	591,50	43,01	11,41	25.440,42	6.749,02	32.189,44
16,00			PAVIMENTAÇÃO DE APOIO					1.980,05	525,17	2.505,22

CONST. INC. PALMITINHO LTDA
 CNPJ: 03.145.493/0001-46

JOÃO V. BONAFÉ

CONST. E INC. PALMITINHO LTDA
 CNPJ: 03.145.493/0001-46

CRISTHIAN ZANCAN BONAFÉ
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU 155209-0

Const. e Incorp. Palmitinho Ltda
 CNPJ: 03.145.493/0001-46

VINICIUS ZANCAN BONAFÉ
 Engenheiro Civil
 Engenheiro de Segurança do Trabalho
 CREA/RS 183753

16.1	SINAPI-I	4718,00	PEDRA BRITADA N2 (19A 38MM)POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,00	40,32	10,69	40,32	10,69	40,32	10,69	51,01
16.2	SINAPI	87690,00	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)PREPARO MECANICO COM BETORNEIRA 400L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE NÃO ADERIDO ESPESSURA 5CM	M2	33,30	29,43	7,81	980,02	260,07			1.240,09
16.3	SINAPI	87250,00	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5M2E 10M2.	M2	33,30	28,82	7,64	959,71	254,41			1.214,12
17,00			INSTALAÇÕES ELETRICAS					9.230,73	2.448,04			11.678,77
17.1	SINAPI	93146,00	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRAE CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA)	UNID.	32,00	124,73	33,08	3.991,36	1.058,56			5.049,92
17.2	SINAPI	9540,00	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UNID.	1,00	828,57	219,74	828,57	219,74			1.048,31
17.3	SINAPI	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO 10A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	4,00	10,84	2,88	43,36	11,52			54,88
17.4	SINAPI	84402,00	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00	77,06	20,44	77,06	20,44			97,50
17.5	SINAPI	73953/6	LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLOURESCENTE 2X40W COMPLETA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	4,00	96,62	25,62	386,48	102,48			488,96
17.6	SINAPI	74246/1	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO40W	UNID.	15,00	260,26	69,02	3.903,90	1.035,30			4.939,20
18,00			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					3.955,15	1.048,87			5.004,02
18.1	SINAPI	89712,00	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	3,74	16,49	4,37	61,67	16,34			78,01

CONST. INC. PALMITINHO LTDA
CNPJ: 03.145.493/0001-46
JOÃO V. BONAFÉ

CONST. E INC. PALMITINHO LTDA
CNPJ: 03.145.493/0001-46
CRISTHIAN ZANCAN BONAFÉ
ARQUI. DE URBANISTA
CAD 155209-0

Const. e Incorp. Palmitinho Ltda
CNPJ: 03.145.493/0001-46
VINICIUS ZANCAN BONAFÉ
Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA/RJ 183753

18.2	SINAPI	89714,00	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	30,36	32,43	8,60	984,57	261,10	1.245,67
18.3	SINAPI	89709,00	RALO SIFONADO PVC DN 100X40MM, JUNTA SOLDAVEL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UNID.	2,00	7,32	1,94	14,64	3,88	18,52
18.4	SINAPI -I	39361,00	FOSSA SEPTICA SEM FILTRO PARA 4 A 7 CONTRIBUINTE CILINDRICA COM TAMPA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100LITROS	UNID.	1,00	780,89	207,09	780,89	207,09	987,98
18.5	SINAPI -I	39365,00	FILTRO ANAEROBIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) CAPACIDADE DE 1100 LITROS	UNID.	1,00	745,52	197,71	745,52	197,71	943,23
18.6	SINAPI	74198/1	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA DE 10CM	UNID.	1,00	1.025,77	272,03	1.025,77	272,03	1.297,80
18.7	SINAPI	74104/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA(CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1-4)E=2,0CM COM TAMPA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UNID.	3,00	114,03	30,24	342,09	90,72	432,81
19,00			INSTALAÇÕES HIDRAULICA					1.537,10	407,67	1.944,77
19.1	SINAPI	89357,00	TUBO PVC SOLDAVEL DN32MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,52	17,92	4,75	170,60	45,22	215,82
19.2	SINAPI	89356,00	TUBO PVC SOLDAVEL DN25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	28,26	12,81	3,40	362,01	96,08	458,09
19.3	SINAPI	88503,00	CAIXA DE AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS COM ACESSORIOS	UNID.	1,00	587,19	155,72	587,19	155,72	742,91
19.4	SINAPI	89987,00	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO ROSCAVEL 3/4 COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	UNID.	5,00	83,46	22,13	417,30	110,65	527,95
20,00			APARELHOS					6.348,74	1.683,64	8.032,38
20.1	SINAPI	86888,00	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	5,00	321,96	85,38	1.609,80	426,90	2.036,70

CONST. INC. PALMITINHO LTDA
 CNPJ: 03.145.493/0001-46
 JOÃO V. BONAFÉ

CONST. E INC. PALMITINHO LTDA
 CNPJ: 03.145.493/0001-46
 CRISTHIAN ZANCAN BONAFÉ
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU 155209-0

Const. e Inc. PALMITINHO LTDA
 CNPJ: 03.145.493/0001-46
 VINICIUS ZANCAN BONAFÉ
 Engenheiro Civil
 Engenheiro de Segurança do Trabalho
 CREA/RN 183753

20.2	SINAPI	95471,00	VASO SANITARIO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00	568,12	150,66	1.136,24	301,32	1.437,56
20.3	SINAPI-I	377,00	ASSENTO SAMITARIO DE PLASTICO TIPO CONVENCIONAL	UNID.	7,00	18,05	4,79	126,35	33,53	159,88
20.4	SINAPI	86902,00	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 44X35,5 CM PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	6,00	164,90	43,73	989,40	262,38	1.251,78
20.5	SINAPI	74234/1	MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2 COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO-FORNECIMENTO E INSDTALAÇÃO	UM	2,00	441,08	116,98	882,16	233,96	1.116,12
20.6	SINAPI	86906,00	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2 OU 3/4 PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	6,00	56,12	14,88	336,72	89,28	426,00
20.7	SINAPI-I	37400,00	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UNID.	7,00	38,89	10,31	272,23	72,17	344,40
20.8	SINAPI-I	11758,00	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500ML	UNID.	2,00	37,35	9,91	74,70	19,82	94,52
20.9	SINAPI-I	37401,00	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UNID.	2,00	38,89	10,31	77,78	20,62	98,40
20.10	SINAPI-I	36212,00	BARRA DE APOIO LAATORIO DE CANTO, EM ACO INOX POLIDO DIAMETRO MINIMO 3CM	UNID.	2,00	421,68	111,83	843,36	223,66	1.067,02
21.00			PINTURA					1.838,08	487,09	2.325,17
21.1	SINAPI	41595,00	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA 5CM DE LARGURA	M	229,76	8,00	2,12	1.838,08	487,09	2.325,17
22.00			EQUIPAMENTO					10.602,01	2.810,75	13.412,76
22.1	SINAPI-I	25399,00	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3",H=255CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM MALHA 10X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UNID.	1,00	1.418,33	376,14	1.418,33	376,14	1.794,47
22.2	SINAPI-I	25398,00	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00X 2,00M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3 COM REQUADRO EM TUBO DE 1 PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIEITILENO FIO 4MM	UNID.	1,00	2.336,28	619,58	2.336,28	619,58	2.955,86
22.3	SINAPI-I	25398,00	REDE DE NAYLON PARA PROTEÇÃO FUNDOS E LATERAL	M2	469,00	14,60	3,87	6.847,40	1.815,03	8.662,43

CONST. INC. PALMITINHO LTDA
 CNPJ: 03.145.493/0001-46
 JOÃO V. BONAFE

CONST. E INC. PALMITINHO LTDA
 CNPJ: 03.145.493/0001-46
 CRISTH V. ZANCAN BONAFE
 ARQ. URBANISTA
 CAU 155209-0

Const. e Inc. Palmitinho Ltda
 CNPJ: 03.145.493/0001-46
 VINICIUS ZANCAN BONAFE
 Engenheir F
 Engenharia Segurança do Trabalho
 CREA/RS 183753

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA

LOCALIDADE: SALTINHO DO GUARITA

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

ITEM	SERVIÇOS - EDIFICAÇÃO	%	VALOR	1 MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
1	SERVIÇOS INICIAIS	2,93	9.788,52	9.788,52	-	-	-	-
				100%				
2	MOVIMENTO DE TERRA	3,12	10.430,41	10.430,41	-	-	-	-
				100%				
3	FUNDAÇÕES AREA DE APOIO (SAPATAS)	0,56	1.878,39	-	-	-	1.878,39	-
							100%	
4	VIGAS BALDRAME AREA DE APOIO	0,67	2.234,68	-	-	-	2.234,68	-
							100%	
5	PILARES	0,19	641,91	-	-	-	641,91	-
							100%	
6	VIGA COBERTURA AREA DE APOIO	0,71	2.366,91	-	-	-	2.366,91	-
							100%	
7	COBERTURA GINASIO	13,24	44.256,48	-	44.256,48	-	-	-
					100%			
8	FUNDAÇÕES GINASIO SAPATAS	2,22	7.416,18	7.416,18	-	-	-	-
				100%				
9	SUPRA ESTRUTURA GINASIO	27,26	91.122,55	72.898,04	18.224,51	-	-	-
				80%	20%			
10	COBERTURA DE APOIO	2,92	9.750,42	-	-	-	9.750,42	-
							100%	
11	ALVENARIA DE APOIO	1,00	3.328,81	-	-	-	3.328,81	-
							100%	
12	ALVENARIA QUADRA	7,36	24.607,52	-	17.225,26	7.382,26	-	-
					70%	30%		
13	REVESTIMENTOS	5,66	18.914,13	-	-	18.914,13	-	-
						100%		
14	ESQUADRIAS	6,52	21.800,50	-	-	-	21.800,50	-
							100%	
15	PAVIMENTAÇÃO GINASIO	9,90	33.094,87	-	-	33.094,87	-	-
						100%		
16	PAVIMENTAÇÃO DE APOIO	0,75	2.505,22	-	-	-	2.505,22	-
							100%	
17	INSTALAÇÕES ELETRICAS	3,49	11.678,77	-	2.335,75	2.335,75	2.335,75	4.671,52
					20%	20%	20%	40%
18	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,50	5.004,02	-	-	-	1.501,21	3.502,81
							30%	70%
19	INSTALAÇÕES HIDRAULICA	0,58	1.944,77	-	-	583,43	388,95	972,39
						30%	20%	50%
20	APARELHOS	2,40	8.032,38	-	-	-	-	8.032,38
								100%
21	PINTURA	0,70	2.325,17	-	-	-	-	2.325,17
								100%
22	EQUIPAMENTO	4,01	13.412,76	-	-	-	-	13.412,76
								100%
23	PPCI	1,84	6.144,94	-	-	-	-	6.144,94
								100%
24	ACESSIBILIDADE RAMPA	0,03	105,47	-	-	-	-	105,47
								100%
25	OUTROS	0,45	1.509,69	-	-	-	-	1.509,69
								100%
FINANCEIRO SIMPLES			334.295,47	100.533,15	82.042,00	62.310,44	48.732,75	40.677,13
FINANCEIRO ACUMULADO				100.533,15	182.575,15	244.885,59	293.618,34	334.295,47
FÍSICO SIMPLES		100,00		30,07%	24,54%	18,64%	14,58%	12,17%
FÍSICO ACUMULADO				30,07%	54,61%	73,25%	87,83%	100,00%

CONST. E INC. PALMITINHO LTDA

CNPJ: 03.145.493/0001-46

CRISTHIAN ZANCAN BONAFÉ
ARQUITETO E URBANISTA
CAU 155209-0

CONST. INC. PALMITINHO LTDA
CNPJ: 03.145.493/0001-46
JOÃO V. BONAFÉ

Const. e Inc. Palmitinho Ltda
CNPJ: 03.145.493/0001-46
VINICIUS ZANCAN BONAFÉ
Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA/RS 183753

Quadro de Composição do BDI 1

Nº TC/CR
1036.879-15/2016

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE VISTA GAÚCHA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

OBJETO

CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO
Construção e Reforma de Edifícios

DESONERAÇÃO
Sim

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

100,00%
3,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	3,20%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	0,85%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	1,00%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	0,80%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	6,16%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,42%	OK	20,34%	22,12%	25,00%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,52%	OK			

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.DES = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

03.145.493/0001-46

CONSTRUTORA E INCORPORADORA

PALMITINHO LTDA - EPP

RUA DUQUE DE CAXIAS 375

CENTRO - CEP: 98430-000

PALMITINHO RS

CONST. E INC. PALMITINHO LTDA

CNPJ: 03.145.493/0001-46

CRISTHIAN ZANCAN BONAFE
ARQUITETO E URBANISTA
CAU 155209-0

Const. e Incorp. Palmitinho Ltda
CNPJ: 03.145.493/0001-46

VINICIUS ZANCAN BONAFE
Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREAVRS 183753

plw

Construtora e Incorporadora **PALMITINHO Ltda.**



DECLARAÇÃO DE PROPOSTA

AO MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA/RS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2018

CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA, jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.145.493/0001-46, com escritório central na Rua Duque de Caxias nº 375, Térreo, Bairro Centro na cidade de Palmitinho- RS, neste ato representado pelo seu sócio gerente Sr. João Viane Bonafé.

DECLARA para os devidos fins que para a elaboração da proposta financeira observamos as formas e condições constantes no edital e anexo I disponibilizados pelo município.

Palmitinho, 17 de Abril de 2018.

03.145.493/0001-46

CONSTRUTORA E INCORPORADORA

PALMITINHO LTDA - EPP

RUA DUQUE DE CAXIAS 375

CENTRO - CEP: 98430-000

PALMITINHO RS

CONST. E INC. PALMITINHO LTDA

CNPJ: 03.145.493/0001-46

CRISTHIAN ZANCAN BONAFÉ

ARQUITETO E URBANISTA

CAU 155209-0

Const. e Incorp. Palmitinho Ltda
CNPJ: 03.145.493/0001-46

VINICIUS ZANCAN BONAFÉ

Engenheiro Civil

Engenheiro de Segurança do Trabalho

CREA/RS 183753