



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO		GESTOR		PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO	
PROPOONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO		Passo Público			
Prefeitura Municipal de Vista Gaúcha		Vista Gaúcha/RS		Do Portão de Acesso até a Praça		Passo Público			
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO					
ago-18	Sim	Porto Alegre / RS	Passo Público	Passo Público					
		BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5			
		26,74%							

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.			Passo Público						40.008,00
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						40.008,00
1.1.0.1.	COMPOSIÇÃO	01	REGULARIZAÇÃO E ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PASSEIO	M2	336,60	3,00	BDI 1	3,80	2.399,96
1.1.0.2.	COMPOSIÇÃO	02	LASTRO DE BRITA - ESPESURA 3 CM	M2	252,45	3,50	BDI 1	4,44	1.279,08
1.2.			PASSEIO						1.120,88
1.2.0.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	14,73	420,00	BDI 1	532,31	7.840,93
1.2.0.2.	COMPOSIÇÃO	03	PISO TÁTLIL	M2	43,20	52,65	BDI 1	66,73	2.882,74
1.2.0.3.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	336,60	18,00	BDI 1	22,81	7.677,85
1.3.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						19.206,52
1.3.1.			CONTENÇÃO DE PEDRA ARGAMASSADA						19.206,52
1.3.1.1.	SINAPI	73361	CONCRETO CÍCLÓPICO FCK=10MPa 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	5,40	300,00	BDI 1	380,22	2.053,19
1.3.1.2.	SINAPI	73844/1	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	36,16	350,00	BDI 1	443,59	16.040,21
1.3.1.3.	SINAPI	73816/1	EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO - DN 100	M	36,00	24,40	BDI 1	30,92	1.113,12

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Vista Gaúcha/RS
Local
19 de fevereiro de 2019
Data

Nome: Caroline Mariza Dapper
Título: Engenheira Civil
CREA/CAU RS223726
ART/RRT: 9950026

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	REGULARIZAÇÃO E ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PASSEIO	M2		4,96	5,32
SINAPI	74151/1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	0,95	2,86	2,96
SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	0,05	1,23	1,29
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,155	14,18	15,83
COMPOSIÇÃO	02	LASTRO DE BRITA - ESPESURA 3 CM	M2		3,75	4,02
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,03	46,64	46,64
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1665	14,18	15,83
COMPOSIÇÃO	03	PISO TÁTIL	M2		71,51	73,88
SINAPI-I	36178	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	6,25	6,05	6,05
SINAPI	87304	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,045	402,32	413,72
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	17,02	19,11
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	14,18	15,83

Data

19/02/2019

Caroline Maiza Dapper

Responsável Técnico:

Caroline Maiza Dapper

CREA/CAU:

RS223726