

PROPOSTA DE PREÇOS

Tomada de preços nº 3/2020 Processo Licitatório nº 80/2020

Razão Social: G.BONAFE-EPP

CNPJ: 18.900.525/0001-49 Insc. Estadual: 209/0012-905

Endereço: Rua Vitor Zancan 848 Centro de Palmitinho RS CEP: 98430-000

Telefone: (55) 3791-1620 e-mail: construtora.dominio@yahoo.com.br

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 0475 Operação:003 Conta: 2079-4

Vimos apresentar por intermédio desta, a nossa proposta:


Item	Uni	PRODUTO	PREÇO Material	PREÇO mão de obra	PREÇO TOTAL
01	UN	Ampliação da edificação destinada a Terceira Idade e ai grupo de artesanato em regime de empreita global material + mão de obra no município de Vista Gaúcha RS.	R\$ 41.715,88	R\$ 17.878,24	R\$ 59.594,12

Total: R\$ 59.594,12 (Cinquenta e nove mil quinhentos e noventa e quatro reais com doze centavos)


Cumpre-nos informar ainda, que examinamos a documentação da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta. Declaramos:

- A validade da proposta é não inferior a 60 (sessenta) dias corridos a contar da data da sua apresentação;
- Os preços propostos são considerados completos e suficientes, estão incluídas quaisquer vantagens, abatimentos e impostos, taxas, contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação, ou ainda despesas com transportes ou terceiros.

Palmitinho, 21 de outubro de 2020.


G.BONAFE-EPP
(Varlei Bonafe, CPF 422.306.160-72)


Rodrigo Minetto
Engenheiro Civil
CREA-RS 240342
CPF: 021.549.340-05


MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RUA VITOR ZANCAN, 848 - CENTRO - PALMITINHO - RS
CEP: 98430-000



CAVIA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

PROGRAMA

OBJETO

Grau de Sigilo
#PUBUCC

PROPRIETÁRIO / TOMADOR EMPRESA G. BONAFÉ-EMP	DESON. NBO	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	MUNICÍPIO / UF Vista Gallienaris	LOCALIDADE / ENDEREÇO Avenida Nova de Melo	APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO	BDI 1 20,34%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 6
---	------------	---	-------------------------------------	---	---------------------------	-----------------	-------	-------	-------	-------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
FUNDAÇÕES									
1.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 08/2016	M3	1,76	15,00	BDI 1	18,05	31,77
1.1.1	SINAPI	69241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS OU RADIEIS - ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	M2	4,41	21,30	BDI 1	25,63	113,03
1.1.2	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 08/2017	M2	25,20	62,00	BDI 1	74,61	1.880,17
1.1.3	SINAPI	96546	ARMADA EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ÁREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	KG	35,54	8,50	BDI 1	10,23	363,57
1.1.4	SINAPI	94965	MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	1,35	340,00	BDI 1	409,16	552,37
1.2	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 08/2016	M3	1,13	15,00	BDI 1	18,05	20,40
1.2.1	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 08/2017	M2	15,04	62,00	BDI 1	74,61	1.122,13
1.2.2	SINAPI	96546	ARMADA EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ÁREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	KG	74,21	8,50	BDI 1	10,23	759,17
1.2.3	SINAPI	92775	ARMADA EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ÁREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	KG	25,26	12,35	BDI 1	14,86	375,36
1.2.4	SINAPI	94965	MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	1,13	340,00	BDI 1	409,16	469,36
1.2.5	SINAPI	98957	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 08/2018	M2	19,55	30,80	BDI 1	37,06	724,52
2	SUPRAESTRUTURA								
2.1	PILARES								
2.1.1	SINAPI	92430	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	27,73	44,90	BDI 1	54,03	1.498,25
2.1.2	SINAPI	92778	ARMADA EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	87,74	8,50	BDI 1	10,23	897,56
2.1.3	SINAPI	92775	ARMADA EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	36,50	12,35	BDI 1	14,86	542,39
2.1.4	SINAPI	94965	MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	1,15	340,00	BDI 1	409,16	470,53
2.2	VIGA DE RESPALDO								
2.2.1	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 08/2017	M2	16,91	62,00	BDI 1	74,61	1.261,65
2.2.2	SINAPI	92778	ARMADA EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	83,47	8,50	BDI 1	10,23	853,90
2.2.3	SINAPI	92775	ARMADA EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	28,41	12,35	BDI 1	14,86	422,17
2.2.4	SINAPI	94965	MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	1,27	340,00	BDI 1	409,16	519,63
3	PREPARAMENTO								
									14.855,85

Rodrigo Minetto
Engenheiro Civil
CREA-RS 240342
CPF: 021.549.340-05

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
3.0.1.	COMPOSIÇÃO	01	ALVENARIA DE TIPOLOS CERÂMICOS APARENTE NAS DIMENSÕES 24CM X 9,50CM X 9CM. ESPESURA DE 9,5 CM. ASSELTADO COM ARGAMASSA DE TRAÇO 1:2:8	M2	83,69	117,70	BDI 1	141,64	11.853,85
4.1.	REVESTIMENTO		REVESTIMENTO INTERNO						7.854,72
4.1.1.	SINAPI	87973	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	83,03	4,55	BDI 1	5,48	455,00
4.1.2.	SINAPI	87529	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	83,03	28,20	BDI 1	31,53	2.617,94
4.2.	SINAPI	87888	REVESTIMENTO EXTERNO						378,84
4.2.1.	SINAPI	87888	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	6,80	5,70	BDI 1	6,86	45,28
4.2.2.	SINAPI	87775	BETONEIRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÃOS. ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	6,80	42,00	BDI 1	50,54	333,56
4.3.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	83,03	12,40	BDI 1	14,92	1.238,81
4.3.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	83,03	2,00	BDI 1	2,41	200,10
4.3.2.	SINAPI	88489	DEMAÇOS AF_06/2014	M2	83,03	13,00	BDI 1	15,64	1.298,59
4.3.3.	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	35,48	22,20	BDI 1	28,72	948,03
4.3.4.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	35,48	2,30	BDI 1	2,77	98,28
4.3.5.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	35,48	14,50	BDI 1	17,45	619,13
5.	FORRO								2.954,77
5.0.1.	SINAPI	742021	LÁJE PRE-MOLDADA, P-FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/6,80M, C/ALATOS E CAP. C/CONC. FCK=20MPA, 3CM, INTER-ELMO 38CM, C/ESCORAMENTO REAPR. 3X1 E FERRELAGEM NEGATIVA	M2	35,48	69,20	BDI 1	83,28	2.954,77
6.	PAVIMENTAÇÃO								8.128,58
6.1.	PAVIMENTAÇÃO		PAVIMENTAÇÃO INTERNA						6.239,78
6.1.1.	SINAPI	93241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	35,48	21,30	BDI 1	25,63	909,35
6.1.2.	SINAPI	87642	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADRIDO, ESPESURA 4CM. AF_06/2014	M2	35,48	42,60	BDI 1	51,28	1.818,70
6.1.3.	SINAPI	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	35,48	75,00	BDI 1	90,26	3.202,42
6.1.4.	SINAPI	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_06/2016	M	3,55	72,40	BDI 1	87,13	309,31
6.2.	SINAPI	98241	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA						1.888,60
6.2.1.	SINAPI	98241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	11,39	20,20	BDI 1	24,31	276,89
6.2.2.	SINAPI	87642	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADRIDO, ESPESURA 4CM. AF_06/2014	M2	11,39	42,60	BDI 1	51,26	583,85
6.2.3.	SINAPI	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	11,39	75,00	BDI 1	90,26	1.028,05
7.	COBERTURA								3.795,84
7.0.1.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOCUSTICA. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	36,30	16,10	BDI 1	19,37	703,13
7.0.2.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO CIMENTO. AF_07/2019	M2	36,30	35,70	BDI 1	42,96	1.559,45
7.0.3.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	21,35	32,80	BDI 1	39,59	845,25
7.0.4.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,20	40,10	BDI 1	48,26	492,25
7.0.5.	COMPOSIÇÃO	02	REMOÇÃO DE COBERTURA EXISTENTE E RECONSTRUÇÃO DE TELHADO						196,76
8.	ESQUADRIAS								7.376,45
8.0.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, PRAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,78	462,30	BDI 1	556,33	2.102,93

Roberto Linell
Rodolfo Minetto

Engenheiro Civil

CREA-RS 240342

CPF: 021.549.340-05

Vista Gauchars
Local
20 de outubro de 2020
Data

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total.

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
8.0.2	SINAPI	34371	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 120 X 150 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE.	UN	3,00	710,90	BDI 1	855,50	2.566,50
8.0.3	SINAPI	34373	BATENTE/REGUADOR DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/AIZAR JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 120 X 200 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE.	UN	1,00	1.015,30	BDI 1	1.221,81	1.221,81
8.0.4	SINAPI	34747	BATENTE/REGUADOR DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/AIZAR PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L=75 CM, E=2,0 CM, COM PINGADEIRA	M	6,70	70,10	BDI 1	84,36	565,21
8.0.5	SINAPI	93186	VERGA MOLDDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	6,80	47,20	BDI 1	56,80	386,24
8.0.6	SINAPI	93188	VERGA MOLDDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	3,00	43,80	BDI 1	52,71	158,13
8.0.7	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 02/2016	M	6,90	45,50	BDI 1	55,24	378,63
INSTALACOES ELÉTRICAS									
9.0.1	SINAPI	93146	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRICIDADE, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA) AF. 01/2016	UN	18,00	180,70	BDI 1	217,45	3.914,10
9.0.2	SINAPI	91859	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2,00	36,00	BDI 1	43,32	86,64
9.0.3	SINAPI	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	14,45	BDI 1	17,39	86,95
9.0.4	SINAPI	39805	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA/NEUTRO PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	90,40	BDI 1	108,79	108,79
9.0.5	SINAPI	97386	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	4,00	83,85	BDI 1	100,66	402,64
9.0.6	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	2,00	66,00	BDI 1	79,42	158,84

Encargos sociais:
Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Nome: *Rodrigo Minetto*
Título: *Rodrigo Minetto*
CRECA/C: *Rodrigo Minetto*
ART/RRT: *Rodrigo Minetto*

Rodrigo Minetto
Engenheiro Civil
CREA-RS 2403342
CPF: 021.549.340-05

Rodrigo Minetto

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA

CAIXA

CFE - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
PROPOSTANTE / TOMADOR EMPRESA G.BONAE-EPP		MUNICÍPIO / UF Mata Galchar/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Avenida Nove de Maio	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
DATA BASE jul/20	DESON Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação da edificação destinada à terceira idade e artesanato	BDI 1 20,34%

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra						
			21/10/20	Parcela 1 nov/20	Parcela 2 dez/20	Parcela 3 jan/21	Parcela 4 fev/21	Parcela 5 mar/21	Parcela 6 abr/21
1.	FUNDAÇÕES	6.404,84	Parcela (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	6.404,84	6.404,84	6.404,84	6.404,84	6.404,84	6.404,84
2.	SUPRAESTRUTURA	6.466,11	Parcela (%)	55,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	3.556,36	6.466,11	6.466,11	6.466,11	6.466,11	6.466,11
3.	FECHAMENTO	11.853,85	Parcela (%)	0,00%	65,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	7.705,00	11.853,85	11.853,85	11.853,85	11.853,85
4.	REVESTIMENTO	7.854,72	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	1.570,94	7.854,72	7.854,72
5.	FORRO	2.954,77	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.954,77	2.954,77	2.954,77	2.954,77
6.	PAVIMENTAÇÃO	8.128,58	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	55,00%	25,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.625,72	6.096,44	8.128,58	8.128,58
7.	COBERTURA	3.796,84	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	759,37	3.796,84
8.	ESQUADRIAS	7.376,45	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	80,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	1.475,29	1.475,29	7.376,45
9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.757,96	Parcela (%)	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.427,39	3.806,37	4.757,96	4.757,96

Local
20 de outubro de 2020
Data

Nome: *Rodrigo Minetto*
TÍTULO: CREA/RS
ARTIST: CREA-RS

Rodrigo Minetto
Engenheiro Civil
CREA-RS 240342
CPF: 021.549.340-05



CAIYA

CFF - Grau de Sigilo #PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO: GESTOR: PROGRAMA: AÇÃO:

PROponente / TOMADOR: EMPRESA G.BONAPE-EPF
 Município / UF: Vista Gaúcha/RS

DATA BASE: Jul-20
 DESON: Não LOCALIDADE DO SINAPI: Perto Alegre / RS
 DESCRIÇÃO DO LOTE: Ampliação da edificação destinada à

DI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 7	Parcela 8
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE					
		59.594,12	21/10/20	mai/21	jun/21
1.	FUNDAÇÕES	6.404,84	Parcela (%) Acumulado (R\$)		
2.	SUPRAESTRUTURA	6.466,11	Parcela (%) Acumulado (R\$)		
3.	FECHAMENTO	11.853,85	Parcela (%) Acumulado (R\$)		
4.	REVESTIMENTO	7.854,72	Parcela (%) Acumulado (R\$)		
5.	FORRO	2.954,77	Parcela (%) Acumulado (R\$)		
6.	PAVIMENTAÇÃO	8.128,58	Parcela (%) Acumulado (R\$)		
7.	COBERTURA	3.796,84	Parcela (%) Acumulado (R\$)		
8.	ESQUADRIAS	7.376,45	Parcela (%) Acumulado (R\$)		
9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.757,96	Parcela (%) Acumulado (R\$)		

Local: 20 de outubro de 2020
 Data:

Rodrigo Minetto
 Rodrigo Minetto
 Engenheiro Civil
 CREA-RS 240342
 CPF: 11.549.340-05

[Handwritten signature]

[Handwritten notes and signatures]

CAI/A

Quadro de Composição do BDI 1

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº TC/CR 0	PROPONENTE / TOMADOR EMPRESA G.BONAFE-EPP					
OBJETO 0						
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO Construção e Reforma de Edifícios	DESONERAÇÃO Não					
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%					
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%					
Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	3,64%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	0,80%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	1,27%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	7,00%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,34%	OK	20,34%	22,12%	25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 40%, com a respectiva alíquota de 3%.


Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Os encargos sociais, conforme SINAPI/RS, é de 110,61% para mão de obra horista e de 68,86% para a mão de obra mensalista.

Vista Gaúcha/RS

Local


Responsável Técnico

Nome: **Rodrigo Minetto**
Título: **Engenheiro Civil**
CREA/CAU: **CREA-RS 240342**
ART/RRT: **CPF: 021.549.340-05**
27.476 v008 micro

terça-feira, 20 de outubro de 2020

Data


Responsável Tomador

Nome: **G.BONAFE-EPP**
Cargo: **Varlei Bonafe, representante legal**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89%	0,69%	0,89%	0,69%
B4	13º Salário	10,77%	8,33%	10,77%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,53%	Não incide	1,53%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,40%	5,72%	7,40%	5,72%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	43,69%	15,48%	43,69%	15,48%
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,28%	3,32%	4,28%	3,32%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	5,29%	4,09%	5,29%	4,09%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,54%	3,51%	4,54%	3,51%
C5	Indenização Adicional	0,36%	0,28%	0,36%	0,28%
C	Total	14,57%	11,28%	14,57%	11,28%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,34%	2,60%	16,08%	5,70%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,36%	0,28%	0,38%	0,30%
D	Total	7,70%	2,88%	16,46%	6,00%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET


Rodrigo Minetto
 Engenheiro Civil
 CREA-RS 240342
 CPF: 021.549.340-05




DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DAS FORMAS E CONDIÇÕES

Tomada de Preços nº 3/2020

A empresa **G.BONAFE-EPP**, pessoa jurídica, de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 18.900.525\0001-49, domiciliada na Rua Vitor Zancan nº 848 Centro de Palmitinho RS, por intermédio de seu representante legal Sr. **VARLEI BONAFE**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 422.306.160-72, RG nº 5029176954, domiciliado na Rua Hermenegildo Trichês nº 70 Centro de Palmitinho RS, **DECLARA**, sob as penas de Lei, que a proposta financeira observou as formas e condições constantes no Edital e anexo I, disponibilizados pelo Município de Vista Gaúcha, RS.

E por ser expressão da verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.

Palmitinho, 21 de outubro de 2020.



G.BONAFEE-PP

(Varlei Bonafe, CPF 422.306.160-72)



Rodrigo Minetto
Engenheiro Civil
CREA-RS 240342
CPF: 021.549.340-05

