

| | |
|---|----------------|
| Obra: Ampliação da Edificação destinada à terceira idade e ao grupo de artesanato | Área: 39,14 m² |
| Endereço: Avenida Nove de Maio | BDI: 20,34% |

| | | |
|--|------------------------|--|
| VPR CONSTRUTORA E INCORPORADORA | | |
| 34.074 016 32 20 Lacuna | CNPJ: 37049917/0001-90 | |
| ENDEREÇO: RUA TENENTE PORTELA, FREDERICO WESTPHALEN/RS | | |

| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | BDI 20,34% | PREÇO TOTAL (R\$) |
|--|------------|---------|--|---------|------------|----------------|---------|------------|-------------------|
| Ampliação da Edificação destinada à terceira idade e ao grupo de artesanato | | | | | | | | | 52.945,36 |
| FUNDAÇÕES | | | | | | | | | 5.690,76 |
| SAPATAS | | | | | | | | | - |
| 1.1. | | | | | | | | | 2612,99 |
| 1.1.1. | SINAPI | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m | M3 | 1,76 | 13,33 | BDI 1 | 16,04 | 28,23 |
| 1.1.2. | SINAPI | 95241 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, esp. de 5cm | M2 | 4,41 | 18,93 | BDI 1 | 22,77 | 100,44 |
| 1.1.3. | SINAPI | 96535 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, E=25mm, 4 utilizações | M2 | 25,20 | 55,09 | BDI 1 | 66,29 | 1670,55 |
| 1.1.4. | SINAPI | 96546 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-5 de 10mm - montagem | KG | 35,54 | 7,55 | BDI 1 | 9,09 | 323,00 |
| 1.1.5. | SINAPI | 94965 | Concreto fck=25MPa, traço 1:2, 3:2, 7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400L | M3 | 1,35 | 302,09 | BDI 1 | 363,54 | 490,77 |
| VIGA BALDRAME | | | | | | | | | - |
| 1.2. | | | | | | | | | 3.077,77 |
| 1.2.1. | SINAPI | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m | M3 | 1,13 | 13,33 | BDI 1 | 16,04 | 18,12 |
| 1.2.2. | SINAPI | 96535 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, E=25mm, 4 utilizações | M2 | 15,04 | 55,09 | BDI 1 | 66,29 | 997,03 |
| 1.2.3. | SINAPI | 96546 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-5 de 10mm - montagem | KG | 74,21 | 7,55 | BDI 1 | 9,09 | 674,45 |
| 1.2.4. | SINAPI | 92775 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0mm - montagem | KG | 25,26 | 10,97 | BDI 1 | 13,20 | 333,56 |
| 1.2.5. | SINAPI | 94965 | Concreto fck=25MPa, traço 1:2, 3:2, 7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400L | M3 | 1,13 | 302,09 | BDI 1 | 363,54 | 410,79 |
| 1.2.6. | SINAPI | 98557 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos | M2 | 19,55 | 27,37 | BDI 1 | 32,93 | 643,82 |
| SUPRAESTRUTURA | | | | | | | | | - |
| PILARES | | | | | | | | | 3.028,72 |
| 2.1. | | | | | | | | | 1331,26 |
| 2.1.1. | SINAPI | 92430 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 | M2 | 27,73 | 39,89 | BDI 1 | 48,01 | 1331,26 |
| 2.1.2. | SINAPI | 92778 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0mm - montagem | KG | 87,74 | 7,55 | BDI 1 | 9,09 | 797,41 |
| 2.1.3. | SINAPI | 92775 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0mm - montagem | KG | 36,50 | 10,97 | BDI 1 | 13,20 | 481,98 |
| 2.1.4. | SINAPI | 94965 | Concreto fck=25MPa, traço 1:2, 3:2, 7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400L | M3 | 1,15 | 302,09 | BDI 1 | 363,54 | 418,07 |
| VIGA DE RESPALDO | | | | | | | | | - |
| 2.2. | | | | | | | | | 1120,99 |
| 2.2.1. | SINAPI | 96535 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, E=25mm, 4 utilizações | M2 | 16,91 | 55,09 | BDI 1 | 66,29 | 1120,99 |
| 2.2.2. | SINAPI | 92778 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0mm - montagem | KG | 83,47 | 7,55 | BDI 1 | 9,09 | 758,61 |
| 2.2.3. | SINAPI | 92775 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0mm - montagem | KG | 28,41 | 10,97 | BDI 1 | 13,20 | 375,15 |
| 2.2.4. | SINAPI | 94965 | Concreto fck=25MPa, traço 1:2, 3:2, 7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400L | M3 | 1,27 | 302,09 | BDI 1 | 363,54 | 461,69 |
| FECHAMENTO | | | | | | | | | - |
| 3. | | | | | | | | | 10.532,16 |
| 3.0.1. | COMPOSIÇÃO | 1 | Alvenaria de tijolos cerâmicos aparentes nas dimensões 24cm x 9,50cm x 9cm (espessura de 9,5cm) assentado com argamassa de traço 1:2:8 | M2 | 83,69 | 104,58 | BDI 1 | 125,85 | 10.532,16 |
| REVESTIMENTO | | | | | | | | | - |
| REVESTIMENTO INTERNO | | | | | | | | | 2.729,91 |
| 4.1.1. | SINAPI | 87873 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com rolo para textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual | M2 | 83,03 | 4,04 | BDI 1 | 4,86 | 403,94 |
| 4.1.2. | SINAPI | 87529 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas | M2 | 83,03 | 23,28 | BDI 1 | 28,01 | 2325,97 |
| REVESTIMENTO EXTERNO | | | | | | | | | - |
| 4.2. | | | | | | | | | 336,61 |
| 4.2.1. | SINAPI | 87888 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com rolo para textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual | M2 | 6,60 | 5,06 | BDI 1 | 6,09 | 40,22 |
| 4.2.2. | SINAPI | 87775 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25mm | M2 | 6,60 | 37,32 | BDI 1 | 44,91 | 296,39 |
| PINTURA | | | | | | | | | - |
| 4.3. | | | | | | | | | 3.912,00 |
| 4.3.1. | SINAPI | 88497 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | M2 | 83,03 | 11,02 | BDI 1 | 13,26 | 1100,84 |
| 4.3.2. | SINAPI | 88485 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | M2 | 83,03 | 1,78 | BDI 1 | 2,14 | 177,55 |
| 4.3.3. | SINAPI | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | M2 | 83,03 | 11,55 | BDI 1 | 13,90 | 1154,11 |
| 4.3.4. | SINAPI | 88496 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos | M2 | 35,48 | 19,72 | BDI 1 | 23,74 | 842,18 |
| 4.3.5. | SINAPI | 88484 | Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão | M2 | 35,48 | 2,04 | BDI 1 | 2,46 | 87,25 |
| 4.3.6. | SINAPI | 88488 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos | M2 | 35,48 | 12,88 | BDI 1 | 15,50 | 550,07 |
| FORRO | | | | | | | | | - |
| 5. | | | | | | | | | 2.625,17 |
| 5.0.1. | SINAPI | 74202/1 | Laje pré-moldada para forro, sobrecarga 100kg/m², vãos até 3,50m/E=8cm, c/lajotas e cap. c/conc fck=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (REAPR.3x) e ferragem negativa | M2 | 35,48 | 61,48 | BDI 1 | 73,99 | 2625,17 |
| PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | - |
| PAVIMENTAÇÃO INTERNA | | | | | | | | | 5.544,12 |
| 6.1.1. | SINAPI | 95241 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5cm | M2 | 35,48 | 18,93 | BDI 1 | 22,77 | 808,04 |
| 6.1.2. | SINAPI | 87642 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 4cm | M2 | 35,48 | 37,85 | BDI 1 | 45,55 | 1616,07 |
| 6.1.3. | SINAPI | 87260 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45cm aplicada em ambientes de área maior que 10m² | M2 | 35,48 | 66,64 | BDI 1 | 80,19 | 2845,20 |
| 6.1.4. | SINAPI | 98695 | Soleira em mármore, largura 15cm, espessura 2,0cm | M | 3,55 | 64,33 | BDI 1 | 77,41 | 274,81 |
| PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | | | | | | | | | - |
| 6.2. | | | | | | | | | 1678,19 |
| 6.2.1. | SINAPI | 95241 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5cm | M2 | 11,39 | 17,95 | BDI 1 | 21,60 | 246,00 |
| 6.2.2. | SINAPI | 87642 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 4cm | M2 | 11,39 | 37,85 | BDI 1 | 45,55 | 518,80 |
| 6.2.3. | SINAPI | 87260 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45cm aplicada em ambientes de área maior que 10m² | M2 | 11,39 | 66,64 | BDI 1 | 80,19 | 913,38 |
| COBERTURA | | | | | | | | | - |
| 37049917/0001-90 | | | | | | | | | 3.369,80 |
| 7.0.1. | SINAPI | 94207 | Trama de madeira composta por terças para telhados e até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, com telha ondulada de fibrocimento, incluindo transporte vertical | M2 | 36,30 | 14,22 | BDI 1 | 17,11 | 621,00 |
| 7.0.2. | SINAPI | 94207 | Trama de madeira composta por terças para telhados e até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, com telha ondulada de fibrocimento, incluindo transporte vertical e cobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluindo içamento | M2 | 36,30 | 31,72 | BDI 1 | 38,17 | 1385,61 |

VPR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
R. TENENTE PORTELA, 604, APT 302
CENTRO - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

| | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------|---------|--|------|-------|--------|-------|---------|-----------------|
| 7.0.3. | SINAPI | 94231 | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25cm, incluso transporte vertical | M | 21,35 | 29,23 | BDI 1 | 35,18 | 751,04 |
| 7.0.4. | SINAPI | 94227 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33cm, incluso transporte vertical | M | 10,20 | 35,63 | BDI 1 | 42,88 | 437,33 |
| 7.0.5. | COMPOSIÇÃO | 2 | Remoção de cobertura existente e reconstrução da telhado | UNID | 1,00 | 145,27 | BDI 1 | 174,82 | 174,82 |
| 8. | ESQUADRIAS | | | | | | | | 6.553,94 |
| 8.0.1. | SINAPI | 91341 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação em parafusos - fornecimento e instalação | M2 | 3,78 | 410,75 | BDI 1 | 494,30 | 1868,46 |
| 8.0.2. | SINAPI-I | 34371 | Janela de correr em alumínio, veneziana, 120 x 150cm (AxL), 3 FLS (2 venezianas e 1 vidro), sem bandeira, acabamento acet ou brilhante, batente/requadro de 6 a 14cm, com vidro, sem guarnição/alizar | UNID | 3,00 | 631,63 | BDI 1 | 760,11 | 2280,33 |
| 8.0.3. | SINAPI-I | 34373 | Janela de correr em alumínio, veneziana, 120 x 200cm (AxL), 6 FLS (4 venezianas e 2 vidros), sem bandeira, acabamento acet ou brilhante, batente/requadro de 6 a 14cm, com vidro, sem guarnição/alizar | UNID | 1,00 | 902,09 | BDI 1 | 1085,58 | 1085,58 |
| 8.0.4. | SINAPI-I | 34747 | Peitoril em mármore, polido, branco comum, L=*15*cm, E=*2,0*cm, com pingadeira | M | 6,70 | 62,28 | BDI 1 | 74,95 | 502,18 |
| 8.0.5. | SINAPI | 93186 | Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5m de vão | M | 6,80 | 41,94 | BDI 1 | 50,47 | 343,18 |
| 8.0.6. | SINAPI | 93188 | Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5m de vão | M | 3,00 | 38,92 | BDI 1 | 46,83 | 140,50 |
| 8.0.7. | SINAPI | 93196 | Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5m de comprimento | M | 6,80 | 40,78 | BDI 1 | 49,08 | 333,73 |
| 9. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | 4.227,54 |
| 9.0.1. | SINAPI | 93146 | Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor paralelo e tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada) | UNID | 18,00 | 160,55 | BDI 1 | 193,21 | 3477,75 |
| 9.0.2. | SINAPI | 91959 | Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa-fornecimento e instalação | UNID | 2,00 | 31,99 | BDI 1 | 38,49 | 76,98 |
| 9.0.3. | SINAPI | 74130/1 | Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10A 30A 240V, fornecimento e instalação | UNID | 5,00 | 12,84 | BDI 1 | 15,45 | 77,25 |
| 9.0.4. | SINAPI-I | 39805 | Quadro de distribuição, em pvc, de embutir, com barramento terra/neutro, para 12 disjuntores nema ou 16 disjuntores din | UNID | 1,00 | 80,32 | BDI 1 | 96,66 | 96,66 |
| 9.0.5. | SINAPI | 97586 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes de 36W, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação | UNID | 4,00 | 74,32 | BDI 1 | 89,44 | 357,76 |
| 9.0.6. | SINAPI | 97607 | Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada de led de 6W, sem reator - fornecimento e instalação | UNID | 2,00 | 58,64 | BDI 1 | 70,57 | 141,14 |

Otto Geller
 Engº. Civil - CREA nº. 190.861/RS
 Mat. 938.162

37049917/0001-90
 VPR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 R. TENENTE PORTELA, 604, APT 302
 CENTRO - CEP 98400-000
 FREDERICO WESTPHALEN- RS

[Assinatura]

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: Ampliação de edificação destinada à terceira idade e artesanato

ENDEREÇO: Avenida Nove de Maio

Município: Vista Gaúcha/RS

| Item | Descrição das Metas/Macros serviços | Valores Totais (R\$) | Início da obra | | | | | | | | |
|------|-------------------------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|--|---------------------|--|
| | | | 31/10/20 Parcela (%) Parcela (R\$) | nov/20 Parcela 1 16,72% 8.852,46 | Dez/20 Parcela 2 17,81% 9.429,55 | Jan/21 Parcela 3 17,04% 9.021,89 | Fev/21 Parcela 4 16,61% 8.794,22 | Mar/21 Parcela 5 16,83% 8.910,70 | Abri/21 Parcela 6 15,00% 7.941,80 | Parcela 7 Mai/21 | |
| 1 | Fundações | 5.690,76 | Acumulado (%) 8,852,46 | 16,72% 8.852,46 | 34,53% 18.282,03 | 51,57% 27.303,92 | 68,18% 36.098,14 | 85,00% 45.003,55 | 100,00% 52.945,36 | | |
| 2 | Supra estrutura | 5.745,16 | Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$) | 55,00% 55,00% 3.160,43 | 45,00% 100% 5.745,16 | | | | | | |
| 3 | Fechamento | 10.532,16 | Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$) | 0,00% 0,00% 0,00% | 65,00% 65,00% 6.845,57 | 35,00% 100,00% 10.532,16 | | | | | |

37049917/0001-90

VPR CONSTRUTORA ENCORPORADORA LTDA
R. TENENTE PORTELA, 604, APT 302
CENTRO - CEP 98400-000

FREDERICO WESTPHALEN - RS

Otto Geller

Engº CIVIL - CREA nº. 190.861/RS
Mat. 938.182

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI

| Itens | Siglas | % Adotado |
|---|----------------|---------------|
| Administração Central | AC | 3,64% |
| Seguro e Garantia | SG | 0,80% |
| Risco | R | 1,27% |
| Despesas financeiras | DF | 1,23 % |
| Lucro | L | 7,00% |
| Tributos(impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3,65% |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 1,20% |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 0,00% |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 20,34% |

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$\text{BDI.PAD} = \frac{(1+AC+S+R+G) * (1+DF) * (1+L) - 1}{(1-CP-ISS)}$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 40% a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Frederico Westphalen, 20 de outubro de 2020.

VPR CONSTRUTORA E INCORPORADORA

OTTO GELLER

CREA/RS 190861

37049917/0001-90

VPR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
R. TENENTE PORTELA, 604, APT 302
CENTRO - CEP 98400-000

FREDERICO WESTPHALEN- RS

MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA/RS

REFERENTE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020

**DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS PARA EMPRESAS
OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, conforme Art. 13, § 3º. da Lei
Complementar 123/2006**


**Obs: Considerar mensalista, sem desoneração no caso da empresa
proponente.**

| |
|--|
| GRUPO A |
| INSS- 20% |
| FGTS- 8% |
| SALÁRIO EDUCAÇÃO- 0,00% |
| SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO- 3,00% |
| GRUPO B |
| 13º SALÁRIO- 8,33% |
| FÉRIAS GOZADAS -5,72% |
| AUXÍLIO ENFERMIDADE- 0,69% |
| LICENÇA PATERNIDADE- 0,06% |
| FALTAS JUSTIFICADAS- 0,56% |
| AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO- 0,09% |
| FÉRIAS GOZADAS- 5,72% |
| SALÁRIO MATERNIDADE- 0,03% |
| GRUPO C |
| AVISO PRÉVIO INDENIZADO- 3,32% |
| AVISO PRÉVIO TRABALHADO- 0,08% |
| FÉRIAS INDENIZADAS- 4,09% |
| DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA- 3,51% |
| INDENIZAÇÃO ADICIONAL- 0,28% |
| GRUPO D |
| REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE O GRUPO B- 5,70% |
| REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO- 0,30% |

TOTAL (A+B+C+D)= 36,80%

Frederico Westphalen, 19 de Outubro de 2020.


KAREN VANESSA PEREIRA


Otto Geller
Eng. Civil - CREA nº. 190.861/RS
Mat. 938.182

VPR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA


37049917/0001-90

VPR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
R. TENENTE PORTELA, 604, APT 302
CENTRO - CEP 98400-000

FREDERICO WESTPHALEN - RS

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DAS FORMAS E CONDIÇÕES

AO MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

A/C PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Referente a tomada de preço nº 03/2020

A empresa **VPR Construtora e Incorporadora LTDA**, com sede no município de Frederico Westphalen, inscrito no CNPJ nº 370499170001/90, por seu representante legal s.r.(a) Karen Vanessa Pereira, inscrito sob o CPF nº 017757480-14, **DECLARA**, sob pena de Lei, que a Proposta Financeira observou as formas e condições constantes no edital e anexo I, disponibilizados pelo município de Vista Gaúcha.

20 de Outubro de 2020

VPR Construtora e Incorporadora LTDA

Karen Vanessa Pereira
37049917/0001-90

VPR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
R. TENENTE PORTELA, 604, APT 302
CENTRO - CEP 98400-000

FREDERICO WESTPHALEN - RS

Otto Geller

CREA nº. 190.861/RS
Mat. 938.182





PROPOSTA DE PREÇOS

Tomada de Preços nº 003/2020

Razão Social: VPR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 37049917/0001-90

Endereço: Rua Tenente Portela, Frederico Westphalen

Telefone: (55) 99686-1855

E-mail: vpr.incorporadora@gmail.com

Vimos apresentar por intermédio desta, a seguinte proposta:

| Item | Unidade | Objeto | Preço Material | Preço Mão De Obra | Preço Total |
|------|---------|---|----------------|-------------------|---------------|
| 01 | UN | Ampliação da Edificação destinada à terceira idade e ao grupo de artesanato | R\$ 37.061,72 | R\$ 15.883,63 | R\$ 52.945,36 |

TOTAL: R\$ 52.945,36(Cinquenta e dois mil, novecentos e quarenta e cinco com trinta e seis centavos)

Karen J. Pereira
37049917/0001-90
VPR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
R. TENENTE PORTELA, 604, APT 302
CENTRO - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN- RS

Otto Geller
Otto Geller
Eng. Civil - CREA nº. 190.861/RS
Mat/ 938.182



Cumpre-nos informar ainda, que examinamos a documentação da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta. Declaramos:

- a) Os preços ofertados são considerados completos e suficientes para a execução do objeto desta licitação, sendo considerados todos os encargos previdenciários, fiscais, comerciais, trabalhistas para a execução do objeto. Está incluso ainda, o BDI, que nesse caso é de 20,34%.
- b) A validade da proposta é não inferior a 60 (sessenta) dias corridos a contar da data da sua apresentação.

Karen L. Pereira

VPR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

37049917/0001-90

VPR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
R. TENENTE PORTELA, 604, APT 302
CENTRO - CEP 98400-000

FREDERICO WESTPHALEN - RS

Otto Geller
Engº. Civil - CREA nº. 190.861/RS
Mat. 938.182

[Handwritten signature]