

## PLANILHA DE ORÇAMENTO - GLOBAL

Obra: PRAÇA DO CHAFARIZ

Local da Obra: Rua Expedicionário Lambert c/ Rua Helício J. Locatelli - Distrito de Bom Plano - VISTA GAÚCHA/RS

Proponente: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

BDI Incluso de ..... 25,62%

Cód. Sinapi	Item	Descrição	Qtd	Un	Preço		
					Material	Mão-de-Obra	Total
Mês 03/2015	1.	SERVIÇOS INICIAIS					
73992/001	.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA - através de gab. de tabuas corrida	1.544,17	M2	2,92	4,07	
85253	.2	BARAÇÃO P/ DEP EM TABUAS DE MAD, COB EM FIBROC 6,0mm	20,00	M2	4.508,98	6.284,77	10.793,75
74209/001	.3	PLACA DE OBRA (2,00x1,25)	2,50	M2	155,11	38,76	
					3.102,20	775,20	3.877,40
					216,80	54,20	
					542,00	135,50	677,50
		<b>Total do Grupo</b>			<b>8.153,18</b>	<b>7.195,47</b>	<b>15.348,65</b>
	2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
73481	.1	ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1a. ATE 1,50m	30,80	M3	6,97	28,00	
79473	.2	CORTE E ATERRO COMPENSADO	463,25	M3	214,68	862,40	1.077,08
					2,58	5,92	
					1.195,19	2.742,44	3.937,63
		<b>Total do Grupo</b>			<b>1.409,86</b>	<b>3.604,84</b>	<b>5.014,70</b>
	3.	INFRA-ESTRUTURA					
73346	.1	SAPATA CONCRETO ARMADO fck 15Mpa - COMPLETA	1,73	M3	489,70	123,20	
73361	.2	CONCRETO CICLOPICO FCK=15MPA 30% PEDRA DE MAO INCL LAI	2,50	M3	847,18	213,14	1.060,32
72131	.3	ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 20cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8	6,24	M2	303,86	75,82	
73346	.4	VIGA BALDRAME CONC ARMD Fck:25Mpa-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURV	1,87	M3	759,65	189,55	949,20
					98,89	24,52	
					617,07	153,00	770,08
					748,53	287,10	
					1.399,75	536,88	1.936,63
		<b>Total do Grupo</b>			<b>3.623,66</b>	<b>1.092,57</b>	<b>4.716,22</b>
	4.	SUPRA-ESTRUTURA					
73346	.1	PILAR/VIGAS EM CONC ARMD - ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	1,87	M3	1.645,00	407,22	
Ver composição	.2	PILARES EM MADEIRA Ø25 - eucalipto imunizado ci incl. fixação e tratamento	77,60	M	3.076,15	761,50	3.837,65
					23,62	5,55	
					1.832,91	430,68	2.263,59
		<b>Total do Grupo</b>			<b>4.909,06</b>	<b>1.192,18</b>	<b>6.101,24</b>
	5.	ALVENARIA/BASALTO					
74164/004	.1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	3,47	M3	69,21	17,29	
Insumo 4705	.2	ALVENARIA DE PEDRA DE BASALTO - (20x46x12,0cm)	174,25	M2	240,16	60,00	300,16
72887	.3	TRANSPORTE comercial c/caminhão, rod.pav,DMT: 243,0Km - 34,85m³	8.468,55	M3xKm	76,50	19,11	
87492	.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS	60,08	M2	13.330,13	3.329,92	16.660,04
					0,82	0,19	
					6.944,21	1.609,02	8.553,24
					44,58	11,12	
					2.678,37	668,09	3.346,46
		<b>Total do Grupo</b>			<b>23.192,86</b>	<b>5.667,03</b>	<b>28.859,89</b>
	6.	COBERTURA					
73931/003	.1	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA P/ TELHA CERAMICA	47,86	M2	93,80	23,45	
73938/002	.2	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN,	47,86	M2	4.489,27	1.122,32	5.611,59
					56,25	14,05	
					2.692,13	672,43	3.364,56
		<b>Total do Grupo</b>			<b>7.181,39</b>	<b>1.794,75</b>	<b>8.976,14</b>
	7.	REVESTIMENTOS					
74199/001	.1	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:4 (CIM E AREIA GROSSA), E:0,5CM,	120,16	M2	5,57	1,38	
87549	.2	EMBOÇO TRAÇO 1:2:8 (CIM; CAL; AREIA)	120,16	M2	669,29	165,82	835,11
89045	.3	AZULEJOS CERÂMICOS PEI 4	16,90	M2	11,34	4,08	
84081	.4	REVESTIMENTO DE PAREDE C/ PEDRA BASALTO CINZA	99,44	M2	1.362,61	490,25	1.852,87
					37,95	7,48	
					641,36	126,41	767,77
					135,34	33,81	
					13.458,21	3.362,07	16.820,28
		<b>Total do Grupo</b>			<b>16.131,47</b>	<b>4.144,55</b>	<b>20.276,02</b>
	8.	ESQUADRIAS					
74071/002	.1	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA,	1,89	M2	354,63	86,42	
73809/001	.2	JANELA DE ALUMINIO, TIPO MAXIM AR	0,36	M2	670,25	163,33	833,58
					380,12	95,01	
					136,84	34,20	171,05
		<b>Total do Grupo</b>			<b>807,09</b>	<b>197,54</b>	<b>1.004,63</b>
	9.	VIDROS					
85001	.1	VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 4MM	0,36	M2	99,90	24,87	
					35,96	8,95	44,92
		<b>Total do Grupo</b>			<b>35,96</b>	<b>8,95</b>	<b>44,92</b>
	10.	PAVIMENTAÇÃO					
73817/001	.1	LEITO EM MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	44,40	M3	63,66	15,89	
Insumo 370	.2	AREIA MEDIA - PLAYGROUD espessura 15,0cm	10,35	M3	2.826,50	705,52	3.532,02
					52,46	13,10	