

## PLANILHA DE ORÇAMENTO - GLOBAL

Obra: PRAÇA DO CHAFARIZ

Local da Obra: Rua Expedicionário Lambert c/ Rua Helício J. Locatelli - Distrito de Bom Plano - VISTA GAÚCHA/RS

DP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

BDI Incluso de.....25,62%



Cód. Sinapi	Mês	Item	Descrição	Qtd	Un	Preço		
						Material	Mão-de-Obra	Total
73992/001	03/2015	1.	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					
		.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA - através de gab. de tabuas corrida	1.544,17	M2	2,92	4,07	
85253		.2	BARAÇÃO P/ DEP EM TABUAS DE MAD, COB EM FIBROC 6,0mm	20,00	M2	4.508,98	6.284,77	10.793,75
74209/001		.3	PLACA DE OBRA (2,00x1,25)	2,50	M2	155,06	38,75	
						3.101,20	775,00	3.876,20
						216,73	54,18	
						541,83	135,45	677,28
			<b>Total do Grupo</b>			<b>8.152,00</b>	<b>7.195,22</b>	<b>15.347,23</b>
		2.	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>					
73481		.1	ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1a. ATE 1,50m	30,80	M3	6,97	27,99	
79473		.2	CORTE E ATERRO COMPENSADO	463,25	M3	214,68	862,09	1.076,77
						2,58	5,92	
						1.195,19	2.742,44	3.937,63
			<b>Total do Grupo</b>			<b>1.409,86</b>	<b>3.604,53</b>	<b>5.014,40</b>
		3.	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>					
73346		.1	SAPATA CONCRETO ARMADO fck 15Mpa - COMPLETA	1,73	M3	489,55	123,16	
73361		.2	CONCRETO CICLOPICO FCK=15MPA 30% PEDRA DE MAO INCL LAI	2,50	M3	846,92	213,07	1.059,99
72131		.3	ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 20cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8	6,24	M2	303,77	75,82	
73346		.4	VIGA BALDRAME CONC ARMD Fck:25Mpa-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURAF	1,87	M3	759,43	189,49	948,92
						98,86	24,51	
						616,89	152,94	769,83
						748,31	287,01	
						1.399,34	536,71	1.936,05
			<b>Total do Grupo</b>			<b>3.622,57</b>	<b>1.092,21</b>	<b>4.714,79</b>
		4.	<b>SUPRA-ESTRUTURA</b>					
73346		.1	PILAR/VIGAS EM CONC ARMD - ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	1,87	M3	1.644,51	407,10	
Ver composição		.2	PILARES EM MADEIRA Ø25 - eucalipto imunizado c/ incl. fixação e tratamento	77,60	M	3.075,23	761,28	3.836,51
						23,61	5,55	
						1.832,14	430,68	2.262,82
			<b>Total do Grupo</b>			<b>4.907,37</b>	<b>1.191,96</b>	<b>6.099,33</b>
		5.	<b>ALVENARIA/BASALTO</b>					
74164/004		.1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	3,47	M3	69,19	17,28	
Insumo 4705		.2	ALVENARIA DE PEDRA DE BASALTO - (20x46x12,0cm)	174,25	M2	240,09	59,96	300,05
72887		.3	TRANSPORTE comercial c/caminhão,rod.pav,DMT: 243,0Km - 34,85m³	8.468,55	M3xKm	76,48	19,10	
87492		.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS	60,08	M2	13.326,64	3.328,18	16.654,82
						0,82	0,19	
						6.944,21	1.609,02	8.553,24
						44,57	11,12	
						2.677,77	668,09	3.345,86
			<b>Total do Grupo</b>			<b>23.188,71</b>	<b>5.665,25</b>	<b>28.853,97</b>
		6.	<b>COBERTURA</b>					
73931/003		.1	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA P/ TELHA CERAMICA	47,86	M2	93,77	23,44	
73938/002		.2	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN,	47,86	M2	4.487,83	1.121,84	5.609,67
						56,23	14,05	
						2.691,17	672,43	3.363,60
			<b>Total do Grupo</b>			<b>7.179,00</b>	<b>1.794,27</b>	<b>8.973,27</b>
		7.	<b>REVESTIMENTOS</b>					
74199/001		.1	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:4 (CIM E AREIA GROSSA), E:0,5CM,	120,16	M2	5,57	1,38	
87549		.2	EMBOÇO TRAÇO 1:2:8 (CIM; CAL; AREIA)	120,16	M2	669,29	165,82	835,11
89045		.3	AZULEJOS CERÂMICOS PEI 4	16,90	M2	11,34	4,08	
84081		.4	REVESTIMENTO DE PAREDE C/ PEDRA BASALTO CINZA	99,44	M2	1.362,61	490,25	1.852,87
						37,94	7,48	
						641,19	126,41	767,60
						135,30	33,80	
						13.454,23	3.361,07	16.815,30
			<b>Total do Grupo</b>			<b>16.127,32</b>	<b>4.143,56</b>	<b>20.270,88</b>
		8.	<b>ESQUADRIAS</b>					
74071/002		.1	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA,	1,89	M2	354,52	86,39	
73809/001		.2	JANELA DE ALUMINIO, TIPO MAXIM AR	0,36	M2	670,04	163,28	833,32
						380,01	94,98	
						136,80	34,19	171,00
			<b>Total do Grupo</b>			<b>806,85</b>	<b>197,47</b>	<b>1.004,32</b>
		9.	<b>VIDROS</b>					
85001		.1	VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 4MM	0,36	M2	99,87	24,86	
						35,95	8,95	44,90
			<b>Total do Grupo</b>			<b>35,95</b>	<b>8,95</b>	<b>44,90</b>
		10.	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					
73817/001		.1	LEITO EM MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	44,40	M3	63,64	15,89	
Insumo 370		.2	AREIA MEDIA - PLAYGROUD espessura 15,0cm	10,35	M3	2.825,62	705,52	3.531,13
						52,44	13,10	

CENTRO - CEP 98430 - 000

PALMITINHO - RS

Thiago H. Z. Pedon  
Arquiteto e Urbanista