

Cód. Sinapi	Item	Descrição	Qtd	Un	Material	Mão-de-Obra	Total
68066	.15	ABRIGO DE ALVA DE TIJ. FURADO REVES, BASALTO - p/ Inst. CD	1,00	Un.	81,42	20,26	101,68
73769/002	.16	POSTE EM AÇO CONICO RETO H = 11M c/ base de fixação	3,00	Un.	1.015,08	252,76	3.803,52
73769/002	.17	POSTE EM AÇO CONICO RETO H = 3,0M c/ base de fixação	7,00	Un.	338,36	84,58	2.960,58
Total do Grupo					38.217,24	9.541,21	47.758,46
13. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
89957	.1	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 3/4"	2,00	Un.	44,05	11,00	110,10
89711	.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN40mm	6,00	M	10,96	2,71	82,02
89712	.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO DN 50MM,	6,26	M	16,25	3,87	125,95
89713	.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,	5,36	M	101,73	24,23	125,96
89714	.5	TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FOR INS	15,56	M	23,50	4,87	152,06
Insumo20251	.6	TORNEIRA CROMADA MEDIA 1/2" OU 3/4" REF	1,00	Un.	30,37	7,57	590,35
Insumo20252	.7	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" - para o jardim	1,00	Un.	472,56	117,79	590,35
Insumo 6031	.8	REGISTRO PVC ESFERA BORB C/ROSCA	1,00	Un.	43,89	8,74	52,63
Insumo11711	.9	RALO SECO PVC CONICO, 100X4 MM, COM GRELHA QUADRADA	1,00	Un.	43,89	8,74	52,63
Insumo35277	.10	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAM MIN 300mm, Øsaída100mm	1,00	Un.	73,35	16,12	89,47
83450	.11	Cx. DE INSP. OU PASSAGEM 60x60cm c/ tampa e fundo conc	1,00	Un.	73,35	16,12	89,47
74197/001	.12	FOSSA SÉPTICA alv. tij. Maciço e tampa em concreto armado	1,00	Un.	10,70	2,40	13,10
74198/001	.13	SUMIDOURO conforme projeto	1,00	Un.	10,70	2,40	13,10
Total do Grupo					3.588,36	945,46	4.533,82
14. APARELHOS							
6021	.1	VASO SANITÁRIO C/ CX. ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PAD MÉDIO	1,00	Un.	161,64	40,74	202,38
86903	.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUI	1,00	Un.	161,64	40,74	202,38
86944	.3	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150X60CM, C/ 1 CUBA	1,00	Un.	174,68	41,17	215,85
Insumo11871	.4	RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO - capacidade de 500L	1,00	Un.	174,68	41,17	215,85
Total do Grupo					1.300,84	322,92	1.623,76
15. PINTURA							
84663	.1	PINTURA VERNIZ POLIURETANO em superficie basalto natural-3DEM	218,23	M2	14,85	3,67	4.041,62
Total do Grupo					3.240,72	800,90	4.041,62
16. OUTROS							
Insumo 3329	.1	GRAMA ESMERALDA EM ROLO - Incl,preparo solo e plantio	326,17	M2	20,42	3,60	7.834,60
Ver pesquisa - BDI incluso de 18,91%	.2	TOTEM DUPLA FACE MEDINDO (3,50x2,70m) em chapa ACM (alumínio composto), estrutura tubular, letras em PVC 10mm + face espelhada. Com inclusive instalação.	1,00	Un.	6.660,39	1.174,21	8.854,14
Ver pesquisa - BDI incluso de 18,91%.	.3	PLAY GROUD-HELICÓPTERO FANTÁSTICO: brinquedo composto por estrutura principal em fibra de vidro, madeira plástica 9cm X 9cm, partes em aço carbono com tratamento de superficie conforme NBR 9209/1968, partes em madeira com tratamento em CCA, com laudo emitido pelo IPT pelo processo autoclave, parafusos zincados a fogo conforme NBR 7399, formato de um mirante com um Helicóptero sobre a base com , medindo aproximadamente 7,0m X 8.70 c X 1.5 A, Helicóptero é fabricado em fibra de vidro e o mirante e playground em madeira plástica, partes metálicas em aço carbono de 3/5 x 3mm, partes em madeira com sistema autoclave e tratamento CCA.	1,00	Un.	7.447,77	1.406,37	8.854,14
Total do Grupo					81.124,46	3.043,03	84.167,49
Total do Grupo					95.232,62	5.623,61	100.856,23
17. EQUIPAMENTOS/ESPAÇO ACADEMIA							
Ver pesquisa	.1	SIMULADOR DE REMO - c/ incl, instalação	1,00	Un.	1.264,90	110,51	1.375,41
Ver pesquisa	.2	PRANCHA EXERCÍCIOS ABDOMINAL DUPLA - c/ incl, instalação	1,00	Un.	1.264,90	110,51	1.375,41
Ver pesquisa	.3	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLA - c/ incl, instalação	1,00	Un.	1.768,20	133,61	1.901,81
Total do Grupo					2.072,89	156,47	2.229,36

RUA DUQUE DE CAXIAS, 552 SL 02

Praça Municipal

CENTRO - CEP 98430 - 000

PALMITINHO - RS

Thiago H. Z. Pedon
Arquiteto e Urbanista
CAU A68298-6