

PROPOSTA FINANCEIRA**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2019 PROCESSO Nº 32/2019.**

À Prefeito Municipal de Vista Gaúcha, Estado do Rio Grande do Sul

CONSTRUTORA SANTOS E CARDOSO LTDA inscrito no CNPJ nº 09.378.828/0001-52, sediada na Rua Helio Biguilini nº66, Bairro Caxambu Município de Tenente Portela, por intermédio de seu procurador legal Sr(a) Joelso Reis Dornelles, portador(a) da Carteira de Identidade n 5091372978 e do CPF 020.584.770-65, tendo examinado o termo técnico para elaboração de propostas, vem apresentar a proposta financeira para execução dos serviços nele referidos :

<u>Valor do Mão-de-obra</u>	<u>R\$ 52.535,25</u> (cinquenta e dois mil quinhentos e trinta e cinco reais com vinte e cinco centavos)
<u>Valor do Material</u>	<u>R\$ 200.632,93</u> (duzentos mil seiscentos e trinta e dois reais com noventa e três reais)
<u>Valor Global da Obra</u>	<u>R\$ 253.168,18</u> (duzentos e cinquenta e três mil cento e sessenta e oito reais com dezoito centavos)

Outrossim, declara que:

b) a validade desta proposta financeira será pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, contados da sua entrega;

Tenente Portela 29 Abril de 2019


Valmor Marino Schowantz
Engº Civil, Engº de Segurança do Trabalho
CREA RS043275
RNP 2201605203


Joelso Reis Dornelles
CPF 020.584.770-65
Representante legal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

PROTOCOLO ☒ Doc. Recebido
☐ Doc. Expedido

Reg. Nº 32359 Livro Nº 016

Em 30/04/19 Resp. Alissandra

09.378.828/0001-52
CONSTRUTORA SANTOS E CARDOSO LTDA.
RUA HELIO BIGUILINI, 66 - CENTRO
L 98500-000 - TENENTE PORTELA - RS

  



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1041.067-64/2017	GESTOR MUNICIPALES	PROGRAMA Planejamento Urbano	AÇÃO / MODALIDADE Contrato de Repasse	OBJETO Pavimentação em Vias Urbanas
PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Vista Gaúcha	MUNICÍPIO / UF Vista Gaúcha/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Natalina Piccinini e Rua Zeferrina Raffelli	APELO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Polidétrica	
DATA BASE set-18	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE ÚNICO	BDI 1 25,70%
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE ÚNICO									
1.1.	SINAPI	83678	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	82,00	96,00	BDI 1	120,67	9.894,84
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	08	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 500 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 2M/3M	M	145,00	130,00	BDI 1	163,41	23.694,45
1.1.2.	COMPOSIÇÃO	09	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DN 600 MM	M	50,00	200,00	BDI 1	251,40	12.570,00
1.1.4.	COMPOSIÇÃO	10	CAIXA COLETORA COM GRELHA - 1,50 X 1,20 X 1,20	UN	11,00	1.980,00	BDI 1	2.488,86	27.377,46
1.2.	COMPOSIÇÃO	01	PAVIMENTAÇÃO	M2	1.044,00	2,95	BDI 1	3,71	3.873,24
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	02	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIDÉDRICO - ESPESURA 13 CM	M2	1.044,00	18,69	BDI 1	24,75	25.839,00
1.2.2.	COMPOSIÇÃO	03	PÓ-DE-PIEDRA - ESPESURA 2 CM	M2	1.044,00	1,83	BDI 1	2,30	2.401,20
1.2.4.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_01/2018	M3XKM	1.331,10	0,88	BDI 1	1,11	1.477,52
1.2.5.	COMPOSIÇÃO	04	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIDÉDRICO	M2	1.044,00	0,34	BDI 1	0,43	448,92
1.3.	SINAPI	94273	MEIO-FIO E SAREJETA	M	235,00	34,70	BDI 1	43,62	10.250,70
1.3.1.	COMPOSIÇÃO	07	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	235,00	20,00	BDI 1	25,14	5.907,90
1.3.2.	COMPOSIÇÃO	07	SAREJETA EM CONCRETO - 30 CM X 8 CM	M	15,12	547,00	BDI 1	687,58	10.386,21
1.4.	SINAPI	94990	PASSEIOS	M3	215,94	3,60	BDI 1	4,53	978,21
1.4.1.	COMPOSIÇÃO	05	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	215,94	76,00	BDI 1	95,53	5.187,28
1.4.2.	COMPOSIÇÃO	06	LASTRO DE BRITA - ESPESURA 3 CM	M2	135,92	20,00	BDI 1	25,14	3.417,03
1.4.3.	SINAPI	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	2,50	300,00	BDI 1	377,10	942,75
1.5.	COMPOSIÇÃO	11	SINALIZAÇÃO	UN	4,00	250,00	BDI 1	314,25	1.257,00
1.5.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UN	4,00	240,00	BDI 1	301,68	1.206,72
1.5.2.	COMPOSIÇÃO	12	PLACA DE PARADA OBRIGATORIA R-1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,50	300,00	BDI 1	377,10	942,75
1.5.3.	COMPOSIÇÃO	12	PLACA DE DENOMINAÇÃO DE RUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	240,00	BDI 1	301,68	1.206,72
2.	SINAPI	94990	PAVIMENTAÇÃO	M2	630,00	2,95	BDI 1	3,71	2.357,30
2.1.	COMPOSIÇÃO	01	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIDÉDRICO - ESPESURA 13 CM	M2	630,00	19,69	BDI 1	24,75	15.592,50
2.1.1.	COMPOSIÇÃO	02	PÓ-DE-PIEDRA - ESPESURA 2 CM	M2	630,00	1,83	BDI 1	2,30	1.449,00
2.1.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_01/2018	M3XKM	803,24	0,88	BDI 1	1,11	891,60
2.1.5.	COMPOSIÇÃO	04	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIDÉDRICO	M2	630,00	0,34	BDI 1	0,43	270,80
2.2.	SINAPI	94273	MEIO-FIO E SAREJETA	M	172,00	34,70	BDI 1	43,62	7.502,64
2.2.1.	COMPOSIÇÃO	07	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	172,00	20,00	BDI 1	25,14	4.324,08
2.2.2.	COMPOSIÇÃO	07	SAREJETA EM CONCRETO - 30 CM X 8 CM	M	172,00	20,00	BDI 1	25,14	4.324,08

27.476 v008 micro

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
2.3.			PASSEIOS					-	30.558,37
2.3.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	12,18	547,00	BDI 1	687,58	8.374,72
2.3.2.	COMPOSIÇÃO	05	LASTRO DE BRITA - ESPESSURA 3 CM	M2	174,06	3,60	BDI 1	4,53	788,49
2.3.3.	COMPOSIÇÃO	06	PISO TÁTIL EM CONCRETO	M2	44,43	76,00	BDI 1	95,53	4.244,40
2.3.4.	SINAPI	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	102,00	25,14	BDI 1	25,14	2.564,28
2.3.5.	SINAPI	73844/1	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	34,13	340,00	BDI 1	427,38	14.586,48
2.4.			SINALIZAÇÃO					-	301,68
2.4.1.	COMPOSIÇÃO	12	PLACA DE DENOMINAÇÃO DE RUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	240,00	BDI 1	301,68	42.816,58
3.			RUA ZEFERINA RAFAELLI - ENTRE A R. NATÁLIA PICCINI E O FIM DA RUA PAVIMENTAÇÃO					-	13.994,18
3.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	
3.1.1.	COMPOSIÇÃO	01	COLCHICO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIDÉDRICO - ESPESSURA 13 CM	M2	428,20	2,95	BDI 1	3,71	1.592,33
3.1.2.	COMPOSIÇÃO	02	CALÇAMENTO PEDRA TOSCA - ESPESSURA 15 CM	M2	428,20	19,69	BDI 1	24,75	10.622,70
3.1.3.	COMPOSIÇÃO	03	PO-DE-PEDRA - ESPESSURA 2 CM	M2	428,20	1,83	BDI 1	2,30	987,16
3.1.4.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMV ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_01/2018	M3XKM	547,23	0,88	BDI 1	1,11	607,43
3.1.5.	COMPOSIÇÃO	04	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIDÉDRICO	M2	428,20	0,34	BDI 1	0,43	184,56
3.2.			MEIO-FIO E SARJETÁ					-	7.976,16
3.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO), AF_06/2016	M	116,00	34,70	BDI 1	43,62	5.059,92
3.2.2.	COMPOSIÇÃO	07	SARJETÁ EM CONCRETO - 30 CM X 8 CM	M	116,00	20,00	BDI 1	25,14	2.916,24
3.3.			PASSEIOS					-	20.848,24
3.3.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	7,88	547,00	BDI 1	687,58	5.418,13
3.3.2.	COMPOSIÇÃO	05	LASTRO DE BRITA - ESPESSURA 3 CM	M2	112,60	3,60	BDI 1	4,53	510,08
3.3.3.	COMPOSIÇÃO	06	PISO TÁTIL EM CONCRETO	M2	28,00	76,00	BDI 1	95,53	2.770,37
3.3.4.	SINAPI	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	75,32	20,00	BDI 1	25,14	1.893,54
3.3.5.	SINAPI	73844/1	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	24,00	340,00	BDI 1	427,38	10.257,12

Observações:

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAP para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Vista Gaúcha/RS
Local
28 de abril de 2019
Data

Nome: VALMOR MARIL
Título: Engenharia Civil
CREA/CAU RS043275
ART/RRT:

Nome: VALMOR MARINO SCHOWANITZ
Título: Engenheira Civil
CRECA/CAU/RS043275
ART/RTT:

SCHOWANITZ
Valmor Martins Schowanitz
Eng. Civil, Eng. de Segurança do Trabalho
CREA RS043275
RNP 2201605203

CONSTRUTORA SANTOS E CARDOSO LTDA.
RUA HELIO BIGULINI, 66 - CENTRO
98500-000 - TENENTE PORTELA - RS



CPF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO		GESTOR		PROGRAMA		OBJETO		Grupo de Sigilo	
1041.087.44/2017		MCD/DADES		Pavimentação Urbana		Pavimentação em Vias Urbanas		PÚBLICO	
PROPOSTANTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / LIT		ACÓ / MODALIDADE		APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO			
Prefeitura Municipal de Vitor Góes		Vitor Góes/RS		Rua Neliária Piccini e Rua Zefernina Raffelli		Pavimentação Polidiférica			
DATA BASE		DESCON.		LOCALIDADE DO SINAPI		LOCALIDADE / ENDEREÇO			
01/10		SIN		RUA GALVAZI E A R. NATALIA PICCINI		RUA GALVAZI E A R. NATALIA PICCINI			
Lote 18		Lote Único		Lote Único					
BDI 1		BDI 2		BDI 3		BDI 4		BDI 5	
25,70%									

Item	Descrição das Metas / Microserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 0001/00	Parcela 1 0001/00	Parcela 2 0001/00	Parcela 3 0001/00	Parcela 4 0001/00	Parcela 5 0001/00	Parcela 6 0001/00	Parcela 7 0001/00	Parcela 8 0001/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE											
1.	RUA NATALIA PICCINI	253.168,18	Parcela (%) 17,43%	Parcela (R\$) 44.122,11	Parcela (%) 17,43%	Parcela (R\$) 44.122,11	Parcela (%) 17,43%	Parcela (R\$) 44.122,11	Parcela (%) 17,43%	Parcela (R\$) 44.122,11	Parcela (%) 17,43%
1.1.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	147.120,53	Parcela (%) 29,99%	Parcela (R\$) 44.122,11	Parcela (%) 29,99%	Parcela (R\$) 44.122,11	Parcela (%) 29,99%	Parcela (R\$) 44.122,11	Parcela (%) 29,99%	Parcela (R\$) 44.122,11	Parcela (%) 29,99%
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	73.538,85	Parcela (%) 80,00%	Parcela (R\$) 80,00%	Parcela (%) 80,00%	Parcela (R\$) 80,00%	Parcela (%) 80,00%	Parcela (R\$) 80,00%	Parcela (%) 80,00%	Parcela (R\$) 80,00%	Parcela (%) 80,00%
1.3.	MEIO-FIO E SAREJETA	34.039,88	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%
1.4.	PASSEIOS	16.168,80	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%
1.5.	SINALIZAÇÃO	19.978,73	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%
2.	RUA ZEFERINA RAFFELLI - ENTRE A R. EFRE GALVAZI E A R. NATALIA PICCINI	63.228,07	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%
2.1.	PAVIMENTAÇÃO	20.541,30	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%
2.2.	MEIO-FIO E SAREJETA	11.828,72	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%
2.3.	PASSEIOS	30.568,37	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%
2.4.	SINALIZAÇÃO	301,88	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%
3.	RUA ZEFERINA RAFFELLI - ENTRE A R. NATALIA PICCINI E O FIM DA RUA	42.819,58	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%
3.1.	PAVIMENTAÇÃO	13.994,18	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%
3.2.	MEIO-FIO E SAREJETA	7.978,16	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%
3.3.	PASSEIOS	20.848,24	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00%	Parcela (%) 0,00%

Local
28 de abril de 2019
Data

Nome: VALMOR MARINO SCHOWANTZ
Título: Engenheiro Civil
CRECAJ/RSC043275
Assinatura:

09.378.828/0001-52
CONSTRUTORA SANTOS E CANDOSO LTDA.
RUA HELIO BIGULINI, 66 - CENTRO
98514-100 - TENENTE PORTELA - RS

Valmor Marino Schowantz
Engº Civil, Engº de Segurança de Tráfego
CREA RS043275
RNP 2201605203

CAIXA

Quadro de Composição do BDI 1

Grau de Sigilo
#PUBLICONº TC/CR
1041.067-64/2017PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Vista Gaúcha

OBJETO

Pavimentação em vias urbanas

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

DESONERAÇÃO
Sim

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

40,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

3,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,09%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,40%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,55%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,10%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	7,30%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	19,76%	OK	19,60%	20,97%	24,23%
BDI COM desoneração	BDI DES	25,70%	OK			

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI_{DES} = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 40%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Vista Gaúcha/RS

Local

segunda-feira, 29 de abril de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: VALMOR MARINO SCHOWANTZ
Título: Engenheira Civil
CREA/CAU: RS043275
ART/RRT:

Responsável Tomador

Nome:
Cargo:

27.476 v008 micro

Valmor Marino Schowantz
Engº Civil, Engº de Segurança do Trabalho
CREA RS043275
RNP 2201605203

09.378.828/0001-52
CONSTRUTORA SANTOS E CARDOSO LTDA.
RUA HELIO BIGUILINI, 66 - CENTRO
98500-000 - TENENTE PORTELA - RS

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DAS FORMAS E CONDIÇÕES

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05 /2019,

DECLARO, sob as penas da lei, para fins que a empresa **CONSTRUTORA SANTOS E CARDOSO LTDA** inscrito no CNPJ nº 09.378.828/0001-52, em Tenente Portela-RS, por intermédio de seu procurador legal Sr(a) Joelso Reis Dornelles inscrito no CPF Nº 020.584.770-65, declarada DECLARA, sob pena da lei, que a Proposta Financeira observou as formas e condições constantes no Edital e Anexo I, disponibilizado pelo Município de Vista Gaúcha, RS

Tenente Portela, 29 de Abril de 2019.


Valmor Marino Schowantz
Engº Civil, Engº de Segurança do Trabalho
CREA RS043275
RNP 2201605203


Joelso Reis Dornelles

Representante Legal

09.378.828/0001-52
CONSTRUTORA SANTOS E CARDOSO LTDA.
RUA HELIO BIGUILINI, 66 - CENTRO
98500-000 - TENENTE PORTELA - RS

 