

Tomada de Preço Nº 05/2023

CARTA PROPOSTA COMERCIAL

A KONAN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 10.744.184/0001-58, estabelecida na Rua Mauricio Cardoso, 1093, Bairro Aparecida, na cidade de Frederico Westphalen / RS, vem por meio de este apresentar abaixo a nossa proposta comercial, **Execução de cercamento junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Nelson Piccinini**, da tomada de preço 05/2023.

O preço total dos serviços, incluído todo o material necessário e a mão de obra, é de **R\$ 71.879,45 (Setenta e um mil, oitocentos e setenta e nove reais com quarenta e cinco centavos)**, sendo destes, referente a mão de obra, equivalendo a R\$ 21.563,83 (Vinte e um mil, quinhentos e sessenta e três reais com oitenta e três centavos.) e referente aos materiais, equivalendo a R\$ 50.315,62 (Cinquenta mil, trezentos e quinze reais com sessenta e dois centavos), preço global e Cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária em anexo.

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes, deslocamento, instalações e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	VALOR GLOBAL COTADO
01	Execução de cercamento junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Nelson Piccinini.	01	71.879,45

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta dias)

VALOR GLOBAL: 71.879,45 (Setenta e um mil, oitocentos e setenta e nove reais com quarenta e cinco centavos)

Declaramos sob as penalidades da lei, e para fins de participação na Tomada de Preço nº 05/2023 que, todas as informações prestadas são de inteira responsabilidade da empresa.

	Total BDI 1 (%)	20,40
--	------------------------	--------------

Número da Empresa (55) 3744-3858


Email: construtorakonan@gmail.com

Banco Sicredi: ag 0230 conta corrente 49890-4


Konan Instalações Elétricas LTDA

CNPJ: 10.744.184/0001-58

Frederico Westphalen, RS, 27 de julho de 2023.



Antônio Carlos de Almeida
Representante Legal
CPF: 399.673.950-87



Saulo Albarello
Responsável Técnico
Arquiteto: CAU/RS A50292-8
CPF: 988.126.880-04

KONAN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
CNPJ: 10.744.184/0001-58
INSC: 049/0049800
RUA MAURICIO CARDOSO, 1093 - APARECIDA
FONE: (55) 3744-3858
FREDERICO WESTPHALEN - RS


Saulo Albarello
Arquiteto e Urbanista
CAU - A50 292-8
CPF 988.126.880-04

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Vista Gaúcha
------------------	----------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
CERCAMENTO / Único

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,00%
Despesas Financeiras	DF	1,20%
Lucro	L	7,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,40%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Os encargos sociais, conforme SINAPI/RS, é de 112,77% para a mão de obra horista e de 69,88% para a mão de obra mensalista.

Vista Gaúcha/RS
Local

terça-feira, 1 de agosto de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Saulo Albarello
CREA/CAU: RS A50292-8
ART/RRT: 0

Saulo Albarello
Arquiteto e Urbanista
CAU - A50 292-8
CPF 988.126.880-04

KONAN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
CNPJ: 10.744.184/0001-58
INSC: 049/0049800
RUA MAURICIO CARDOSO, 1093 - APARECIDA
FONE: (55) 3744-3858
FREDERICO WESTPHALEN - RS

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV	PROponente / TOMADOR 0 Município de Vista Gaúcha	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CERCAMENTO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 05-2023.xls)	DATA BASE 05-23 (N.DES.)	DESCRiÇÃO DO LOTE Único	MUNICIPIO / UF Vista Gaúcha/RS	BDI 1 20,40%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Cercamento da EMEF Nelsio Piccinini									
1.	SINAPI		SERVIÇOS INICIAIS				BDI 1		71.879,45
1.1.	SINAPI		REMOÇÃO DE COBOGÓS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	7,23	49,05	BDI 1	-	1.463,80
1.1.2.	SINAPI	02	REMOÇÃO DE TELA E MOURÕES DE CONCRETO	M2	72,10	11,94	BDI 1	59,06	427,00
1.2.	SINAPI	03	INFRAESTRUTURA				BDI 1	14,38	1.036,80
1.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	10,13	84,25	BDI 1	101,44	1.027,59
1.2.2.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	M2	15,85	29,30	BDI 1	35,28	559,19
1.2.3.	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF 03/2016	M	105,66	41,39	BDI 1	49,83	5.265,04
1.2.4.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	M3	1,62	687,64	BDI 1	827,92	1.341,23
1.3.	SINAPI		GRADE				BDI 1	-	62.222,60
1.3.1.	Composição	01	GRADE METÁLICA COM ALTURA LIVRE 2,00 METROS, COM POSTES 80MMX80MM ESPACADOS A CADA 2,00 METROS, COM FECHAMENTO EM 3 TUBOS DE 30MMX30MM NA HORIZONTAL E 20MMX20MM NA VERTICAL A CADA 9 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	123,20	377,50	BDI 1	454,51	55.995,63
1.3.2.	SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	M2	492,64	10,50	BDI 1	12,64	6.226,97

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; BP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Vista Gaúcha/RS

Local

terça-feira, 1 de agosto de 2023

Data

PMV3.0.4

Responsável Técnico

Nome: Saulo Albarelllo

CREA/CAU: RS A50292-8

ART/RRT: 0

ONAN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
CNPJ: 10.744.184/0001-58
INSC: 049/0049800

SUA MAURICIO CARDOSO, 1093 - APARECIDA

FONE: (55) 3744-3858

FREDERICO WESTPHALEN - RS

Saulo Albarelllo
Arquiteto e Urbanista
CAJAJA 50.292-5
CPF 886.986.986

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPOSTANTE TOMADOR Município de Vista Gaúcha	APELIDO EMPREENDIMENTO CERCAMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE Único
------------------	----------------	--	--------------------------------------	----------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Cercamento da EMEF Nélso Piccinini	71.879,45	% Período:	09/23 31,43%	10/23 51,26%	11/23 17,31%	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.463,80	% Período:	100,00%												
1.2.	INFRAESTRUTURA	8.193,05	% Período:	30,00%	70,00%											
1.3.	GRADE	62.222,60	% Período:	30,00%	50,00%	20,00%										
Total: R\$ 71.879,45				31,43%	51,26%	17,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Período:				Repasso:												
				Contrapartida:	22.588,50	36.846,43	12.444,52									
				Outros:												
Acumulado:				Investimento:	22.588,50	36.846,43	12.444,52	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
				Repasso:												
				Contrapartida:	22.588,50	59.434,93	71.879,45	71.879,45	71.879,45	71.879,45	71.879,45	71.879,45	71.879,45	71.879,45	71.879,45	
				Outros:												
				Investimento:	22.588,50	59.434,93	71.879,45	71.879,45	71.879,45	71.879,45	71.879,45	71.879,45	71.879,45	71.879,45	71.879,45	

Vista Gaúcha/RS
Local
terça-feira, 1 de agosto de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Saulo Albarello
CREA/CAU: RS A50292-8
ART/RTT:

Saulo Albarello
Arquiteto e Urbanista
CPF: 1.126.888.880-04

KONAN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LT
CNPJ: 10.744.184/0001-58
INSC: 049/0049800
RUA MAURICIO CARDOSO, 1093 - APARECIDO
FONE: (55) 3744-3858
FREDERICO WESTPHALEN - RS

PMV3.0.4