



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
Avenida Nove de Maio, 1015
CNPJ 91.997.072/0001-00
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ata de Prosseguimento da Tomada de Preço 7/2019

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de Dois Mil e Dezenove, às 16h:15min, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 82/2019, com a finalidade de dar prosseguimento ao Processo Licitatório nº 87/2019, referente a licitação sob a modalidade de Tomada de Preços nº 07/2019.

Diante da declaração apresentada pela empresa PAVITER COMÉRCIO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA através do Protocolo sob o nº 32.780, Livro nº 016, datado de 14 de Novembro de 2019, a qual informa a desistência de apresentação de recursos em relação a sua desclassificação deste certame.

Em razão disto, a CPL declara vencedora do presente certame a seguinte licitante:

Empresa: TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E - 1538					
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	UN	Execução de pavimentação asfáltica a frio (PMF) em diversas ruas do Município de acordo com o Contrato de Financiamento 0527462/59/2019 - Programa FINISA	848.999,95000	848.999,95
1.1	1,00	UN	Mobilização/desmobilização	4.033,02000	4.033,02
1.2	2,88	M2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	394,76000	1.136,91
1.3	1,00	UN	Grelha metálica 60cms x 60cms inclusive viga de cintamento	200,96000	200,96
1.4	1,00	UN	Grelha metálica 110cms x 70cms inclusive viga de cintamento	376,80000	376,80
1.5	895,00	M2	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. AF 04/2019	1,26000	1.127,70
1.6	841,30	M2	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. AF 09/2017	6,41000	5.392,73
1.7	33,65	M3	Pre-misturado a frio com emulsão RL-1C, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte	502,40000	16.905,76
1.8	841,30	M2	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	2,14000	1.800,38
1.9	33,65	M3	Pre-misturado a frio com emulsão RL-1C, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte	502,40000	16.905,76
1.10	841,30	M2	Capa selante compreendendo aplicação de asfalto na proporção de 0,7 a 1,5 l/m ² , distribuição de agregados de 5 a 15 Kg/m ² e compactação com rolo - com uso da emulsão RR-2C, incluso aplicação e compactação	4,84000	4.071,89
1.11	4.038,24	M ³ XK	Transporte com caminhão basculante de 10m ³ , em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 KM (unidade: m ³ xKM). AF 04/2016	0,88000	3.553,65
1.12	33,00	M	Meio fio de concreto moldado "in loco" com dimensões aproximadas 10 cm x 20 cm e armação com aço CA-50 8mm	31,40000	1.036,20
1.13	53,70	M	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cms base x 10 cms altura. AF 06/2016	35,86000	1.925,68
1.14	1.074,60	M2	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. AF 04/2019	1,26000	1.354,00
1.15	1.015,80	M2	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. AF 09/2017	6,41000	6.511,28
1.16	40,63	M3	Pre-misturado a frio com emulsão RL-1C, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte	502,40000	20.412,51



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
Avenida Nove de Maio, 1015
CNPJ 91.997.072/0001-00
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1.17	1.015,80	M2	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	2,14000	2.173,81
1.18	40,63	M3	Pre-misturado a frio com emulsão RL-1C, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte	502,40000	20.412,51
1.19	1.015,80	M2	Capa selante compreendendo aplicação de asfalto na proporção de 0,7 a 1,5 l/m ² , distribuição de agregados de 5 a 15 KG/m ² e compactação com rolo - com uso de emulsão RR-2C, incluso aplicação e compactação	4,84000	4.916,47
1.20	4.875,84	M ³ XK	Transporte com caminhão basculante de 10m ³ , em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 KM (unidade: m ³ xKM). AF 04/2016	0,88000	4.290,74
1.21	58,80	M	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cms base x 10 cms altura. AF 06/2016	35,86000	2.108,57
1.22	43,00	M2	Execução de remendo profundo em pavimento poliédrico	69,08000	2.970,44
1.23	923,30	M2	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. AF 04/2019	1,26000	1.163,36
1.24	869,90	M2	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. AF 09/2017	6,41000	5.576,06
1.25	34,80	M3	Pre-misturado a frio com emulsão RL-1C, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte	502,40000	17.483,52
1.26	869,90	M2	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	2,14000	1.861,59
1.27	34,80	M3	Pre-misturado a frio com emulsão RL-1C, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte	502,40000	17.483,52
1.28	869,90	M2	Capa selante compreendendo aplicação de asfalto na proporção de 0,7 a 1,5 l/m ² , distribuição de agregados de 5 a 15 Kg/m ² e compactação com rolo - com uso da emulsão RR-2C, incluso aplicação e compactação	4,84000	4.210,32
1.29	4.175,52	M ³ XK	Transporte com caminhão basculante de 10m ³ , em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 Km (unidade: m ³ xKM). AF 04/2016	0,88000	3.674,46
1.30	79,00	M	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cms base x 22 cms altura. AF 06/2016	29,52000	2.332,08
1.31	53,40	M	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco, em trecho reto, 30 cms base x 10 cms altura. AF 06/2016	35,86000	1.914,92
1.32	4,00	UN	Caixa coletora com grelha - 1,50 x 1,20 x 1,20	2.512,00000	10.048,00
1.33	112,00	M	Tubo de concreto simples DN 500mm - fornecimento e instalação	138,16000	15.473,92
1.34	4.850,20	M2	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. AF 04/2019	1,26000	6.111,25
1.35	4.572,90	M2	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. AF 09/2017	6,41000	29.312,29
1.36	182,92	M3	Pre-misturado a frio com emulsão RL-1C, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte	502,40000	91.899,01
1.37	4.572,90	M2	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	2,14000	9.786,01
1.38	182,92	M3	Pre-misturado a frio com emulsão RL-1C, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte	502,40000	91.899,01
1.39	4.572,90	M2	Capa selante compreendendo aplicação de asfalto na proporção de 0,7 a 1,5 l/m ² , distribuição de agregados de 5 a 15 Kg/m ² e compactação com rolo - com uso da emulsão RR-2C, incluso aplicação e compactação	4,84000	22.132,84
1.40	21.949,92	M ³ XK	Transporte com caminhão basculante de 10m ³ , em via	0,88000	19.315,93



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
Avenida Nove de Maio, 1015
CNPJ 91.997.072/0001-00
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
			urbana pavimentada, DMT acima de 30 KM (unidade: m ³ xKM). AF 04/2016		
1.41	324,00	M	Meio-fio de concreto moldado "in loco" com dimensões aproximadas 10 cm x 20 cm e armação com aço CA-50 8mm	31,40000	10.173,60
1.42	277,30	M	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cms base x 10 cms altura. AF 06/2016	35,86000	9.943,98
1.43	741,00	M2	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. AF 04/2019	1,26000	933,66
1.44	697,20	M2	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. AF 09/2017	6,41000	4.469,05
1.45	27,89	M3	Pre-misturado a frio com emulsão RL-1C, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte	502,40000	14.011,94
1.46	697,20	M2	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	2,14000	1.492,01
1.47	27,89	M3	Pre-misturado a frio com emulsão RL-1C, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte	502,40000	14.011,94
1.48	697,20	M2	Capa selante compreendendo aplicação de asfalto na proporção de 0,7 a 1,5 l/m ² , distribuição de agregados de 5 a 15 Kg/m ² e compactação com rolo - com uso da emulsão RR-2C, incluso aplicação e compactação	4,84000	3.374,45
1.49	3.346,56	M ³ XK	Transporte com caminhão basculante de 10m ³ , em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 KM (unidade: m ³ xKM). AF 04/2016	0,88000	2.944,97
1.50	43,80	M	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cms base x 10 cms altura. AF 06/2016	35,86000	1.570,67
1.51	756,20	M2	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. AF 04/2019	1,26000	952,81
1.52	711,50	M2	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. AF 09/2017	6,41000	4.560,72
1.53	28,46	M3	Pre-misturado a frio com emulsão RL-1C, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte	502,40000	14.298,30
1.54	711,50	M2	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	2,14000	1.522,61
1.55	28,46	M3	Pre-misturado a frio com emulsão RL-1C, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte	502,40000	14.298,30
1.56	711,50	M2	Capa selante compreendendo aplicação de asfalto na proporção de 0,7 a 1,5 l/m ² , distribuição de agregados de 5 a 15 Kg/m ² e compactação com rolo - com uso da emulsão RR-2C, incluso aplicação e compactação	4,84000	3.443,66
1.57	3.415,20	M ³ XK	Transporte com caminhão basculante de 10m ³ , em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 KM (unidade: m ³ xKM). AF 04/2016	0,88000	3.005,38
1.58	25,00	M	Meio-fio de concreto moldado "in loco" com dimensões aproximadas 10 cms x 20 cms e armação com aço CA-50 8mm	31,40000	785,00
1.59	44,70	M	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cms base x 10 cms altura. AF 06/2016	35,86000	1.602,94
1.60	772,00	M2	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. AF 04/2019	1,26000	972,72
1.61	725,70	M2	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. AF 09/2017	6,41000	4.651,74
1.62	29,03	M3	Pre-misturado a frio com emulsão RL-1C, incluso	502,40000	14.584,67



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
Avenida Nove de Maio, 1015
CNPJ 91.997.072/0001-00
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
			usinagem e aplicação, exclusive transporte		
1.63	725,70	M2	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	2,14000	1.553,00
1.64	29,03	M3	Pre-misturado a frio com emulsão RL-1C, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte	502,40000	14.584,67
1.65	725,70	M2	Capa selante compreendendo aplicação de asfalto na proporção de 0,7 a 1,5 l/m ² , distribuição de agregados de 5 a 15 Kg/m ² e compactação com rolo - com uso da emulsão RR-2C, incluso aplicação e compactação	4,84000	3.512,39
1.66	3.483,36	M ³ XK	Transporte com caminhão basculante de 10m ³ , em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 KM (unidade: m ³ xKM). AF 04/2016	0,88000	3.065,36
1.67	46,30	M	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cms base x 10 cms altura. AF 06/2016	35,86000	1.660,32
1.68	1,00	UN	Grelha metálica 70 cms x 70 cms inclusive viga de cintamento	251,20000	251,20
1.69	1,00	UN	Grelha metálica 70cms x 60cms inclusive viga de cintamento	213,52000	213,52
1.70	2.510,00	M2	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. AF 04/2019	1,26000	3.162,60
1.71	2.359,40	M2	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. AF 09/2017	6,41000	15.123,75
1.72	94,38	M3	Pre-misturado a frio com emulsão RL-1C, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte	502,40000	47.416,51
1.73	2.359,40	M2	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	2,14000	5.049,12
1.74	94,38	M3	Pre-misturado a frio com emulsão RL-1C, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte	502,40000	47.416,51
1.75	2.359,40	M2	Capa selante compreendendo aplicação de asfalto na proporção de 0,7 a 1,5 l/m ² , distribuição de agregados de 5 a 15Kg/m ² e compactação com rolo - com uso da emulsão RR-2C, incluso aplicação e compactação	4,84000	11.419,50
1.76	11.325,12	M ³ XK	Trasnporte com caminhão basculante de 10m ³ , em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 Km (unidade: m ³ xKm). AF 04/2016	0,88000	9.966,11
1.77	61,00	M	Meio-fio de concreto moldado "in loco" com dimensões aproximadas 10 cms x 20 cms e armação com aço CA-50 8mm	31,40000	1.915,40
1.78	150,60	M	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cms base x 10 cms altura. AF 06/2016	35,86000	5.400,52
1.79	1.248,20	M2	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. AF 04/2019	1,26000	1.572,73
1.80	1.164,10	M2	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. AF 09/2017	6,41000	7.461,88
1.81	46,56	M3	Pre-misturado a frio com emulsão RL-1C, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte	502,40000	23.391,74
1.82	1.164,10	M2	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	2,14000	2.491,17
1.83	46,56	M3	Pre-misturado a frio com emulsão RL-1C, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte	502,40000	23.391,74
1.84	1.164,10	M2	Capa selante compreendendo aplicação de asfalto na proporção de 0,7 a 1,5 l/m ² , distribuição de agregados de 5 a 15 Kg/m ² e compactação com rolo - com uso da emulsão RR-2C, incluso aplicação e compactação	4,84000	5.634,24
1.85	5.587,68	M ³ XK	Transporte com caminhão basculante de 10m ³ , em via	0,88000	4.917,16



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
Avenida Nove de Maio, 1015
CNPJ 91.997.072/0001-00
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
			urbana pavimentada, DMT acima de 30 Km (unidade: m ³ xKm). AF 04/2016		
1.86	80,00	M	Meio-fio de concreto moldado "in loco" com dimensões aproximadas 10 cms x 20 cms e armação com aço CA-50 8mm	31,40000	2.512,00
1.87	84,10	M	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cms base x 10 cms altura. AF 06/2016	35,86000	3.015,83
Total dos Produtos					848.999,95

Diante disto, será encaminhado para autoridade superior, para querendo, adjudicar o objeto a empresa vencedora.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


André Luis Franchini Parizotto
Membro


Alex Niehues

Pres. Comissão de Licitação

Rafael Nigaretta
Membro