

PROPOSTA DE PREÇOS

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAUCHA-RS

TP. N. 007/2019

PAVITER – COMERCIO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rodovia BR 386 km 26, Linha vilinha, no Município de Frederico Westphalen-RS, inscrita no CNPJ sob n. 93 697 076/0001-07, vem pela presente apresentar sua Proposta de Preços para execução do objeto do edital em epígrafe.

Valor total da Proposta R\$-825.570,23 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL QUINHENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E TRTES CENTAVOS);

Valor dos materiais R\$-743.012,79 (SETECENTOS E QUARENTA E TRES MIL DOZE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS);

Valor da mão de obra R\$-82.556,61 (OITENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Frederico Westphalen, 30 DE OUTUBRO DE 2019.



Julmir Alessi

Sócio gerente

TOMADA DE PREÇOS N. 07/2019
ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

PG. 1/7

Fornecedor: PAVITER - COMERCIO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA
 Endereço: Rodovia BR 386 km 26, LINHA VILINHA - FREDERICO WETPHALEN-RS
 CNPJ: 93 697 076/0001-07 INSC. ESTADUAL: 049/0023363 TELF.: (55) 3744 4422
 Email: comercial@paviterengenharia.com.br Validade da Proposta: 60 dias

ITEM	SUB ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA MODELO	QUANT	PREÇO UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
1.		1	M2	Execução de pavimentação Asfáltica a Frio (PMF) em diversas ruas do Município conforme contrato de Financiamento 0527462-PROGRAMA finisa, valor de referencia 900.122,71				825.570,23
		1,00	UNID.	RUA LUIZ MAZZETTI MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO valor de referencia 4.044,32		1,00	1256,00	1.256,00
		2,88	M2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO valor de referencia 394,76		2,88	394,76	1.136,91
		1,00	UNID.	GRELHA METALICA 60X60CM INCLUSIVE VIGA DE CINTAMENTO valor de referencia 200,96		1,00	200,96	200,96
		1,00	UNID.	GRELHA METALICA 110X70CM INCLUSIVE VIGA DE CINTAMENTO valor de referencia 376,80		1,00	376,80	376,80
		895,00	M2	PAVIMENTAÇÃO LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO valor de referencia 1,63		895,00	1,26	1.124,12
		841,30	M2	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 valor de referencia 6,41		841,30	4,30	3.613,82
		33,65	M3	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE valor de referencia 542,59		33,65	499,89	16.821,23
		841,30	M2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C valor de referencia 2,14		841,30	2,14	1.796,34
		33,65	M3	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE valor de referencia 4.044,32		33,65	519,98	17.497,46
		841,30	M2	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5 L/M2, DIST. DE AGEADOS DE 5 A 15 KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO. C/ EMULSÃO RL-2C. INCLUSO APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO valor de referencia 4,84		841,30	4,84	4.068,19
		4038,24	m3xkm	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ACIMA DE 30KM. valor de referencia 0,95		4038,24	0,95	3.829,38
		33,00	M	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM DIMENSÕES APROX 10X20CM E ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 8MM valor de referencia 31,40		33,00	31,40	1.036,20
		53,70	M	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM DE BASE X 10 CM ALTURA valor de referencia 35,86		53,70	35,86	1.925,62

Zulmir Alessi
 CFEA/RS 037266

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

PG. 2/7

Fornecedor:	PAVITER - COMERCIO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA		
Endereço:	Rodovia BR 386 km 26, LINHA VILINHA - FREDERICO WETPHALEN-RS		
CNPJ: 93 697 076/0001-07	INSC. ESTADUAL: 049/0023363	TELF.: (55) 3744 4422	
Email: comercial@paviterengenharia.com.br	Validade da Proposta:	60 dias	

2		RUA VALERIANO MANTTELLI			
		PAVIMENTAÇÃO			
14	1074,60 M2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO valor de referencia 1,63	1074,60	1,26	1.349,70
15	1015,80 M2	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 valor de referencia 6,41	1015,80	4,30	4.363,39
16	40,63 M3	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE valor de referencia 542,59	40,63	499,89	20.310,45
17	1015,80 M2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C valor de referencia 2,14	1015,80	2,14	2.168,94
18	40,63 M3	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE valor de referencia 4.044,32	40,63	519,98	21.126,95
19	1015,80 M2	ASFLATO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5 L/M2, DIST. DE AGEADOS DE 5 A 15 KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO. C/ EMULSÃO RL-2C. INCLUSO APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO valor de referencia 4,84	1015,80	4,84	4.912,00
20	4875,84 m3xkm	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ACIMA DE 30KM. valor de referencia 0,95	4875,84	0,95	4.623,66
		MEIO-FIO E SARJETA			
21	58,80 M	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM DE BASE X 10 CM ALTURA valor de referencia 35,86	58,80	35,86	2.108,50
		RUA PROFESSORA PUNTEL			
		PAVIMENTAÇÃO			
22	43,00 M2	EXECUÇÃO DE REMENDO PROFUNDO EM PAV, POLIÉDRICO valor de referencia 69,08	43,00	69,08	2.970,44
23	923,30 M2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO valor de referencia 1,63	923,30	1,26	1.159,66
24	869,90 M2	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 valor de referencia 6,41	869,90	4,30	3.736,67
25	34,80 M3	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE valor de referencia 542,59	34,80	499,89	17.396,10
26	869,90 M2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C valor de referencia 2,14	869,90	2,14	1.857,41
27	34,80 M3	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE valor de referencia	34,80	519,98	18.095,44
28	869,90 M2	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFLATO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5 L/M2, DIST. DE AGEADOS DE 5 A 15 KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO. C/ EMULSÃO RL-2C. INCLUSO APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO valor de referencia 4,84	869,90	4,84	4.206,49

Zulmir Alessi
CREFA/RS 037200

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

PG. 3/7

Fornecedor:	PAVITER - COMERCIO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA		
Endereço:	Rodovia BR 386 km 26, LINHA VILINHA - FREDERICO WETPHALEN-RS		
CNPJ: 93 697 076/0001-07	INSC. ESTADUAL: 049/0023363	TELF.: (55) 3744 4422	
Email: comercial@paviterengenharia.com.br	Validade da Proposta:		60 dias

		29	4175,52 m3xkm	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ACIMA DE 30KM. valor de referencia 0,95	4175,52	0,95	3.959,56
		30	79,00 M	MEIO-FIO E SARJETA GUIA (MEIO-FIO) DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM EXTRORA 13X22CM E ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 8MM	79,00	29,52	2.331,76
		31	53,40 M	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM DE BASE X 10 CM ALTURA	53,40	35,86	1.914,86
4.				RUA PRIMEIRO DE MAIO DRENAGEM			
		32	4,00 M	CAIXA COLETORA COM GRELHA - 1,50X1,20X1,20	4,00	1199,48	4.797,92
		33	112,00 M	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DN 500 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	112,00	138,16	15.473,92
		34	4850,20 M2	PAVIMENTAÇÃO LIMPEZA DE SUPEERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO valor de referencia 1,63	4850,20	1,26	6.091,85
		35	4572,90 M2	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 valor de referencia 6,41	4572,90	4,30	19.642,98
		36	182,92 M3	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE valor de referencia 542,59	182,92	499,89	91.439,51
		37	4572,90 M2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C valor de referencia 2,14	4572,90	2,14	9.764,06
		38	182,92 M3	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE valor de referencia 4.044,32	182,92	519,98	95.115,47
		39	4572,90 M2	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5 L/M2, DIST. DE AGEGADOS DE 5 A 15 KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO. C/ EMULSÃO RL-2C. INCLUSO APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO valor de referencia 4,84	4572,90	4,84	22.112,72
		40	21949,92 m3xkm	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ACIMA DE 30KM. valor de referencia 0,95	21949,92	0,95	20.814,67
		41	324,00 M	MEIO-FIO E SARJETA MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM DIMENSÕES APROX 10X20CM E ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 8MM valor de referencia 31,40	324,00	31,40	10.173,60
		42	277,30 M	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM DE BASE X 10 CM ALTURA valor de referencia 35,86	277,30	35,86	9.943,65

[Handwritten Signature]

Fulmir Alessi
CREAIRS 037266

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

PG. 4/7

Fornecedor:	PAVITER - COMERCIO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA				
Endereço:	Rodovia BR 386 km 26, LINHA VILINHA - FREDERICO WETPHALEN-RS				
CNPJ: 93 697 076/0001-07	INSC. ESTADUAL: 049/0023363	TELF.: (55) 3744 4422			
Email: comercial@paviterengenharia.com.br		Validade da Proposta:	60 dias		

5.						
			RUA PARIZINHO			
			PAVIMENTAÇÃO			
	43	741,00 M2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO valor de referencia 1,63	741,00	1,26	930,70
	44	697,20 M2	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 valor de referencia 6,41	697,20	4,30	2.994,84
	45	27,89 M3	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE valor de referencia 542,59	27,89	499,89	13.941,88
	46	697,20 M2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C valor de referencia 2,14	697,20	2,14	1.488,66
	47	27,89 M3	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE valor de referencia 542,59	27,89	519,98	14.502,35
	48	697,20 M2	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5 L/M2, DIST. DE AGEGADOS DE 5 A 15 KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO. C/ EMULSÃO RL-2C. INCLUSO APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO valor de referencia 4,84	697,20	4,84	3.371,38
	49	3346,56 m3xkm	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ACIMA DE 30KM. valor de referencia 0,95	3346,56	0,95	3.173,48
	50	43,80 M	MEIO FIO E SARJETA EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM DE BASE X 10 CM ALTURA	43,80	35,86	1.570,62
	51	756,20 M2	RUA CLEMENTE RAFAELLI PAVIMENTAÇÃO LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO valor de referencia 1,63	756,20	1,26	949,79
	52	711,50 M2	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 valor de referencia 6,41	711,50	4,30	3.056,26
	53	28,46 M3	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE valor de referencia 542,59	28,46	499,89	14.226,81
	54	711,50 M2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C valor de referencia 2,14	711,50	2,14	1.519,19
	55	28,46 M3	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE valor de referencia 542,59	28,46	519,98	14.798,74
	56	711,50 M2	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5 L/M2, DIST. DE AGEGADOS DE 5 A 15 KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO. C/ EMULSÃO RL-2C. INCLUSO APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO valor de referencia 4,84	711,50	4,84	3.440,53
	57	3415,20 m3xkm	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ACIMA DE 30KM. valor de referencia 0,95	3415,20	0,95	3.238,57

Sulmir Alessi
CREAIRS 037266

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

PG. 5/7

Fornecedor:	PAVITER - COMERCIO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA		
Endereço:	Rodovia BR 386 km 26, LINHA VILINHA - FREDERICO WETPHALEN-RS		
CNPJ: 93 697 076/0001-07	INSC. ESTADUAL: 049/0023363	TELF.: (55) 3744 4422	
Email: comercial@paviterengenharia.com.br		Validade da Proposta:	60 dias

		MEIO FIO E SARJETA						
	58	25,00 M	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM DIMENSÕES APROX 10X20CM E ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 8MM valor de referencia 31,40	25,00	31,40		785,00	
	59	44,70 M	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM DE BASE X 10 CM ALTURA valor de referencia 35,86	44,70	35,86		1.602,89	
7.		RUA JOÃO PICCININI						
		PAVIMENTAÇÃO						
	60	772,00 M2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO valor de referencia 1,63	772,00	1,26		969,63	
	61	725,70 M2	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 valor de referencia 6,41	725,70	4,30		3.117,26	
	62	29,03 M3	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE valor de referencia 542,59	29,03	499,89		14.511,75	
	63	725,70 M2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C valor de referencia 2,14	725,70	2,14		1.549,51	
	64	29,03 M3	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE valor de referencia 542,59	29,03	519,98		15.095,14	
	65	725,70 M2	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5 L/M2, DIST. DE AGEGADOS DE 5 A 15 KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO. C/ EMULSÃO RL-2C.INCLUSO APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO valor de referencia 4,84	725,70	4,84		3.509,19	
	66	3483,36 m3xkm	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ACIMA DE 30KM. valor de referencia 0,95	3483,36	0,95		3.303,20	
		MEIO FIO E SARJETA						
	67	46,30 M	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM DE BASE X 10 CM ALTURA	46,30	35,86		1.660,26	
8.		RUA EDUARDO EBERHARDT						
		DRENAGEM						
	68	1,00 UNID.	GRELHA METALICA 60X60CM INCLUSIVE VIGA DE CINTAMENTO	1,00	200,96		200,96	
	69	1,00 UNID.	GRELHA METALICA 110X70CM INCLUSIVE VIGA DE CINTAMENTO	1,00	376,80		376,80	
		PAVIMENTAÇÃO						
	70	2510,00 M2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO valor de referencia 1,63	2510,00	1,26		3.152,56	
	71	2359,40 M2	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 valor de referencia 6,41	2359,40	4,30		10.134,85	

Julmir Alessi
CREA/RS 037266

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

PG. 6/7

Fornecedor:	PAVITER - COMERCIO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA		
Endereço:	Rodovia BR 386 km 26, LINHA VILINHA - FREDERICO WETPHALEN-RS		
CNPJ: 93 697 076/0001-07	INSC. ESTADUAL: 049/0023363	TELF.: (55) 3744 4422	
Email: comercial@paviterengenharia.com.br	Validade da Proposta:		60 dias

72	94,38 M3	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE valor de referencia 542,59	94,38	499,89	47.179,43
73	2359,40 M2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C valor de referencia 2,14	2359,40	2,14	5.037,79
74	94,38 M3	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE valor de referencia 542,59	94,38	519,98	49.076,09
75	2359,40 M2	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5 L/M2, DIST. DE AGEGADOS DE 5 A 15 KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO. C/ EMULSÃO RL-2C. INCLUSO APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO valor de referencia 4,84	2359,40	4,84	11.409,11
76	11325,12 m3xkm	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ACIMA DE 30KM. valor de referencia 0,95	11325,12	0,95	10.739,38
MEIO FIO E SARJETA					
77	61,00 M	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM DIMENSÕES APROX 10X20CM E ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 8MM valor de referencia 31,40	61,00	31,40	1.915,40
78	150,60 M	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM DE BASE X 10 CM ALTURA valor de referencia 35,86	150,60	35,86	5.400,34
9.	RUA GUARITA				
PAVIMENTAÇÃO					
79	1248,20 M2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO valor de referencia 1,63	1248,20	1,26	1.567,74
80	1164,10 M2	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 valor de referencia 6,41	1164,10	4,30	5.000,41
81	46,56 M3	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE valor de referencia 542,59	46,56	499,89	23.274,79
82	1164,10 M2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C valor de referencia 2,14	1164,10	2,14	2.485,59
83	46,56 M3	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE valor de referencia 542,59	46,56	519,98	24.210,46
84	1164,10 M2	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5 L/M2, DIST. DE AGEGADOS DE 5 A 15 KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO. C/ EMULSÃO RL-2C. INCLUSO APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO valor de referencia 4,84	1164,10	4,84	5.629,12
85	5587,68 m3xkm	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ACIMA DE 30KM. valor de referencia 0,95	5587,68	0,95	5.298,69

DRENAGEM

Julmir Alessi
CREAIRS 037266

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

PG. 7/7

Fornecedor:	PAVITER - COMERCIO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA		
Endereço:	Rodovia BR 386 km 26, LINHA VILINHA - FREDERICO WETPHALEN-RS		
CNPJ: 93 697 076/0001-07	INSC. ESTADUAL: 049/0023363	TELF.: (55) 3744 4422	
Email:	comercial@paviterengenharia.com.br	Validade da Proposta:	60 dias

86	80,00 M	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM DIMENSÕES APROX 10X20CM E ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 8MM valor de referencia 31,40	80,00	31,40	2.512,00
87	84,10 M	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM DE BASE X 10 CM ALTURA valor de referencia 35,86	84,10	35,86	3.015,73

TOTAL (R\$)				825.570,23
resp. tecnico:	Julmir Alessi	crea/rs 37266		DATA
				22/10/2019

PAVITER - Com. Pavim. Terraplanagem Ltda
 CNPJ - 93.697.076/0001-07

Julmir Alessi
CREA/RS 037266

Jul

ORÇAMENTO GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAUCHA

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

LOCAL: DIVERSAS RUAS

TRECHO:

REF. TP 07/2019

AREA:

12.957,80 M2

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNIT. (R\$)	BDI (%)	PREÇOS UNITÁRIOS C/BD		PREÇO UNIT. TOTAL(R\$)	PREÇO TOTAL		TOTAL (R\$)
							M.Obra	Mat/Equip		M.OBRA	MAT/EQP	
1.		RUA LUIZ MAZZETTI										
1.1		SERVIÇOS INICIAIS										
1.1.1	COMP	1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNID.	1,00	1.000,00	25,60	125,60	1.130,40	1.256,00	125,60	49.214,67	54.683,04
1.1.2	SINAPI	74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	314,30	25,60	39,48	355,28	394,76	113,69	1.023,21	1.136,91
1.2		DRENAGEM PLUVIAL										
1.2.1	COMP	10 GRELHA METALICA 60X60CM INCLUSIVE VIGA DE CINTAMENTO	UNID.	1,00	160,00	25,60	20,10	180,86	200,96	20,09	519,98	577,76
1.2.2	COMP	1 GRELHA METALICA 110X70CM INCLUSIVE VIGA DE CINTAMENTO	UNID.	1,00	300,00	25,60	37,68	339,12	376,80	37,68	339,12	376,80
1.3		PAVIMENTAÇÃO										
1.3.1	SINAPI	99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	895,00	1,00	25,60	0,13	1,13	1,26	4.875,02	43.875,45	48.750,55
1.3.2	SINAPI	96401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30	M2	841,30	3,42	25,60	0,43	3,87	4,30	112,41	1.011,70	1.124,12
1.3.3	SINAPI	73759/2 PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	33,65	398,00	25,60	49,99	449,90	499,89	1.682,12	15.139,10	16.821,23
1.3.4	SINAI	72943 PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M2	841,30	1,70	25,60	0,21	1,92	2,14	179,63	1.616,70	1.796,34
1.3.5	SINAPI	73759/2 CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5 L/M2, DIST. DE ALEGADOS DE 5 A 15 KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO. C/ EMULSÃO RL-2C.INCLUSO APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO	M3	33,65	414,00	25,60	52,00	467,99	519,98	1.749,74	15.747,71	17.497,46
1.3.6	SINAPI	73760/1 APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO	M2	841,30	3,85	25,60	0,48	4,35	4,84	406,81	3.661,37	4.068,19

1.3.7	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT, ACIMA DE 30KM.	m3xkm	4038,24	0,76	25,60	0,09	0,85	0,95	382,93	3.446,44	3.829,38
1.4			MEIO-FIO E SARILETA										
1.4.1	COMP.		MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM DIMENSÕES APROX 10X20CM E ARMAÇÃO EM AÇO 4 CA-50 8MM	M	33,00	25,00	25,60	3,14	28,26	31,40	103,62	932,58	1.036,20
1.4.2	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARILETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM DE BASE X 10 CM ALTURA	M	53,70	28,55	25,60	3,59	32,27	35,86	192,56	1.733,05	1.925,62
2			RUA VALERIANO MANTTELLI										
2.1			PAVIMENTAÇÃO										
2.1.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	1074,60	1,00	25,60	0,13	1,13	1,26	134,96	1.214,72	1.349,70
2.1.2	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30	M2	1015,80	3,42	25,60	0,43	3,87	4,30	436,33	3.927,05	4.363,39
2.1.3	SINAPI	73759/2	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	40,63	398,00	25,60	49,99	449,90	499,89	2.031,04	18.279,40	20.310,45
2.1.4	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M2	1015,80	1,70	25,60	0,21	1,92	2,14	216,89	1.952,04	2.168,94
2.1.5	SINAPI	73759/2	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5 L/M2, DIST. DE AGEGADOS DE 5 A 15 KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO. C/ EMULSÃO RL-2C. INCLUSO TRANSPORTE	M3	40,63	414,00	25,60	52,00	467,99	519,98	2.112,69	19.014,25	21.126,95
2.1.6	SINAPI	73760/1	APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO	M2	1015,80	3,85	25,60	0,48	4,35	4,84	491,20	4.420,80	4.912,00
2.1.7	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT, ACIMA DE 30KM.	m3xkm	4875,84	0,76	25,60	0,09	0,85	0,95	462,36	4.161,29	4.623,66
2.2			MEIO-FIO E SARILETA										
2.2.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARILETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM DE BASE X 10 CM ALTURA	M	58,80	28,55	25,60	3,59	32,27	35,86	210,84	1.897,64	2.108,50
3.			RUA PROFESSORA PUNTEL										
											5.762,79	51.865,50	57.628,41

Blue

7

4.2.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	4850,20	1,00	25,60	0,13	1,13	1,26	609,18	5.482,66	6.091,85
4.2.2	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30	M2	4572,90	3,42	25,60	0,43	3,87	4,30	1.964,29	17.678,68	19.642,98
4.2.3	SINAPI	73759/2	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	182,92	398,00	25,60	49,99	449,90	499,89	9.143,95	82.295,56	91.439,51
4.2.4	SINAI	72943	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M2	4572,90	1,70	25,60	0,21	1,92	2,14	976,40	8.787,65	9.764,06
4.2.5	SINAPI	73759/2	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5 L/M2, DIST. DE AGEADOS DE 5 A 15 KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO. C/ EMULSÃO RL-2C. INCLUSO APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO	M3	182,92	414,00	25,60	52,00	467,99	519,98	9.511,54	85.603,92	95.115,47
4.2.6	SINAPI	73760/1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT	M2	4572,90	3,85	25,60	0,48	4,35	4,84	2.211,27	19.901,44	22.112,72
4.2.7	SINAPI	93590	ACIMA DE 30KM.	m3xkm	21949,92	0,76	25,60	0,09	0,85	0,95	2.081,46	18.733,20	20.814,67
4.3			MEIO-FIO E SARJETA								2.011,72	18.105,52	20.117,25
4.3.1	COMP.	4	CA-50 8MM	M	324,00	25,00	25,60	3,14	28,26	31,40	1.017,36	9.156,24	10.173,60
4.3.2	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADELA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM DE BASE X 10 CM ALTURA	M	277,30	28,55	25,60	3,59	32,27	35,86	994,36	8.949,28	9.943,65
5.			RUA PARIZINHO								4.197,34	37.776,46	41.973,90
5.1			PAVIMENTAÇÃO								4.040,28	36.362,91	40.403,28
5.1.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	741,00	1,00	25,60	0,13	1,13	1,26	93,06	837,62	930,70
5.1.2	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30	M2	697,20	3,42	25,60	0,43	3,87	4,30	299,48	2.695,35	2.994,84
5.1.3	SINAPI	73759/2	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	27,89	398,00	25,60	49,99	449,90	499,89	1.394,18	12.547,68	13.941,88
5.1.4	SINAI	72943	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M2	697,20	1,70	25,60	0,21	1,92	2,14	148,86	1.339,79	1.488,66

Alm

5

5.1.5	SINAPI	73759/2	TRANSPORTE	M3	27,89	414,00	25,60	52,00	467,99	519,98	1.450,23	13.052,11	14.502,35
PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE													
CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5 L/M2, DIST. DE AGEGADOS DE 5 A 15 KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO. C/ EMULSÃO RL-2C, INCLUSO													
5.1.6	SINAPI	73760/1	APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO	M2	697,20	3,85	25,60	0,48	4,35	4,84	337,13	3.034,24	3.371,38
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT													
5.1.7	SINAPI	93590	ACIMA DE 30KM.	m3xkm	3346,56	0,76	25,60	0,09	0,85	0,95	317,34	2.856,12	3.173,48
MEIO FIO E SARIETA													
5.2											157,06	1.413,55	1.570,62
EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM DE													
5.2.1	SINAPI	94287	BASE X 10 CM ALTURA	M	43,80	28,55	25,60	3,59	32,27	35,86	157,06	1.413,55	1.570,62
RUA CLEMENTE RAFAELLI													
6.											4.361,73	39.255,96	43.617,79
PAVIMENTAÇÃO													
6.1											4.122,95	37.106,87	41.229,90
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO													
6.1.1	SINAPI	99814		M2	756,20	1,00	25,60	0,13	1,13	1,26	94,97	854,80	949,79
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30													
6.1.2	SINAPI	96401		M2	711,50	3,42	25,60	0,43	3,87	4,30	305,62	2.750,63	3.056,26
PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE													
6.1.3	SINAPI	73759/2	TRANSPORTE	M3	28,46	398,00	25,60	49,99	449,90	499,89	1.422,68	12.804,13	14.226,81
PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C													
6.1.4	SINAPI	72943		M2	711,50	1,70	25,60	0,21	1,92	2,14	151,91	1.367,27	1.519,19
PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE													
6.1.5	SINAPI	73759/2	TRANSPORTE	M3	28,46	414,00	25,60	52,00	467,99	519,98	1.479,87	13.318,87	14.798,74
CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5 L/M2, DIST. DE AGEGADOS DE 5 A 15 KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO. C/ EMULSÃO RL-2C, INCLUSO													
6.1.6	SINAPI	73760/1	APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO	M2	711,50	3,85	25,60	0,48	4,35	4,84	344,05	3.096,47	3.440,53
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT													
6.1.7	SINAPI	93590	ACIMA DE 30KM.	m3xkm	3415,20	0,76	25,60	0,09	0,85	0,95	323,85	2.914,70	3.238,57
MEIO FIO E SARIETA													
6.2											238,78	2.149,09	2.387,89

Blm

4

6.2.1	COMP.	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM DIMENSÕES APROX 10X20CM E ARMAÇÃO EM AÇO 4 CA-50 8MM	M	25,00	25,00	25,60	3,14	28,26	31,40	78,50	706,50	785,00
6.2.2	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARILETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM DE MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM DE 94287 BASE X 10 CM ALTURA	M	44,70	28,55	25,60	3,59	32,27	35,86	160,28	1.442,59	1.602,89
7.		RUA JOÃO PICCININI										
7.1		PAVIMENTAÇÃO										
7.1.1	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM LATO DE ALTA PRESSÃO 99814	M2	772,00	1,00	25,60	0,13	1,13	1,26	4.371,56	39.344,32	43.715,95
7.1.2	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 96401	M2	725,70	3,42	25,60	0,43	3,87	4,30	4.205,54	37.850,09	42.055,69
7.1.3	SINAPI	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 73759/2	M3	29,03	398,00	25,60	49,99	449,90	499,89	96,96	872,66	969,63
7.1.4	SINAPI	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 72943	M2	725,70	1,70	25,60	0,21	1,92	2,14	1.451,17	13.060,57	14.511,75
7.1.5	SINAPI	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFLATO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5 L/M2, DIST. DE AGEGADOS DE 5 A 15 KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM RULO. C/ EMULSÃO RL-2C. INCLUSO APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO 73759/2	M3	29,03	414,00	25,60	52,00	467,99	519,98	1.509,51	13.585,62	15.095,14
7.1.6	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT 73760/1	M2	725,70	3,85	25,60	0,48	4,35	4,84	350,91	3.158,27	3.509,19
7.1.7	SINAPI	APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO 93590 ACIMA DE 30KM.	m3xkm	3483,36	0,76	25,60	0,09	0,85	0,95	330,32	2.972,88	3.303,20
7.2		MEIO FIO E SARILETA										
7.2.1	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARILETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM DE MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM DE 94287 BASE X 10 CM ALTURA	M	46,30	28,55	25,60	3,59	32,27	35,86	166,02	1.494,23	1.660,26
8.		RUA EDUARDO EBERHARDT										
8.1		DRENAGEM										
8.1.1	COMP	GRELHA METALICA 60X60CM INCLUSIVE VIGA DE 10 CINTAMENTO	UNID.	1,00	160,00	25,60	20,10	180,86	200,96	14.462,22	130.160,41	144.622,71
8.1.2	COMP	GRELHA METALICA 110X70CM INCLUSIVE VIGA DE 1 CINTAMENTO	UNID.	1,00	300,00	25,60	37,68	339,12	376,80	57,77	519,98	577,76

lu

f

9.1.4	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RL-1Ç, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M2	1164,10	1,70	25,60	0,21	1,92	2,14	248,55	2.237,02	2.485,59
9.1.5	SINAPI	73759/2	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5 L/M2, DIST. DE AGEGADOS DE 5 A 15 KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO. C/ EMULSÃO RL-2C, INCLUSO	M3	46,56	414,00	25,60	52,00	467,99	519,98	2.421,04	21.789,40	24.210,46
9.1.6	SINAPI	73760/1	APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT	M2	1164,10	3,85	25,60	0,48	4,35	4,84	562,91	5.066,20	5.629,12
9.1.7	SINAPI	93590	ACIMA DE 30KM.	m3xkm	5587,68	0,76	25,60	0,09	0,85	0,95	529,86	4.768,81	5.298,69
9.2			DRENAGEM								552,77	4.974,95	5.527,73
9.2.1	COMP.		MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO COM DIMENSÕES APROX 10X20CM E ARMAÇÃO EM AÇO 4 CA-50 8MM	M	80,00	25,00	25,60	3,14	28,26	31,40	251,20	2.260,80	2.512,00
9.2.2	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARILETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM DE BASE X 10 CM ALTURA	M	84,10	28,55	25,60	3,59	32,27	35,86	301,57	2.714,15	3.015,73

TOTAL (R\$)

PROPRONTE:	PAVITER - COMERCIO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA	Resp. Técnico		82.556,61	743.012,79	825.570,23
CNPJ:	93697076/0001-07					DATA
						14/10/2019

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAUCHA-RS

LOCAL: DIVERSAS RUAS

TRECHO:

AREA: 12.957,80 M2

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	%	MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 112	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE															
1	RUA LUIZ MAZZETTI	54.683,04	6,62%	100	54.683,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	RUA VALERIANO MANTELLI	60.963,58	7,38%	100	60.963,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	RUA PROFESSOR PUNTEL	57.628,41	6,98%	100	57.628,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RUA PRIMEIRO DE MAIO	305.370,35	36,99%	70	213.759,24	30	91.611,10	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RUA PARIZINHO	41.973,90	5,08%	100	41.973,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RUA CLEMENTE RAFAELLI	43.617,79	5,28%	100	43.617,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RUA JOÃO PICCININI	43.715,95	5,30%	100	43.715,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RUA EDUARDO EBERHARDT	144.622,71	17,52%	100	144.622,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	RUA GUARITA	72.994,51	8,84%	100	72.994,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	825.570,23	100,00%												
	ACUMULADO			46,88%	387.034,27	53,12%	438.535,96	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
	PROPORCENTE:			46,88%	387.034,27	100,00%	825.570,23	100,00%	825.570,23	100,00%	825.570,23	100,00%	825.570,23	100,00%	825.570,23
	CNPJ: 93697076/0001-07	PAVITER-COME										Resp. Técnico	DATA	14/10/2019	

PAVITER - Com. Pavim. Terraplanagem Ltda
CNPJ - 03.697.076/0001-07

Gulmir Alessi
CREA/Rs 037265

DECLARAÇÃO

A/C Comissão de Licitação
Ref. TP 07/2019
P.M. VISTA GAUCHA-RS

A empresa Paviter - comercio pavimentação e terraplanagem Ltda, CNPJ 93.697.076/0001-07, com sede na Rodovia BR 386 km 26, Linha Vilinha, cidade de Frederico Westphalen-RS, através de seu Diretor ou Representante Legal Eng. Julmir Alessi, portador do RG n.6008728898 e cpf n. 247493700-53, DECLARA, sob as penas da Lei, que a Proposta Financeira observou a forma e condições constantes no Edital e Anexo I, Disponibilizado pelo Município de Vista Gaucha, R.

Frederico Westphalen, 14 de outubro de 2019

Julmir Alessi


Julmir Alessi
CREA/RS 037266

PAVITER - Com. Pavim. Terraplanagem Ltda
CNPJ - 93.697.076/0001-07

