



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR	BDI 1	BDI 2	BDI 3
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	MUNICÍPIO DE VISTA GAUÇHA	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA	20,00%	16,50%	0,00%
PORTO ALEGRE	09-23 (N. DES.)	PAVIMENTAÇÃO DISTRITO DE BOM PLANO	VISTA GAUÇHARS			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO DISTRITO DE BOM PLANO</b>									
<b>1. RUA EXPEDICIONÁRIO LAMPERTH E RUA EUGÊNIO MORAES</b>									
<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>									
1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	4.173,00	1,97	BDI 1	2,36	9.848,28
1.2.	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-2C	m²	4.173,00	0,26	BDI 1	0,31	8.241,68
1.2.1.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	KG	1.877,85	3,18	BDI 2	3,70	6.948,05
1.2.2.	SICRO	4011353	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT	KG	1.877,85	3,18	BDI 2	3,70	6.948,05
1.3.	SICRO	4011422	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESSURA 3 CM	m³	125,19	310,34	BDI 1	372,41	148.776,84
1.3.1.	SICRO	4011422	Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais	KG	22.853,43	3,84	BDI 2	4,47	46.622,01
1.3.2.	SICRO	4011422	EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT	KG	22.853,43	3,84	BDI 2	4,47	102.154,83
1.4.	SICRO	4915636	CAPA SELANTE	m²	4.173,00	0,93	BDI 1	1,12	13.937,82
1.4.1.	SICRO	4915636	Capa selante - pedrisco comercial	KG	4.173,00	0,93	BDI 1	1,12	4.673,76
1.4.2.	SICRO	02	EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT	KG	2.086,50	3,81	BDI 2	4,44	9.264,06
1.5.	SINAPI	1036899	SINALIZAÇÃO	M2	4,00	308,73	BDI 1	370,48	1.481,92
1.5.1.	SINAPI	1036899	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	4,00	308,73	BDI 1	370,48	1.481,92
<b>2. RUA ALFREDO BIER</b>									
<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>									
2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.889,65	1,97	BDI 1	2,36	6.819,57
2.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.889,65	1,97	BDI 1	2,36	6.819,57
2.2.	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-2C	m²	2.889,65	0,26	BDI 1	0,31	5.707,09
2.2.1.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	KG	1.300,35	3,18	BDI 2	3,70	895,79
2.2.2.	SICRO	01	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT	KG	1.300,35	3,18	BDI 2	3,70	4.811,30
2.3.	SICRO	4011422	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESSURA 3 CM	m³	86,69	310,34	BDI 1	372,41	103.022,69
2.3.1.	SICRO	4011422	Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais	KG	15.825,16	3,84	BDI 2	4,47	32.284,22
2.3.2.	SICRO	02	EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT	KG	15.825,16	3,84	BDI 2	4,47	70.738,47
2.4.	SICRO	4915636	CAPA SELANTE	m²	2.889,65	0,93	BDI 1	1,12	9.651,46
2.4.1.	SICRO	4915636	Capa selante - pedrisco comercial	KG	2.889,65	0,93	BDI 1	1,12	3.236,41
2.4.2.	SICRO	02	EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT	KG	1.444,83	3,81	BDI 2	4,44	6.415,05
<b>3. RUA ELÍGIO JULIO LOCATELLI</b>									
<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>									
3.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	4.163,90	1,97	BDI 1	2,36	180.411,60
3.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	4.163,90	1,97	BDI 1	2,36	9.826,80
3.2.	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-2C	m²	4.163,90	0,26	BDI 1	0,31	8.223,72
3.2.1.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	KG	1.873,76	3,18	BDI 2	3,70	1.290,81
3.2.2.	SICRO	01	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT	KG	1.873,76	3,18	BDI 2	3,70	6.932,91
3.3.	SINAPI	1036899	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESSURA 3 CM	M2	4,00	370,48	BDI 1	444,00	148.453,55

RECURSO





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENHIMENTO	BDI 1	BDI 2	BDI 3
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-23 (IN DES.)	MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA VISTA GAÚCHARRS	20,00%	16,50%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO DISTRITO DE BOM PLANO</b>									
3.3.1.	SICRO	4011422	Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais	m³	124,92	310,34	BDI 1	372,41	46.521,46
3.3.2.	Composição	02	EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 410KM	KG	22.803,60	3,84	BDI 2	4,47	101.932,09
3.4.			<b>CAPA SELANTE</b>						
3.4.1.	SICRO	4915636	Capa selante - pedrisco comercial	m²	4.163,90	0,93	BDI 1	1,12	4.663,57
3.4.2.	Composição	02	EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 410KM	KG	2.081,95	3,81	BDI 2	4,44	9.243,86
						<b>487.898,85</b>			

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Ráteo proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

VISTA GAÚCHARRS  
Local  
quinta-feira, 9 de novembro de 2023  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Caroline Maiza Dapper  
CREA/CAU: Engenharia Civil - CREA RS2223726  
ART/RRT: 12872401

*Caroline M. Dapper*