

Construtora e Incorporadora **PALMITINHO Ltda.**



Palmitinho – 22 de Novembro de 2016.

Prefeitura Municipal de VISTA GAUCHA- Setor de Licitações **EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 08/2016**

Prezados senhores:

- Temos o prazer de apresentar nossa proposta de material e mão de obra, referente à licitação em epígrafe.

1- OBJETO:

- Apresente licitação na modalidade tomada de preços tipo menor preço global tem por objetivo a ampliação da sede social da comunidade da linha progresso, e Lei Municipal nº 2.391/2016.

2- PREÇO

- Conforme planilha e cronograma o total geral global é de **37.436,58** (trinta e sete mil quatrocentos e trinta e seis reais com cinquenta e oito centavos).

Material= **26.205,60**

Mão de obra= **11.230,98**

3 - VALIDADE DA PROPOSTA

- 30 dias conforme edital.

4 -PREVISÃO PARA ÍNICIO DA OBRA

- Imediatamente após a assinatura do contrato.

5 - PRAZO DE EXECUÇÃO

- Conforme edital.

6 – CONTA PARA DEPÓSITO

Banco Sicredi – 748 Ag: 0230 CC: 086797 Nome: Construtora e Incorporadora Palmitinho

Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos a disposição para quais quer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente.

03.145.493/0001-46

CONSTRUTORA E INCORPORADORA

PALMITINHO LTDA - EPP

RUA DUQUE DE CAXIAS 375

CENTRO - CEP 98430-000

PALMITINHO RS

Vinicius Lacerda Bonafé
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-RS 183753

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

PROTOCOLO Doc. Recebido
 Doc. Expedido

Reg. Nº 28.832 Livro nº 016

Em 22/11/16 Reso. AGK.

INSCR. EST. 209/0006905

CNPJ: 03.145.493/0001-46

RUA DUQUE DE CAXIAS, 375 - CENTRO
CEP 98430-000 - PALMITINHO - RS

FONE: 55 9964-1165
construtorapalmitinho@hotmail.com

Planilha de Orçamento SIMPLIFICADA

16/11/2016
Página 1 de 2

Obra: 37 - SALA DE RECURSOS - AMPL. SALAO COMUNITARIO
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL

Endereço: LINHA PROGRESSO
Cidade: VISTA GAUCHA/RS

Item/Descrição	Qtd. Un	Vir. Unitário	Total
1. SERVIÇOS PRELIMINARES			
.1 Locação da obra (execução de gabarito)	148,33 m2	4,05	600,74
Total de SERVIÇOS PRELIMINARES			600,74
2. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES			
2.1. EDIFICAÇÃO			
.1 Escavação manual em solo profund. ate 1,5m(sapatas e vigas)	4,99 m3	11,54	57,58
.2 Reaterro apiloado camadas 0,20m utiliz. material argiloso co	49,50 m3	6,91	342,04 05
Total de MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES			399,62
3. SUPERESTRUTURA			
3.1. CONCRETO ARM.P/ FUNDAÇÕES			
.1 Forma de madeira comum p/fundações reaprov.10x	38,80 m2	26,24	1.018,11
.2 Arm.pilares vigas estrutura convenc.concreto aço ca50 de10mm	215,16 kg	7,25	1.559,91
.3 Arm.pilares viga estrut convenc.concreto arm.aço ca 50 de5mm	63,04 kg	10,04	632,92
.4 Concreto fck 25 mpa virado em betoneira sem lançamento	4,99 m2	375,70	1.874,74
.5 Alven.tij.maciço 5x10x20(eaps.10cm)assent.arg.traço 1:2:8	13,80 m2	62,15	857,67
Total de SUPERESTRUTURA			5.943,35
4. SISTEMA VEDAÇÃO BERTICAL INT/EXT PAREDES			
4. ALVENARIA DE VEDAÇÃO			
.1 Em blocos vazados concr.14x19x39cm esp.14cm de parede c/area	59,71 m2	64,59	3.856,67
.2 Forro pvc na cor branca espess.10mm contos e rodaforros forn	35,28 m2	31,22	1.101,44
Total de SISTEMA VEDAÇÃO BERTICAL INT/EXT PAREDES			4.958,11
5. ESQUADRIAS			
5.1. PORTAS DE FERRO			
.1 Porta de ferrode abrir tipo chapa lisa com guarnições	7,74 m2	167,25	1.294,52
.2 Tampo de ferro para bancadas tipo chapa lisa com guarnições	5,20 un	167,25	869,70
Total de ESQUADRIAS			2.164,22
5.2. JANELAS DE ALUMINIO			
.1 Janela de aço basculante	0,48 m2	520,73	249,95
Total de ESQUADRIAS			2.414,17
6. SISTEMA DE COBERTURA AMPLIAÇÃO			
.1 Telha aluzinc trapezoidal ou ondulada p/cobertura 0,5	161,04 m2	29,44	4.741,02
.2 Pilares de ripa p/cobertura em perfil U 100x400x2mm	25,00 un	116,27	2.906,75
.3 terças p/ cobertura perfil 75x40x2mm	22,00 un	110,38	2.428,36
Total de SISTEMA DE COBERTURA AMPLIAÇÃO			10.076,13
7. SIST. DE COBERTURA AMPL.COM BANHEIROS			
.1 Telhamento com telhas ondulada de fibrocimento 6mm	15,84 m2	36,13	572,30
.2 Trama de madeira composta p/ripas, caibros e terças p/telhad	15,84 m2	40,65	643,90
.3 Algerosa chapa nº 26	5,80 m	24,53	142,27
Total de SIST. DE COBERTURA AMPL.COM BANHEIROS			1.358,47
8. SISTEMA DE PISOS INT/EXT			
8.1. PAVIMENTAÇÃO INTERNA QUADRA			
.1 Camada de brita nº 2 camada 5cm	7,28 m3	50,18	365,31
.2 Piso em concreto 25mpa espessura 7cm c/arm.tela soldada poli	10,19 m2	375,70	3.828,38
.3 Regularização de superfície de concreto aparente	145,57 m2	9,09	1.323,23
Total de SISTEMA DE PISOS INT/EXT			5.516,92
9. INST.HIDRAULICA			
9.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RIGIDO			
.1 Ponto de consumo terminal de agua fria c/tub.pvc on25mm inst	7,00 un	103,90	727,30
.2 Tubo pvc soldavel 32mm fornecimento e instalação	20,00 m	7,19	143,80
.3 Registro de pressão com canopla cromada 3/4 fornec.insta	2,00 un	96,37	192,74
Total de INST.HIDRAULICA			1.063,84
10. LOUÇAS E METAIS			
.1 Vaso sanitario sifonado branco padrao popular c/fixação	3,00 un	208,92	626,76
.2 Mictorio sifonado de louça branca c/pertences c/regist.pres	2,00 un	485,83	971,66
.3 Sifão do tipo flexivel em pvc - fornecimento e instalação	2,00 un	8,78	17,56
.4 Engaste flexivel em plastico branco 1/2x40cm -fornec.inst	5,00 un	8,80	44,00
.5 Assento plastico fornec. e instalação	2,00 un	33,45	66,90

Vinicius Zaccari Bonafé
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 183753

103.145.493/0001-467
CONSTRUTORA E INCORPORADORA
PALMITINHO LTDA - EPP
RUA DUQUE DE CAXIAS 375
CENTRO - CEP: 98430-000
PALMITINHO RS

des

Planilha de Orçamento SIMPLIFICADA

16/11/2016
Página 2 de 2

Obra: 37 - SALA DE RECURSOS - AMPL. SALAO COMUNITARIO
 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL

Endereço: LINHA PROGRESSO
 Cidade: VISTA GAUCHA/RS

Item/Descrição	Qtd. Un	Vlr. Unitário	Total
6 Lavatório louça branca com coluna 44x35,5padrao popular incl	2,00 m2	235,66	471,32
Total de LOUÇAS E METAIS			2.198,20
11. INSTALAÇÃO SANITÁRIA			
.1 Tubo de pvc rígido 40mm fornec. e instalação	5,00 m	14,50	72,50
.2 Tubo de pvc rígido 100mm fornec. e instalação	15,00 Vb	40,83	612,45
.3 Ralo sifonado pvc 100x100x40mm	2,00 un	9,00	18,00
.4 Conexões fornecimento e instalações	1,00 un	200,70	200,70
Total de INSTALAÇÃO SANITÁRIA			903,65
12. INSTALAÇÕES ELETRICAS 220V			
.1 Ponto ilum.tomada,interrupt.10A/250Vcaixa elet.eletrod,cabo,	8,00 un	149,77	1.198,16
.2 Lumin.tipo calha sobr. reator part.rapida e lamp.fluor 2x20w	4,00 un	116,51	466,04
Total de INSTALAÇÕES ELETRICAS 220V			1.664,20
13. SERVIÇOS FINAIS			
.1 Limpeza final da obra	145,57 m2	2,33	339,18
Total de SERVIÇOS FINAIS			339,18
TOTAL DO ORÇAMENTO			37.436,58

03.145.493/0001-46
CONSTRUTORA E INCORPORADORA
PALMITINHO LTDA - EPP
 RUA DUQUE DE CAXIAS 375
 CENTRO - CEP 98430-000
 PALMITINHO RS


 Vinicius *Vinicius* Bonafé
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-RS 183753




Cronograma Físico-Financeiro

1

16/11/2016

Obra: 37 - SALA DE RECURSOS - AMPL. SALAO COMUNITARIO

Item	Parcela_1	Total
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	600,74 (100,00%)	600,74 (100,00%)
2.1. EDIFICAÇÃO	399,62 (100,00%)	399,62 (100,00%)
3.1. CONCRETO ARM.P/ FUNDAÇÕES	5.943,35 (100,00%)	5.943,35 (100,00%)
4.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO	4.958,11 (100,00%)	4.958,11 (100,00%)
5.1. PORTAS DE FERRO	2.164,22 (100,00%)	2.164,22 (100,00%)
5.2. JANELAS DE ALUMINIO	249,95 (100,00%)	249,95 (100,00%)
6. SISTEMA DE COBERTURA AMPLIAÇÃO	10.076,13 (100,00%)	10.076,13 (100,00%)
7. SIST. DE COBERTURA AMPL.COM BANHEIROS	1.358,47 (100,00%)	1.358,47 (100,00%)
8.1. PAVIMENTAÇÃO INTERNA QUADRA	5.516,92 (100,00%)	5.516,92 (100,00%)
9.1. TUBULAÇÕES E CONEXÇÕES DE PVC RIGIDO	1.063,84 (100,00%)	1.063,84 (100,00%)
10. LOUÇAS E METAIS	2.198,20 (100,00%)	2.198,20 (100,00%)
11. INSTALAÇÃO SANITÁRIA	903,65 (100,00%)	903,65 (100,00%)
12. INSTALAÇÕES ELETRICAS 220V	1.664,20 (100,00%)	1.664,20 (100,00%)
13. SERVIÇOS FINAIS	339,18 (100,00%)	339,18 (100,00%)
TOTAL PARCELA	37.436,58 (100,00%)	37.436,58 (100,00%)
TOTAL ACUMULADO	37.436,58 (100,00%)	

03.145.493/0001-46

CONSTRUTORA E INCORPORADORA

PALMITINHO LTDA - EPP

RUA DUQUE DE CAXIAS 375

CENTRO - CEP 98430-000

PALMITINHO RS


Vinicius Zanoni Bonafé
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-RS 183753





Construtora e Incorporadora **PALMITINHO Ltda.**



DECLARAÇÃO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAUCHA/RS

TOMADA DE PREÇOS 08/2016

CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA, jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.145.493/0001-46, com escritório central na Rua Duque de Caxias nº 375, Térreo, Bairro Centro na cidade de Palmitinho- RS, neste ato representado pelo seu sócio gerente Sr. João Vianeí Bonafé.

DECLARA, para os devidos fins que a proposta financeira observou as formas e condições constantes do Edital e anexo I, disponibilizado pelo município.

03.145.493/0001-46

CONSTRUTORA E INCORPORADORA

PALMITINHO LTDA - EPP

RUA DUQUE DE CAXIAS 375

CENTRO - CEP 98430-000

PALMITINHO RS

Palmitinho 22 de Novembro de 2016.

Representante Legal da Empresa

João Vianeí Bonafé

CNPJ: 03.145.493/0001-46

INSCR. EST. 209/0006905

RUA DUQUE DE CAXIAS, 375 - CENTRO
CEP 98430-000 - PALMITINHO - RS

FONE: 55 9964-1165
construtorapalmitinho@hotmail.com