



## DECLARAÇÃO

À

Prefeitura Municipal de Vista Gaúcha

Edital de Tomada de Preços Nº 07/2023

A empresa **Pavimentação São Cristóvão LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede a Vila Lagoa Bonita, S/N, bairro interior, município de Tenente Portela, Estado do Rio Grande do Sul, devidamente inscrita no CNPJ sob nº. **41.730.554/0001-21**, inscrição estadual nº **143/0032992**, neste ato representado por seu representante legal Sra. Marília Bianchini pereira, brasileira, casada, comerciante, portador da Cédula de Identidade nº **3085092901**, e inscrito no CPF nº. **004.615.850-22**, **declara** para os fins que, a proposta financeira observou as formas e condições constantes no edital e anexo I disponibilizado pelo município.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

**41.730.554/0001-21**

PAVIMENTAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA

Rodovia RS 472 Km. 37

CEP 98500-000

**TENENTE PORTELA - RS**

Tenente Portela, 28 de novembro de 2023.

**MARILIA  
BIANCHINI  
PEREIRA:0046158  
5022**

Assinado de forma digital  
por MARILIA BIANCHINI  
PEREIRA:00461585022  
Dados: 2023.11.23  
15:00:24 -03'00'

Pavimentação São Cristóvão LTDA

Wagner R. Nechel  
Engenheiro Civil  
CREA RS238399



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
 Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR	Grav de Sigilo
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	MUNICÍPIO DE VISTA GAUCHA	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	#PÚBLICO
PORTO ALEGRE	09/23 (N DES)	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	MUNICÍPIO / UF	
			VISTA GAUCHA/RS	
			BDI 1	BDI 2
			20,00%	15,50%
			BDI 3	
			0,00%	

ESTADO DE R.S.  
 MUNICÍPIO DE VISTA GAUCHA  
 PROTOCO Nº 41.730.554/0001-21  
 Reg. Nº 37.196  
 Em 11/12/23  
 Juvencio

41.730.554/0001-21  
 PAVIMENTAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA  
 Rodovia RS 472 Km. 37  
 CEP 98500-000

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO</b>									
1.1.			<b>RUA ALBERTO FERLA</b>						<b>543.891,70</b>
1.1.1	SINAPI	96396	PREPARAÇÃO DA BASE	M3	25,88	129,96	BDI 1	155,95	4.035,99
			EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019						
1.1.2	SINAPI	96375	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MT EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	207,04	2,55	BDI 2	2,97	614,91
1.2.1	SICRO	4011363	PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-2C	m²	369,75	0,25	BDI 1	0,31	730,26
			Pintura de ligação EMULSAO ASFALTICA RR-2C, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 410KM						
1.3.	SICRO	4011422	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESSURA 5 CM	m³	18,49	310,34	BDI 1	372,41	20.925,40
			Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais EMULSAO ASFALTICA RM-1C, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 410KM						
1.3.1	SICRO	4011422	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESSURA 5 CM	m³	18,49	310,34	BDI 1	372,41	20.925,40
			Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais EMULSAO ASFALTICA RM-1C, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 410KM						
1.3.2	SICRO	02	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESSURA 5 CM	m³	18,49	310,34	BDI 1	372,41	20.925,40
			Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais EMULSAO ASFALTICA RM-1C, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 410KM						
1.4.	SICRO	4915636	CAPA SELANTE	m²	3374,89	3,57	BDI 2	4,16	14.039,54
			Capa selante - pedrisco comercial EMULSAO ASFALTICA RM-1C, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 410KM						
1.4.2	SICRO	02	CAPA SELANTE	m²	3374,89	3,57	BDI 2	4,16	14.039,54
			Capa selante - pedrisco comercial EMULSAO ASFALTICA RM-1C, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 410KM						
1.5.	SINAPI	103689	SINALIZAÇÃO	M2	4,00	308,73	BDI 1	370,48	1.481,92
			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF 03/2022 PS						
2.			<b>RUA HARRY SPODE</b>						<b>48.889,18</b>
2.1.			<b>PREPARAÇÃO DA BASE</b>						<b>8.273,86</b>
2.1.1	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	M3	46,04	129,96	BDI 1	155,95	7.179,94
2.1.2	SINAPI	96375	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MT EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	368,32	2,55	BDI 2	2,97	1.093,91
2.2.1	SICRO	4011363	PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-2C	m²	657,70	0,25	BDI 1	0,31	1.296,98
			Pintura de ligação EMULSAO ASFALTICA RR-2C, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 410KM						
2.3.	SICRO	4011422	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESSURA 5 CM	m³	32,89	310,34	BDI 1	372,41	12.248,96
			Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais EMULSAO ASFALTICA RM-1C, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 410KM						
2.3.1	SICRO	4011422	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESSURA 5 CM	m³	32,89	310,34	BDI 1	372,41	12.248,96
			Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais EMULSAO ASFALTICA RM-1C, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 410KM						
2.3.2	SICRO	02	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESSURA 5 CM	m³	32,89	310,34	BDI 1	372,41	12.248,96
			Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais EMULSAO ASFALTICA RM-1C, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 410KM						
2.4.	SICRO	4915636	CAPA SELANTE	m²	657,70	3,57	BDI 2	4,16	2.104,64
			Capa selante - pedrisco comercial EMULSAO ASFALTICA RM-1C, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 410KM						
2.4.1	SICRO	4915636	CAPA SELANTE	m²	657,70	3,57	BDI 2	4,16	2.104,64
			Capa selante - pedrisco comercial EMULSAO ASFALTICA RM-1C, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 410KM						
2.4.2	SICRO	02	CAPA SELANTE	m²	657,70	3,57	BDI 2	4,16	2.104,64
			Capa selante - pedrisco comercial EMULSAO ASFALTICA RM-1C, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 410KM						
									<b>1.358,02</b>

PM3.0.4  
 MARILIA BIANCHINI  
 PEREIRA-00461585022  
 Assinado de forma digital por MARILIA BIANCHINI PEREIRA-00461585022  
 Dados: 2023.12.05 15:41:08 -03'00'  
 Wagner R. Mehel  
 Engenheiro Civil  
 1/4



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

41.730.554/0001-21  
PAVIMENTAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA  
Rodovia RS 472 Km. 37  
CEP 98500-000

Grav de Sigilo  
#PUBICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO PORTELA - RS
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PORTO ALEGRE	09/23 (N. DES.)	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO
			VISTA GAUCHA/RIS
			BDI 1 20,00%
			BDI 2 16,50%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>3. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO</b>									
<b>3.1. RUA ORESTE SANTO BARATTO</b>									
<b>3.1.1. PREPARAÇÃO DA BASE</b>									
3.1.1	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	16,51	129,96	BDI 1	155,95	2.574,73
3.1.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	132,08	2,95	BDI 2	2,97	392,28
3.2.1	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-2C	m²	235,90	0,26	BDI 1	0,31	465,92
3.2.2	Composição	01	Pintura de ligação	KG	106,16	3,18	BDI 2	3,70	392,79
3.3.1	SICRO	4011422	EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 410KM	m²	11,80	310,34	BDI 1	372,41	4.394,44
3.3.2	Composição	02	Pre-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais	KG	2.153,18	3,57	BDI 2	4,16	8.957,23
3.4.1	SICRO	4915636	CAPA SELANTE	m²	235,90	0,83	BDI 1	1,12	264,21
3.4.2	Composição	02	EMULSÃO ASFALTICA RM-1C. FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 410KM	KG	117,95	3,57	BDI 2	4,16	490,67
<b>4. RUA FIDELIS RAFFAELLI</b>									
<b>4.1. PREPARAÇÃO DA BASE</b>									
4.1.1	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	204,68	129,96	BDI 1	155,95	31.919,85
4.1.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	1.637,44	2,55	BDI 2	2,97	4.963,20
4.2.1	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-2C	m²	2.924,00	0,26	BDI 1	0,31	5.774,90
4.2.2	Composição	01	Pintura de ligação	KG	1.315,80	3,18	BDI 2	3,70	4.898,45
4.3.1	SICRO	4011422	EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 410KM	m²	146,20	310,34	BDI 1	372,41	166.471,79
4.3.2	Composição	02	Pre-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais	KG	26.688,81	3,57	BDI 2	4,16	54.446,34
4.4.1	SICRO	4915636	CAPA SELANTE	m²	2.524,00	0,83	BDI 1	1,12	6.356,80
4.4.2	Composição	02	EMULSÃO ASFALTICA RM-1C. FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 410KM	KG	1.462,00	3,57	BDI 2	4,16	3.274,96
5.1.1	RUA NATÁLIA PICCINI								5.342,71
5.1.2	PREPARAÇÃO DA BASE								8.827,18
									<b>543.591,79</b>
									<b>17.639,48</b>
									<b>2.967,01</b>

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

41.730.554/0001-21  
PAVIMENTAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA  
Rodovia RS 472 Km. 37  
CEP 98500-000

Grav de Sgth  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOVV	PROONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO DE VISTA GAUCHA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO
PORTO ALEGRE	09-23 (N DES.)		
		PANEL DE PRESENTAÇÃO	MUNICÍPIO / UF
		<b>PORTIELA - RS</b>	VISTA GAUCHA/RS
			BDTT 20,00%
			BDI 2 16,50%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO</b>									
5.1.1	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	M3	48.34	129,96	BDI 1	155,95	7.538,62
5.1.2	SINAPI	95675	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	396,72	2,55	BDI 2	2,97	1.148,56
5.2.1	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-2C	m²	690,60	0,26	BDI 1	0,31	1.363,94
5.2.2	Composição	01	Pintura de ligação	m²	310,77	3,16	BDI 2	3,70	214,09
5.3.1	SICRO	4011422	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESURA 5 CM	m³	34,53	310,34	BDI 1	372,41	39.081,67
5.3.2	Composição	02	Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais	m³	6.303,45	3,57	BDI 2	4,16	26.222,35
5.4.1	SICRO	4915636	CAPA SELANTE	m²	690,60	0,33	BDI 1	1,12	2.209,92
5.4.2	Composição	02	Capa selante - pedrisco comercial	KG	345,30	3,57	BDI 2	4,16	773,47
6.1.	<b>PREPARAÇÃO DA BASE</b>								<b>179.462,18</b>
6.1.1	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	M3	188,96	129,96	BDI 1	155,95	26.349,31
6.1.2	SINAPI	95675	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	1.351,68	2,55	BDI 2	2,97	4.014,49
6.2.1	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	2.419,75	0,26	BDI 1	0,31	4.767,16
6.2.2	Composição	01	EMULSAO ASFALTICA RR-2C, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 410KM	KG	1.095,19	3,78	BDI 2	3,70	746,26
6.3.1	SICRO	4011422	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESURA 5 CM	m³	120,69	310,34	BDI 1	372,41	136.597,20
6.3.2	Composição	02	Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais	KG	22.031,50	3,57	BDI 2	4,16	44.946,16
6.4.1	SICRO	4915636	CAPA SELANTE	m²	2.413,75	0,33	BDI 1	1,12	91.651,04
6.4.2	Composição	02	Capa selante - pedrisco comercial	KG	1.206,88	3,57	BDI 2	4,16	2.703,40
			EMULSAO ASFALTICA RM-1C, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 410KM	KG					5.020,62
									RA

Encargos sociais

Observações

Para elaboração deste orçamento foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada

PMV3 04  
MARILIA BIANCHINI  
PEREIRA:00461585022

Assinado de forma digital por MARILIA BIANCHINI PEREIRA:00461585022  
Dados: 2023.12.05 15:40:49 -03'00"

Wagner R. Michel  
Engenheiro Civil  
CREA R8238899



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROBONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PORTO ALEGRE	09.23 (IN DES.)	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	VISTA GAUCHA/RRS
			BDI 1
			20,00%
			BDI 2
			16,50%
			BDI 3
			0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO									
543.891,79									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100%; Repasse; CP - 100%; Contrapartida; OU - 100%; Outras.

VISTA GAUCHA/RRS  
Local

Quarta-feira, 22 de novembro de 2023  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Caroline Maiza Dapper  
CREA/CAU: Engenheira Civil - CREA RS222372S  
ART/RRT: 12891989

*Caroline M. Dapper*

**41.730.554/0001-21**  
PAVIMENTAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA

**MARILIA BIANCHINI**  
PEREIRA:004615850  
22

Assinado de forma digital por  
MARILIA BIANCHINI  
PEREIRA:00461585022  
Dados: 2023.12.05 15:40:40  
-03'00"

**Wagner S. Mehel**  
Engenheiro Civil  
CREA/RS2388399

Rodovia RS 472 Km. 37

CEP 98500-000

**TENENTE PORTELA - RS**

RECURSO



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO: Nº SICONV: PROPONENTE TOMADOR: APELIDO EMPREENDIMENTO: DESCRIÇÃO DO LOTE:   
 MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

Grat. de Sigilo: #PUBLICO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	RUA ALBERTO FERLA	30.068,88	% Período:	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24
1.1.	PREPARAÇÃO DA BASE	4.650,90	% Período:	100,00%											
1.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-2C	730,26	% Período:	100,00%											
1.3.	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESSUR	21.971,62	% Período:	100,00%											
1.4.	CAPA SELANTE	1.294,99	% Período:	100,00%											
1.5.	SINALIZAÇÃO	1.481,92	% Período:	100,00%											
2.	RUA HARRY SPODE	60.862,23	% Período:	100,00%											
2.1.	PREPARAÇÃO DA BASE	8.273,85	% Período:	100,00%											
2.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-2C	1.295,98	% Período:	100,00%											
2.3.	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESSUR	39.082,89	% Período:	100,00%											
2.4.	CAPA SELANTE	2.196,71	% Período:	100,00%											
3.	RUA ORESTE SANTO BARATTO	18.239,99	% Período:	100,00%											
3.1.	PREPARAÇÃO DA BASE	2.967,01	% Período:	100,00%											
3.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-2C	465,92	% Período:	100,00%											
3.3.	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESSUR	14.019,15	% Período:	100,00%											
3.4.	CAPA SELANTE	787,91	% Período:	100,00%											
4.	RUA FIDELIS RAFFAELLI	228.089,43	% Período:	50,00%	50,00%										
4.1.	PREPARAÇÃO DA BASE	36.783,05	% Período:	50,00%	50,00%										
4.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-2C	5.774,90	% Período:	50,00%	50,00%										
4.3.	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESSUR	173.745,32	% Período:	50,00%	50,00%										
4.4.	CAPA SELANTE	9.786,16	% Período:	50,00%	50,00%										
5.	RUA NATALIA PICCININI	63.395,46	% Período:	50,00%	50,00%										
5.1.	PREPARAÇÃO DA BASE	8.657,18	% Período:	100,00%											
5.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-2C	1.363,94	% Período:	100,00%											

41.730.554/0001-21

PAVIMENTAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA.

Rodovia RS 472 Km. 37

CEP 98500-000

TENENTE PORTELA - RS

PM 3.0.4

MARILIA BIANCHINI  
PEREIRA-00461585022

Assinado de forma digital por  
MARILIA BIANCHINI  
PEREIRA00461585022  
Dados: 2023.12.05 15:40:04 -03'00'

Miguel R. Mehel  
Bocaniero CIVIL  
CREA RS238399

1/2

# CAIXA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCIERO  
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	Grão de Sigilo
		MUNICÍPIO DE VISTA GAUCHA	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	#PUBILICO
DESCRICAÇÃO DO LOTE				
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO				

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.3	PRE-MISTURADO A FRIO - PMF ESPRESSUF	41.036,74	% Período:	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24
5.4	CAPA SELANTE	2.306,60	% Período:	100,00%											
6.	RUA TANCREDO NEVES	186.619,88	% Período:	100,00%											
6.1.	PREPARAÇÃO DA BASE	30.363,80	% Período:				100,00%								
6.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-2C	4.767,16	% Período:				100,00%								
6.3.	PRE-MISTURADO A FRIO - PMF ESPRESSUF	143.428,97	% Período:				100,00%								
6.4.	CAPA SELANTE	8.061,95	% Período:				100,00%								
<b>Total:</b>		<b>R\$ 565.244,68</b>													

Período	Repassar:	%	26,99%	20,00%	20,00%	33,02%									
Contrapartida:	152.566,37			113.034,72	113.034,71	186.619,88									
Outros:															
Investimento:	162.555,37			113.034,72	113.034,71	186.619,88									
Repassar:	26.99%			46,59%	66,98%	100,00%									
Contrapartida:	152.555,37			266.590,09	378.624,80	565.244,68									
Outros:															
Investimento:	162.565,37			266.590,09	378.624,80	565.244,68									

VISTA GAUCHA/RS  
Local

Quinta-feira, 16 de novembro de 2023  
Data

MARILIA BIANCHINI  
PEREIRA:00461585  
022

Assinado de forma digital  
por MARILIA BIANCHINI  
PEREIRA:00461585022  
Dados: 2023.12.05  
15:40:15 -03'00'

Responsável Técnico  
Nome: Caroline Matza Dapper  
CREA/CAU: Engenharia Civil - CREA RS223726  
ART/RR: 12881989

[41.730.554/0001-21]

PAVIMENTAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA

Rodovia RS 472 Km. 37

CEP 98500-000

[TENENTE PORTELA - RS]

PM/3.0.4

Wagner R. Dapper  
Engenheiro Civil  
CREA RS238399

## Apêndice 21 – Encargos Sociais – Rio Grande do Sul

RIO GRANDE DO SUL

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feridos	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não incide	1,55%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,51%	7,99%	10,51%	7,99%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>47,00%</b>	<b>17,70%</b>	<b>47,00%</b>	<b>17,70%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,57%	3,47%	4,57%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,43%	2,61%	3,43%	2,61%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,77%	2,11%	2,77%	2,11%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>11,26%</b>	<b>8,56%</b>	<b>11,26%</b>	<b>8,56%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,90%	2,97%	17,30%	6,51%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,41%	0,31%
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>8,28%</b>	<b>3,26%</b>	<b>17,71%</b>	<b>6,82%</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>83,34%</b>	<b>46,32%</b>	<b>112,77%</b>	<b>69,88%</b>

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

MARILIA  
BIANCHINI  
PEREIRA:00461  
585022

Assinado de forma  
digital por MARILIA  
BIANCHINI  
PEREIRA:00461585022  
Dados: 2023.04.05  
10:29:44 -03'00'

41.730.554/0001-21

PAVIMENTAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA

R. Osvaldo RS 472 Km. 37

CEP 98500-000

TENENTE PORTELA - RS

Wagner R. Nechel  
Engenheiro Civil  
CREA RS 238299



Nº OPERAÇÃO

Nº SICONV

PROPONENTE / TOMADOR  
MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA / PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS  
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

30,00%  
3,00%

### BDI 2

TIPO DE OBRA

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,45%
Seguro e Garantia	SG	0,55%
Risco	R	0,85%
Despesas Financeiras	DF	0,90%
Lucro	L	5,11%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,90%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	16,50%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde a 30%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

VISTA GAÚCHA/RS  
Local

quinta-feira, 16 de novembro de 2023  
Data

[41.730.554/0001-21]

PAVIMENTAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA

Assinado de forma digital por MARILIA BIANCHINI

PEREIRA:00461585022

Dados: 2023.12.05

15:39:19 -03'00'

RS 472 Km. 37

CEP 98500-000

[TENENTE PÓRTELA - RS]

Responsável Técnico

Nome: Caroline Maiza Dapper

CREA/CAU: Engenheira Civil - CREA RS223726

ART/RRT: 12881989

PMv3.0.4

MARILIA  
BIANCHINI

PEREIRA:0046158

5022

Wagner R. Nechel

Engenheiro Civil

CREA RS238399

# CAIXA

## Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO

Nº SICONV

PROPONENTE / TOMADOR  
MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA / PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:  
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%).

30,00%  
3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,19%
Seguro e Garantia	SG	0,50%
Risco	R	0,65%
Despesas Financeiras	DF	1,15%
Lucro	L	7,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,90%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde a 30%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

112,77% para mão de obra horista e 69,88% para mão de obra mensalista.

VISTA GAÚCHA/RS  
Local

quinta-feira, 16 de novembro de 2023  
Data

Responsável Técnico

Nome: Caroline Maiza Dapper  
CREA/CAU: Engenheira Civil - CREA RS223726  
ART/RRT: 12881989

Wagner R. Nechel  
Engenheiro Civil  
CREA RS238399

41.730.554/0001-21

PAVIMENTAÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA.

Rodovia RS 472 Km. 37

CEP 98500-000

TENENTE PÔRTELA - RS

MARILIA  
BIANCHINI  
PEREIRA:00461585022  
85022

Assinado de forma  
digital por MARILIA  
BIANCHINI  
PEREIRA:00461585022  
Dados: 2023.11.05  
15:39:28 -03'00'