

**PLANILHA
A 1**

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MUNICÍPIO: VISTA GAÚCHA -RS

FOLHA Nº
001/1

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

SINAP

LOCALIZAÇÃO: Rua Alfredo Bier - Distrito de Bom Plano Área = 2300 m2

10/2016

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.0		SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLENAGEM						
1.1	73806/001	Limpeza de Pista(calçamento) com escovação e jato água	m²	2.300,00	1,31	23,00%	1,61	R\$ 3.705,99
		Total do item						R\$ 3.705,99
2.0		PAVIMENTAÇÃO SOBRE PEDRAS IRREGULARES	m2	2.300,00				
2.1	72943	Pintura de Ligação com emulsão RR-2C	m²	2.300,00	1,20	23,00%	1,48	R\$ 3.394,80
2.2	73759/002	Pre mistura a frio com emulsão RM-1C, incluso usinagem e aplicação , exclusive transporte (espessura 6cm)	m³	138,00	302,43	23,00%	371,99	R\$ 51.334,47
2.3	72887	Transporte local com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada 64km	m³xkm	8.832,00	0,86	23,00%	1,06	R\$ 9.342,49
2.4	73760/001	Capa selante compreendendo aplicação de asfalto na proporção de 0,7 a 1,5 l/m², distribuição de agregados de 5 a 15kg/m² e compactação com rolo - com uso da emulsão RR-2C incluso aplicação e compactação	m²	2.300,00	2,49	23,00%	3,06	R\$ 7.044,21
		Total do item						R\$ 71.115,97
		Total Geral						R\$ 74.821,96

DATA: 22/11/2016

Eng. Civil: Fabiana Pionetto

Prefeito Municipal: Claudemir José Locatelli

Nº CREA / CAU: SC/105662-1

