



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

1

Grav de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR	BDI 1	BDI 2	BDI 3
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 10-23 (N DES.)	MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA MUNICÍPIO / UF VISTA GAÚCHAR/RS	20,00%	16,50%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO</b>									
<b>1.1. RUA GUARITA</b>									
<b>1.1.1. PREPARAÇÃO DA BASE</b>									
1.1.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	M3	151,71	129,96	BDI 1	155,95	23.659,17
1.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	1.213,64	2,54	BDI 2	2,96	3.592,37
1.2.1.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	3.034,10	0,26	BDI 1	0,31	6.892,37
1.2.2.	Composição	01	EMULSAO ASFALTICA RR-2C - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 410KM	KG	1.365,35	3,18	BDI 2	3,70	5.051,80
1.3.1.	SICRO	4011422	PRE-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESSURA 6 CM	m³	151,71	310,34	BDI 1	372,41	171.704,32
1.3.2.	Composição	02	Pre-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais EMULSAO ASFALTICA RM-1-C, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 410KM	KG	27.693,75	3,57	BDI 2	4,16	115.206,00
1.4.1.	SICRO	4915636	CAPA SELANTE	m²	3.034,10	0,93	BDI 1	1,12	9.709,12
1.4.2.	Composição	02	Capa selante - pedrisco comercial EMULSAO ASFALTICA RM-1-C, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 410KM	KG	1.517,05	3,57	BDI 2	4,16	3.398,19
<b>2. RUA PROFESSORA SUELI</b>									
<b>2.1. PREPARAÇÃO DA BASE</b>									
2.1.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	M3	36,85	129,96	BDI 1	155,95	5.746,76
2.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	294,80	2,54	BDI 2	2,96	872,61
2.2.1.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	737,00	0,26	BDI 1	0,31	1.455,58
2.2.2.	Composição	01	EMULSAO ASFALTICA RR-2C - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 410KM	KG	331,65	3,18	BDI 2	3,70	1.227,11
2.3.1.	SICRO	4011422	PRE-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESSURA 6 CM	m³	36,85	310,34	BDI 1	372,41	41.707,51
2.3.2.	Composição	02	Pre-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais EMULSAO ASFALTICA RM-1-C, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 410KM	KG	6.726,97	3,57	BDI 2	4,16	27.984,20
2.4.1.	SICRO	4915636	CAPA SELANTE	m²	737,00	0,93	BDI 1	1,12	825,44
2.4.2.	Composição	02	Capa selante - pedrisco comercial EMULSAO ASFALTICA RM-1-C, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 410KM	KG	368,50	3,57	BDI 2	4,16	1.532,96
<b>3. ACESSO DE VEICULOS - MATRÍCULA 10.217</b>									
3.1.1.	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-2C	m²	145,80	0,26	BDI 1	0,31	3.005,48
<b>3.1.1.1. Pintura de ligação</b>									
									287,96
									45,20
									RA

PMW3.0.4

RECURSO

1 / 2

CMW



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	PROponente / TOMADOR	APellido DO EMPREENHIMENTO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PORTO ALEGRE	10-23 (Nº DES.)	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	VISTA GAÚCHAS/RS
			BDI 1 20,00%
			BDI 2 16,50%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO</b>									
3.1.2.	Composição	01	EMULSAO ASFALTICA RR-2C - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 410KM	KG	65,61	3,18	BDI 2	3,70	242,76
3.2.	SICRO	4011422	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PWF ESPESSURA 6 CM						8.280,96
3.2.1.	Composição	02	Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais	m³	7,29	310,34	BDI 1	372,41	2.714,87
3.2.2.	Composição	02	EMULSAO ASFALTICA RM-1C, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 410KM	KG	1.330,79	3,57	BDI 2	4,16	5.536,09
3.3.	SICRO	4915636	CAPA SELANTE						466,56
3.3.1.	Composição	02	Capa selante - pedrisco comercial	m²	145,80	0,93	BDI 1	1,12	163,30
3.3.2.	Composição	02	EMULSAO ASFALTICA RM-1C, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DMT 410KM	KG	72,90	3,57	BDI 2	4,16	303,26
									276.803,69

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

VISTA GAÚCHAS/RS

Local

quarta-feira, 6 de dezembro de 2023

Data

Responsável Técnico  
Nome: Caroline Maiza Dapper  
CREA/CAU: Engenharia Civil - CREA RS223726  
ART/RT: 12918093

*Caroline M. Dapper*