

# BARTZENPAV

**BARTZEN PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**  
CNPJ: 32.089.829/0001-07  
LINHA DOZE, 151, SALA 02, NOVA CANDELÁRIA-RS  
FONES: (55) 99721-5383

## PROPOSTA

Apresento minha proposta financeira para licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS (TP 009/2023), da Prefeitura Municipal de VISTA GAUCHA/RS, conforme abaixo descrito:

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	Valor Total (R\$)
01	01	<b>EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.</b>	<b>275.293,98</b>

**VALOR TOTAL R\$: 275.293,98** (Duzentos e setenta e cinco mil duzentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos).

Valor do Material R\$: **242.258,70** (Duzentos e quarenta e dois mil duzentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos).  
Valor da Mão de Obra R\$: **33.035,28** (Trinta e três mil trinta e cinco reais e vinte e oito centavos).  
**VALIDADE DA PROPOSTA: (60 dias)**



**BARTZEN PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**

CNPJ: 32.089.829/0001-07

Nova Candelária, RS, 28 de DEZEMBRO de 2023.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA  
PROTÓCOLO  Doc. Recebido  
 Doc. Expedido

Res. Nº 37.847 Livro Nº 016  
Em 28/12/23 Resp. Glissandra



**BARTZEN PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**  
**LINHA DOZE, 151 - SALA 02**  
**NOVA CANDELÁRIA/RS - CEP 98.919-000**  
**FONES: (55) 9 9969-3176 (MAURICIO)**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO  
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - VISTA GAUCHA/RS  
 DATA: DEZEMBRO DE 2023

Item	Discriminação dos Serviços	Unid	Quantidades (A)	Com BDI (C)	Total (D)=A x (B+C)
<b>1.</b>	<b>RUA GUARITA</b>				<b>214.262,09</b>
1.1	PREPARAÇÃO DA BASE				<b>27.239,41</b>
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA				
	GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF - 11/2019	M3	151,71	155,95	23.659,17
1.1.1	SINAPI 96396				
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF - 07/2020	M3/KM	1.213,64	2,95	3.580,24
1.1.2	SINAPI 95875				<b>5.962,03</b>
1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-2C				<b>910,23</b>
	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3.034,10	0,30	910,23
1.2.1	SICRO 4011353				<b>5.051,80</b>
1.2.2	COMP. 01	KG	1.385,35	3,70	5.051,80
1.3	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESURA 5CM				<b>171.427,38</b>
	PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	151,71	372,41	56.498,32
1.3.1	SICRO 4011422				<b>114.929,06</b>
1.3.2	COMP. 02	KG	27.693,75	4,15	114.929,06
1.4	CAPA SELANTE				<b>9.633,27</b>
	CAPA SELANTE - PEDRISCO COMERCIAL	M2	3.034,10	1,10	3.337,51
1.4.1	SICRO 4915636				<b>6.295,76</b>
1.4.2	COMP. 02	KG	1.517,05	4,15	6.295,76
<b>2.</b>	<b>RUA PROFESSORA SUELI</b>				<b>52.044,83</b>
2.1	PREPARAÇÃO DA BASE				<b>6.616,42</b>
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA				
	GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF - 11/2019	M3	36,85	155,95	5.746,76
2.1.1	SINAPI 96396				
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF - 07/2020	M3/KM	294,80	2,95	869,66
2.2	PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-2C				<b>1.448,21</b>
	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	737,00	0,30	221,10
2.2.1	SICRO 4011353				<b>1.227,11</b>
2.2.2	COMP. 01	KG	331,65	3,70	1.227,11
2.3	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESURA 5CM				<b>41.640,23</b>
	PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	36,85	372,41	13.723,31
2.3.1	SICRO 4011422				<b>27.916,93</b>
2.3.2	COMP. 02	KG	6.726,97	4,15	27.916,93
2.4	CAPA SELANTE				<b>2.339,98</b>
	CAPA SELANTE - PEDRISCO COMERCIAL	M2	737,00	1,10	810,70
2.4.1	SICRO 4915636				<b>1.529,28</b>
2.4.2	COMP. 02	KG	368,50	4,15	1.529,28
<b>3.</b>	<b>ACESSO DE VEICULOS - MATRICULA 10.217</b>				<b>8.987,06</b>
3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-2C				<b>286,50</b>
	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	145,80	0,30	43,74
3.1.1	SICRO 4011353				<b>242,76</b>
3.1.2	COMP. 01	KG	65,61	3,70	242,76
3.3	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESURA 5CM				<b>8.237,65</b>
	PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	7,29	372,41	2.714,87
3.3.1	SICRO 4011422				<b>5.522,78</b>
3.3.2	COMP. 02	KG	1.330,79	4,15	5.522,78
3.4	CAPA SELANTE				<b>462,92</b>
	CAPA SELANTE - PEDRISCO COMERCIAL	M2	145,80	1,10	160,38
3.4.1	SICRO 4915636				<b>302,54</b>
3.4.2	COMP. 02	KG	72,90	4,15	302,54
<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>					<b>275.293,98</b>
					<b>20% e 16,50%</b>
				<b>Material</b>	<b>242.258,70</b>
				<b>Mão de Obra</b>	<b>33.035,28</b>

Data: DEZEMBRO DE 2023



BARTZEN PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA  
 CNPJ: 32.089.829/0001-07

DIEGO HENRIQUE WESSELING  
 CPF: 955.279.070-00

DIEGO H  
 Assinado de forma digital por DIEGO H WESSELING:95527907000  
 WESSELING:9  
 5527907000  
 Dados: 2023.12.20 16:44:57 -03'00'



**BARTZEN PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**

LINHA DOZE, 151 - SALA 02

NOVA CANDELÁRIA/RS - CEP 98.919-000

FONES: (55) 9 9969-8176 (MAURICIO)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - VISTA GAUCHA/RS

ITEM	SERVIÇO/TEMPO	TOTAL	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%
1	RUA GUARITA	214.262,09	176.851,93	82,54	37.410,16	17,46	-	-	-	-
2	RUA PROFESSORA SUELI	52.044,83	-	-	52.044,83	100,00	-	-	-	-
3	ACESSO DE VEICULOS - MATRICULA 10.217	8.987,06	-	-	8.987,06	100,00	-	-	-	-
	TOTAL SIMPLES R\$	275.293,98	176.851,93	64,24	98.442,05	35,76	-	-	-	-
	TOTAL ACUMULADO R\$	275.293,98	176.851,93	64,24	275.293,98	100,00	275.293,98	100,00	275.293,98	100,00

Data: DEZEMBRO DE 2023



BARTZEN PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

GNPJ: 32.089.829/0001-07

DIEGO H

Assinado de forma digital  
por DIEGO H

WESSELING:9

WESSELING:95527907000


Dados: 2023.12.20

16:44:22 -03'00'

5527907000

DIEGO HENRIQUE WESSELING

CPF: 955.279.070-00



<b>BARTZEN PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA</b>		<b>COMPOSIÇÃO DO BDI II</b>		Nº Revisão	Página:
Linha Doze, 151 Sala 01 CEP 98919-000		PLANILHA DE BDI PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA		1	1
Nova Candelária - RS				Data da Revisão	
Fone: (55) 9 9969-3176				dez/23	
1	Administração Central (AC)	<b>Despesas Indiretas</b>			3,45%
2	Seguro e Garantia (S + G)				0,55%
3	Risco ( R )				0,85%
5	Lucro (L)	<b>Bonificação</b>			5,11%
6	Despesas Financeiras (DF)	<b>Despesas Financeiras</b>			0,90%
7	ISS	<b>Impostos e Desoneração</b>			0,90%
8	PIS				0,65%
9	COFINS				3,00%
10	DESONERAÇÃO	<b>Desoneração (0 a 4,5%)</b>			0,00%
<b>Fórmula para o cálculo de BDI</b>					
BDI = { [ ( (1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+DF) ) / (1-I) ] - 1 } x100					<b>16,50%</b>

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de Cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 30%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

### Observações

Vista Gaucha, 28/12/2023

Responsável Técnico  
Diego Henrique Wesseling  
Eng. Civil CREA 123.315 D

DIEGO H  
WESSELING:  
9552790700  
0

Assinado de forma digital por DIEGO H WESSELING:9552790700  
Dados: 2023.12.20 16:43:42 -03'00'




<b>BARTZEN PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA</b>		<b>COMPOSIÇÃO DO BDI I</b>		Nº Revisão	Página:
Linha Doze, 151 Sala 01 CEP 98919-000		PLANILHA DE BDI PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA		1	1
Nova Candelária - RS				Data da Revisão	
Fone: (55) 9 9969-3176				dez/23	
1	Administração Central (AC)	<b>Despesas Indiretas</b>	4,19%		
2	Seguro e Garantia (S + G)		0,50%		
3	Risco ( R )		0,65%		
5	Lucro (L)	<b>Bonificação</b>	7,50%		
6	Despesas Financeiras (DF)	<b>Despesas Financeiras</b>	1,15%		
7	ISS	<b>Impostos e Desoneração</b>	0,90%		
8	PIS		0,65%		
9	COFINS		3,00%		
10	DESONERAÇÃO	<b>Desoneração (0 a 4,5%)</b>	0,00%		
<b>Fórmula para o cálculo de BDI</b>					
$BDI = \{ [ ( (1+AC+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+DF) ) / (1-I) ] - 1 \} \times 100$					<b>20,00%</b>

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de Cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 30%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

### Observações

Os encargos sociais, conforme SINAPI/RS, é de 112,77% para a mão de obra de horista e de 69,88% para a mão de obra mensalista.

Vista Gaucha, 28/12/2023

Responsável Técnico  
Diego Henrique Wesseling  
Eng. Civil CREA 123.315 D  
DIEGO H  
WESSELING:9  
5527907000

Assinado de forma digital por DIEGO H WESSELING:95527907000  
Dados: 2023.12.20 16:30:55 -03'00'






## DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DAS FORMAS E CONDIÇÕES

AO MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

A/C PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Referente **Tomada de Preço nº 9/2023**

A Empresa **BARTZEN PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, com sede no Município de **Nova Candelária-RS**, inscrita no CNPJ nº **32.089.829/0001-07**, por seu representante legal, Sr **MAURÍCIO DANIEL BARTZEN**, inscrito no CPF nº **902.197.160-72**, **DECLARA** sob penas da lei, que a Proposta Financeira Observou as formas e condições constantes do Edital e Anexo I, disponibilizados pelo Município de Vista Gaúcha.

NOVA CANDELÁRIA-RS, 28 de dezembro de 2023.

MAURÍCIO DANIEL BARTZEN

BARTZEN PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ 32.089.829/0001-07