



**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA**  
**Avenida Nove de Maio**  
**CNPJ 91.997.072/0001-00**  
**SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Ref.: Processo de Licitação nº 47/2019

a) Homologo e Adjudico o resultado do presente Processo Licitatório do Pregão Presencial nº 22/2019, para que produza-se seus efeitos legais.

b) Autorizo a emissão das devidas notas de empenhos correspondentes:

Empresa: BERTOLETTI METALMECANICA LTDA EPP - 4230						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	UN	Carroceria plataforma tipo Prancha, nova, sob chassi para transporte de máquinas instalada no Caminhão Ford Cargo 2629 6x4 placa IVO 8101, com medida de 7,60 metros de comprimento total e 2,80 metros de largura útil total, longarinas em chapa 9,50mm, viga "U" de 250mm de lateral (alma) e 80mm de aba; mãos francesas em chapa 6.35 de espessura, soldadas nas laterais das longarinas, com solda mig. com intervalos de 350mm; travessas internas das longarinas em chapa 6.35 de espessura, encaixadas nas longarinas com distância de 350mm; laterais da carroceria em viga "U", em chapa 6.35 de espessura com lateral (alma) de 170mm e 40mm de aba; quatro pontos de amarração em cada lado; assoalho com madeira de lei com espessura mínima de 40mm, com dois encaixes no assoalho para os pneus da máquina; inclinação traseira com 1,20 metros	Bertoletti Metal	38.500,00000	38.500,00

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
			de comprimento, fechada em chapa 4.75 de espessura, com travessas para tração da máquina; rampa traseira de acesso com 800mm de largura e 2,40 metros de comprimento, com acionamento hidráulico; duas patolas móveis para auxílio na traseira para carregamento; placa traseira de excesso lateral; frontal da prancha fechada na altura de 60cm, com estrutura em viga "U", na altura da cabine; plataforma com capacidade para 25 toneladas de carga; sistema elétrico e acionamento hidráulico do equipamento (prancha) instalado; faixas refletivas laterais, instalação elétrica e sinaleiras laterais conforme CONTRAN; quatro cintas para amarração com catracas para 5 toneladas; paralamas e aparabarrois; proteção lateral para motoqueiro homologado; para-choque traseiro homologado conforme normas CONTRAN; adequação da traseira do chassi do caminhão para instalação da prancha e pintura total do chassi e alongamento de 1,70m do chassi, com garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega. *Salienta-se que a caçamba retirada do Caminhão Ford Cargo 2629 6x4 placa IVO 8101 deverá ser acoplada no Caminhão Ford Cargo 2628E placa IQT 6255, com a adequação de paralamas e abraçadeiras, sendo que a caçamba retirada deste último deverá ser entregue junto ao pátio da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos			
2	1,00	UN	Parte superior da	Bertoletti Metal	8.990,00000	8.990,00

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
			caçamba para terra com 3.80m de comprimento x 2.50m de largura x 0,75cm de altura; Com reforço na parte lateral do chasis da caçamba; Jateamento e pintura do chasis; Para choque novo homologado para reposição no Caminhão Mercedes Benz LK1214 placa IBX 5540			
<b>Total dos Produtos</b>						<b>47.490,00</b>

Vista Gaúcha, 11 de Junho de 2019



CELSON JOSÉ DAL CERO  
Prefeito Municipal