



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
Avenida Nove de Maio
CNPJ 91.997.072/0001-00
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Ref.: Processo de Licitação nº 61/2024

a) Homologo o resultado do presente Processo Licitatório do Pregão Presencial nº 37/2024, para que produza seus efeitos legais.

b) Autorizo a emissão das devidas notas de empenhos correspondentes:

Empresa: GRANICH SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE PIS - 8333						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1,00	UN	Contratação de empresa para fornecimento e instalação de uma piscina de fibra de vidro com sistema de aquecimento solar junto ao Centro Municipal de Convivência com as seguintes especificações: <ul style="list-style-type: none">• Piscina de fibra de vidro com espessura mínima de 3,00mm;• Dimensão da piscina: 11m de comprimento x 4,40m de largura x 1,40m de profundidade;• Equipado com 04 (quatro) pontos de hidromassagem;• Equipado com motor de no mínimo 1,5 Cv;• Equipado com filtro tipo V70;• Equipado com dispositivo de sucção lateral;• Equipado com skimmer com saída de 60mm;• Equipado com dreno de fundo com saída de 60mm;• Equipado com dreno de fundo para aquecimento com saída de 50mm;• Equipado com dispositivo de retorno de aquecimento;• Equipado com todos os materiais elétricos, eletrônicos, hidráulicos para seu perfeito funcionamento;• Equipado com no mínimo 10 sacos de areia para filtro com peso mínimo de 25Kgs cada;• Equipado com o kit de limpeza completo (12 metros de mangueira siliconada, 01 cabo de alumínio de 6 metros, 01 aspirador asa delta jumbo, 01 escova reta e 01 peneira plástica);• Equipado com o kit químico (01 unidade de cloro de 01 Kg, 01 unidade de PH+ com 02 Kgs, 01 unidade de PH- com 01 Litro, 01 unidade de Clarificante com 01 Litro, 01 unidade de Limpa Bordas com 01 litro, 01 unidade de Kit Teste PH e CL;	Fibratec Mediterrânea Plus	67.900,00000	67.900,00

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
			<ul style="list-style-type: none"> • Equipado com tripla camada de proteção; • Equipado com barreira química com geal coat de resina éster vinílica; • Equipado com reforço estrutural em madeira; • Equipado com tanque com garantia mínima de 15 anos da parte estrutural; • Equipado com escadaria de acesso com um total de 1,40m de acesso ao tanque com corrimão em aço inox; • Equipado com bancos de descanso auxiliar com 0,60cms de profundidade; • Equipado com borda de 20cms; • Equipado com espera de aquecimento; • Equipado com escada auxiliar em inox com quatro degraus em ABS; • Equipado com motor auxiliar para aquecimento solar de 1/2Cv e seus respectivos materiais elétricos e hidráulicos; • Equipado com barra de aço inox 4mm lateral ao longo das duas bordas com 4m cada; • Equipado com sistema de aquecimento solar composto por 50m² de placas de aquecimento com vazão de 50mm e com fechamento em rosca, controlador digital de temperatura, sensor e porta sensor de temperatura; • Incluso todos os custos de instalação da piscina e do aquecimento solar, devendo a piscina funcionar perfeitamente quando de sua operação; • Com treinamento sobre o funcionamento de todo o sistema da piscina aos funcionários definidos pela Administração Municipal; 			
					Total dos Produtos	67.900,00

Vista Gaúcha, 24 de Junho de 2024.

CLAUDEMIR JOSÉ LOCATELLI
Prefeito Municipal