



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
				Cercamento
PROponente / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF		APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
Município de Vista Gaúcha	Vista Gaúcha/RS		Cercamento	
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	BDI 1	
out-19	Não	Porto Alegre / RS	20,34%	
		DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 2	BDI 3
		Cercamento		
			BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.			CERCAMENTO DE INDÚSTRIA						38.409,08
1.1.	COMPOSIÇÃO	01	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO	M	206,60	61,00	BDI 1	73,41	38.409,08
1.2.	COMPOSIÇÃO	02	CHUMBAMENTO DE MOURÃO DE CONCRETO COM CONCRETO CICLÓPICO 0,50X0,50X0,70	UN	59,00	60,00	BDI 1	72,20	15.166,51
1.3.	COMPOSIÇÃO	03	MURETA EM CONCRETO 0,15X0,20 COM FCK=20MPA E ARMADURA 4ø8MM E ESTRIBOS DE 4,20MM	M	200,70	57,00	BDI 1	68,59	4.259,80
1.4.	SINAPI-I	37562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	9,00	405,00	BDI 1	487,38	13.766,01
1.5.	SINAPI-I	4930	PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	M2	2,00	345,00	BDI 1	415,17	4.386,42
									830,34

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Vista Gaúcha/RS
Local

26 de dezembro de 2019
Data

Caroline Maiza Dapper

Nome: Caroline Maiza Dapper
Título: Engenheira Civil
CREA/CAUR/RS223726
ART/RR: 10576217

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO				
SINAPI-I	333	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	M		62,57	64,13
SINAPI-I	4102	MOURÃO DE CONCRETO RETO, 10 X 10 CM, H= 3,00 M	KG	0,0586	12,00	12,00
SINAPI-I	10937	TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M	UN	0,2857	42,00	42,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M2	1,9429	18,91	18,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	17,95	20,14
			H	0,4	14,90	16,63
COMPOSIÇÃO	02	CHUMBAMENTO DE MOURÃO DE CONCRETO COM CONCRETO CICLÓPICO 0,50X0,50X0,70	UN		60,13	63,83
SINAPI	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,17	353,71	375,48
COMPOSIÇÃO	03	MURETA EM CONCRETO 0,15X0,20 COM FCK=20MPA E ARMADURA 4Ø8MM E ESTRIBOS DE 4,20MM				
SINAPI-I	4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M		57,63	60,49
SINAPI-I	4460	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,08	4,95	4,95
SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M	2	8,61	8,61
SINAPI-I	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	M3	0,03	354,61	371,91
SINAPI-I	34452	ACO CA-50, 4,2 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	1,58	5,15	5,15
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	KG	0,341	4,56	4,56
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	17,95	20,14
			H	0,6	14,90	16,63

26/12/2019

Data

Caroline Maiza Doppier

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

Caroline Maiza Doppier
RS223726